



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประมูลจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2 /2558 ลงวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารเรียน ฯ ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,270,000.- บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. ผู้ประสงค์ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ Web Site ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานเป็น **ก่อสร้างอาคาร** โดยเป็นผลงานที่ก่อสร้างในประเทศไทย และเป็นผลงานที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา นับจากวันที่ได้ดำเนินการเมื่อเริ่มสัญญาจนถึงวันยื่นประมูลจ้างนี้ **ไม่เกิน 5 ปี** ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน สำเนาสัญญาฉบับ และใบแจ้งปริมาณงานและราคา พร้อมฉบับจริงทุกรายการมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิค เพื่อประกอบการพิจารณา โดยต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเป็นผลงานของหน่วยงานเอกชน **สัญญาเดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)** ซึ่งกรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องยื่นสำเนาหลักฐานการเสียภาษีของงานดังกล่าว พร้อมฉบับจริงมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิคด้วย


9. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแนบหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (โยธา) ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร (ภย.) ที่มีความชำนาญในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรที่จะรับผิดชอบและลงนามรับรองการควบคุมงานสำหรับโครงการก่อสร้างนี้ โดยจะต้องเข้าร่วมประชุมตรวจการจ้างทุกครั้งที่ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร้องขอ และเข้าตรวจงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ โดยแนบหลักฐานดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิค

ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบอยู่ประจำ ณ โครงการก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวส. (โยธา-ก่อสร้าง) มีประสบการณ์ในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ไม่ต่ำกว่า 1 โครงการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน และหนังสือรับรองจากเจ้าของโครงการเดิม อย่างน้อย 1 คน ในวันยื่นข้อเสนอทางเทคนิคด้วย

กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.00 น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลในราคาชุดละ 5,000.- บาท ได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kkpao.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 – 4324 - 1052 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,157,000 บาท (แปดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง
ก่อสร้างอาคารเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ขก.
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557
เป็นเงิน 8,270,000 บาท (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 7 แผ่น
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบวร ชินอ้วน	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายอภิสิทธิ์ พาพวย	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.4 นายวงศ์กร สมบัติธีระ	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.5 นายปิยะชาติ สระบัว	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.6 นายสุเมธ มาเมือง	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.7 นายลั่นกรุง ผดุงกิจ	กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปราคากลางค่างานก่อสร้างอาคาร

รายการราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคากลาง แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน

9

แผ่น

ราคากลางเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	<u>สรุป</u>		
1	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง	8,270,000.00	
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (แปดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	8,270,000.00	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบรร ชินอ้วน)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวงศ์กร สมบัติธีระ)

สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิสิทธิ์ พาพวย)

วิศวกรโยธา 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพิรพัฒน์ มุ่มอ่อน)

สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายปิยะชาติ สระบัว)

สถาปนิก 5

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสันกรรณ ผดุงกิจ)

วิศวกรโยธา 4

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ☐ ประเภท งานอาคาร โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
- ☐ หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ☐ ราคากลางแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 8 แผ่น
- ☐ ราคากลางราคาเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน งานก่อสร้างอาคาร	6,281,794.77	1.2672	7,960,290.33	
2	ส่วนที่ 2 ค่างานต้นทุน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	290,200.00	1.0700	310,514	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
	รวมค่าก่อสร้าง			8,270,804.33	
	(..... แปรล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน.....)		ยอดสุทธิ	8,270,000.00	

พื้นที่โครงการประมาณ

1,206.00 ตร.ม.

คิดเป็นงบประมาณต่อพื้นที่

6,857.38 บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบรร ชินอ้วน)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวงศ์กร สมบัติธีระ)

สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิสิทธิ์ พาวพวย)

วิศวกรโยธา 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพิรพัฒน์ มุ่มอ่อน)

สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายปิยะชาติ สระบัว)

สถาปนิก 5

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสันกรรณ ผดุงกิจ)

วิศวกรโยธา 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ ส.น. ศท. 3/12 (ปรับปรุง 2545)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							2,944,295.77
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก							249,376.00
3	งานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง							503,742.00
4	งานตกแต่งผิวพื้น							516,540.00
5	งานประตู - หน้าต่าง							821,650.00
6	งานหลังคา							78,490.00
7	งานราวบันได							90,762.00
8	งานฝ้าเพดาน							200,330.00
9	งานสุขภัณฑ์							55,234.00
10	งานทาสี							346,970.00
11	งานระบบไฟฟ้า							325,925.00
12	งานระบบประปา - สุขภิบาล							148,480.00
13	งานเบ็ดเตล็ด							290,200.00
	รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน							6,281,794.77

บัญชีแสดงรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอป่าพอง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่ ส.น. ตท. 3/12 (ปรับปรุง 2545)

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
	1. งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							
1	เจาะสำรวจชั้นดิน	จุด	2.00	-	-	10,000.00	20,000.00	20,000.00
2	ขุดดินถมกลบ	ลบ.ม.	50.00	-	-	98.00	4,900.00	4,900.00
3	ดินถม	ลบ.ม.	250.00	57.00	14,250.00	98.00	24,500.00	38,750.00
4	ทราบบนขาบรองพื้น	ลบ.ม.	30.00	341.00	10,230.00	91.00	2,730.00	12,960.00
5	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 140 KSC.(รูปทรงกระบอกล)	ลบ.ม.	2.00	2,261.00	4,522.00	295.00	590.00	5,112.00
6	คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 KSC.(รูปทรงกระบอกล)	ลบ.ม.	310.00	2,317.00	718,270.00	480.00	148,800.00	867,070.00
7	ไม้แบบ + ไม้คร่า	ลบ.ฟ.	330.00	335.00	110,550.00	-	-	110,550.00
8	ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ + ไม้คร่า	ตร.ม.	1,000.00	-	-	130.00	130,000.00	130,000.00
9	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- RB 6 (SR24)	ตัน	5.55	25,271.00	140,254.05	3,396.00	18,847.80	159,101.85
	- RB 9 (SR24)	ตัน	4.99	24,462.00	122,065.38	3,396.00	16,946.04	139,011.42
	- DB 12(SD40)	ตัน	2.40	23,668.00	56,803.20	3,396.00	8,150.40	64,953.60
	- DB 16(SD40)	ตัน	10.50	23,855.00	250,477.50	3,396.00	35,658.00	286,135.50
	- DB 20(SD40)	ตัน	12.40	23,855.00	295,802.00	3,396.00	42,110.40	337,912.40
	- DB 25(SD40)	ตัน	9.00	23,925.00	215,325.00	3,396.00	30,564.00	245,889.00
10	สรุป	กก.	200.00	51.00	10,200.00	-	-	10,200.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
11	ถาดผูกเหล็ก	กก.	850.00	44.00	37,400.00	-	-	37,400.00
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30X0.30 ม. ยาว 8.00 ม.	ตัน	52.00	2,560.00	133,120.00	960.00	49,920.00	183,040.00
13	ตัดเข็มเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30X0.30 ม.	ตัน	52.00	-	-	280.00	14,560.00	14,560.00
14	แผ่นพื้นสำเร็จรูป รับ นน. บรรทุกจรไม่น้อยกว่า 400 กก./ ตร.ม.	ตร.ม.	750.00	345.00	258,750.00	24.00	18,000.00	276,750.00
	รวมราคางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก							2,944,295.77
2. งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
1	แปเหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	ท่อน	88.00	883.00	77,704.00	-	-	77,704.00
2	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2 1/2" หน้า 3.2 มม. (ประเภท BS-M)	ท่อน	40.00	858.00	34,320.00	-	-	34,320.00
3	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2" หน้า 2.3 มม. (ประเภท BS-M)	ท่อน	36.00	662.00	23,832.00	-	-	23,832.00
4	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1 1/2" หน้า 3.2 มม. (ประเภท BS-M)	ท่อน	50.00	530.00	26,500.00	-	-	26,500.00
5	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 1" หน้า 2.3 มม. (ประเภท BS-M)	ท่อน	40.00	323.00	12,920.00	-	-	12,920.00
6	แผ่นเหล็กรองหัวเสา หน้า 9 มม.	แผ่น	2.00	6,300.00	12,600.00	-	-	12,600.00
7	นอตหัวเสา Ø 19 มม.	ตัว	80.00	60.00	4,800.00	-	-	4,800.00
8	ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคาเหล็ก	ตร.ม.	378.00	-	-	150.00	56,700.00	56,700.00
	รวมราคางานโครงสร้างหลังคาเหล็ก							249,376.00
3. งานผนัง - ตบแต่งผิวผนัง								
1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	820.00	186.00	152,520.00	88.00	72,160.00	224,680.00
2	ผนังฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,640.00	56.00	91,840.00	56.00	91,840.00	183,680.00
3	บัวผนังกระเบื้องยาง สูง 10 ซม.	ตร.ม.	540.00	25.00	13,500.00	15.00	8,100.00	21,600.00
4	ผนังกรุกระเบื้องเซรามิก 8"x8"	ตร.ม.	130.00	220.00	28,600.00	138.00	17,940.00	46,540.00
5	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	ตร.ม.	14.40	1,250.00	18,000.00	100.00	1,440.00	19,440.00
6	ผนังเซาะร่อง	ตร.ม.	45.00	40.00	1,800.00	40.00	1,800.00	3,600.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุต่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
7	ผนังฉาบปูนขัดมันเรียบ	ตร.ม.	5.00	40.00	200.00	10.00	50.00	250.00
8	ผนังฉาบปูนสลัด	ตร.ม.	76.00	42.00	3,192.00	10.00	760.00	3,952.00
	รวมราคางานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง							503,742.00
	4. งานตกแต่งผิวพื้น							
1	พื้นผิวขัดหยาบ	ตร.ม.	114.00	20.00	2,280.00	20.00	2,280.00	4,560.00
2	พื้นขัดมันผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	322.00	40.00	12,880.00	25.00	8,050.00	20,930.00
3	พื้นผิวทึบขัดเบอร์ 3-4	ตร.ม.	1,115.00	325.00	362,375.00	95.00	105,925.00	468,300.00
4	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	ตร.ม.	65.00	250.00	16,250.00	100.00	6,500.00	22,750.00
	รวมราคางานตกแต่งผิวพื้น							516,540.00
	5. งานประตู - หน้าต่าง							
1	ป 1. ประตูไม้โอ๊คกลัดเดี่ยว & วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" X 4" พร้อมหน้าต่าง	ชุด	18.00	8,950.00	161,100.00	-	-	161,100.00
2	ป 2. ประตูไม้โอ๊คกลัดคู่ & วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" X 4" พร้อมช่องแสง	ชุด	3.00	11,500.00	34,500.00	-	-	34,500.00
3	ป 3. ประตูไม้โอ๊คกลัดเดี่ยว & วงกบไม้เนื้อแข็ง 2" X 4"	ชุด	6.00	6,250.00	37,500.00	-	-	37,500.00
4	ป 4. ประตู P.V.C. & วงกบ P.V.C.	ชุด	8.00	3,350.00	26,800.00	-	-	26,800.00
5	ป 5. ประตูเหล็กสีวามแบบทึบลอนคู่	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	น 1. หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	ชุด	27.00	16,500.00	445,500.00	-	-	445,500.00
	น 2. หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	ชุด	7.00	14,200.00	99,400.00	-	-	99,400.00
	น 3. หน้าต่างวงกบไม้พร้อมบานเกล็ดติดตาย	ชุด	1.00	1,850.00	1,850.00	-	-	1,850.00
	รวมราคางานประตู - หน้าต่าง							821,650.00
	6. งานหลังคา							
1	กระเบื้องลอนคู่ 0.50x1.20 ม.	แผ่น	980.00	46.00	45,080.00	25.00	24,500.00	69,580.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
2	ครอบต้นหลังคา	แผ่น	84.00	40.00	3,360.00	25.00	2,100.00	5,460.00
4	ขอ ป.ปลา ชิดกระเบื้องพร้อมหัวเหล็กและแหวนยาง	ชุด	1,150.00	3.00	3,450.00	-	-	3,450.00
	รวมราคางานหลังคา							78,490.00
7.	งานราวบันได และม้านั่ง							
1	งมูกบันได P.V.C ขนาด 2"	ม.	56.00	60.00	3,360.00	15.00	840.00	4,200.00
2	พื้นบันไดผิวหินขัดเบอร์ 3-4	ตร.ม.	58.00	345.00	20,010.00	95.00	5,510.00	25,520.00
3	ราวท่อนอลูมิเนียมแผ่น	ตร.ม.	8.00	260.00	2,080.00	63.00	504.00	2,584.00
4	ลวดปูนเรียบ	ตร.ม.	16.00	56.00	896.00	56.00	896.00	1,792.00
5	ท่อเหล็กสแตนเลส Ø 2" หน้า 1.2 มม.	ท่อน	3.00	1,980.00	5,940.00	-	-	5,940.00
6	ท่อเหล็กสแตนเลส Ø 1 1/2" หน้า 1.2 มม.	ท่อน	4.00	1,510.00	6,040.00	-	-	6,040.00
7	ท่อเหล็กกลมผิวดำ Ø 2" หน้า 2.3 มม. (ประเภท BS-M)	ท่อน	13.00	662.00	8,606.00	-	-	8,606.00
8	ม้านั่งผิวหินขัดเบอร์ 3-4	ตร.ม.	82.00	345.00	28,290.00	95.00	7,790.00	36,080.00
	รวมราคางานราวบันได							90,762.00
8.	งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าเพดานจักร่องเปลี่ยนใต้พื้น	ตร.ม.	716.00	20.00	14,320.00	20.00	14,320.00	28,640.00
2	ฝ้าเพดาน T-Bar กระเบื้องแผ่นเรียบ หน้า 6 มม.	ตร.ม.	54.00	180.00	9,720.00	40.00	2,160.00	11,880.00
3	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ โครงคร่าวไม้ 1 1/2"x3"	ตร.ม.	70.00	550.00	38,500.00	105.00	7,350.00	45,850.00
4	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบเรียบ	ตร.ม.	308.00	220.00	67,760.00	50.00	15,400.00	83,160.00
5	ฉนวนกันความร้อนใยแก้วกุ่มนิคมฟอลซ์ 2 หน้า	ตร.ม.	308.00	85.00	26,180.00	15.00	4,620.00	30,800.00
	รวมราคางานฝ้าเพดาน							200,330.00
9.	งานสุขภัณฑ์							

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
1	ตัวนึ่งของ	ชุด	8.00	514.00	4,112.00	100.00	800.00	4,912.00
2	ตัวนึ่งราบ รัศมีโครก	ชุด	3.00	514.00	1,542.00	100.00	300.00	1,842.00
3	โอบีสวาะชย	ชุด	7.00	1,200.00	8,400.00	310.00	1,240.00	9,640.00
4	อ่างล้างหน้า	ชุด	9.00	2,475.00	22,275.00	310.00	2,790.00	25,065.00
5	สยัดัดชำระ	ชุด	3.00	210.00	630.00	70.00	210.00	840.00
6	กระจงงา	ชุด	9.00	380.00	3,420.00	100.00	900.00	4,320.00
7	ที่ใส่สบู	ชุด	3.00	110.00	330.00	100.00	300.00	630.00
8	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	3.00	110.00	330.00	100.00	300.00	630.00
9	พัดขวาล้วโอบีสวาะชย แบบกด	อัน	7.00	130.00	910.00	50.00	350.00	1,260.00
10	ก๊อมน้ำอ่างล้างหน้า แบบกด	ชุด	9.00	140.00	1,260.00	50.00	450.00	1,710.00
11	ก๊อมน้ำห้องส้ว ขุดโครเมียม	ชุด	8.00	105.00	840.00	25.00	200.00	1,040.00
12	Stop valve สแตนเลสอย่างดี	ชุด	19.00	110.00	2,090.00	25.00	475.00	2,565.00
13	ตะแกรงกรองผง	ชุด	13.00	50.00	650.00	10.00	130.00	780.00
	รวมราคางานสุขภัณฑ์							55,234.00
	10. งานทาสี							
1	สีน้ำพลาสติกภายใน	ตร.ม.	1,750.00	30.00	52,500.00	30.00	52,500.00	105,000.00
2	สีน้ำพลาสติกภายนอก	ตร.ม.	1,610.00	35.00	56,350.00	30.00	48,300.00	104,650.00
3	สีกันสนิม	ตร.ม.	625.00	30.00	18,750.00	35.00	21,875.00	40,625.00
4	สีน้ำมัน	ตร.ม.	1,165.00	45.00	52,425.00	38.00	44,270.00	96,695.00
	รวมราคางานทาสี							346,970.00
	11. งานระบบไฟฟ้า							

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
1	โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 2 X 36 W.	จุด	107.00	550.00	58,850.00	200.00	21,400.00	80,250.00
2	โคมไฟรางคู่พร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 X 18 W.	จุด	21.00	275.00	5,775.00	200.00	4,200.00	9,975.00
3	สวิตช์	จุด	96.00	150.00	14,400.00	200.00	19,200.00	33,600.00
4	ปลั๊ก	จุด	30.00	150.00	4,500.00	200.00	6,000.00	10,500.00
5	Lead Center	ชุด	3.00	6,500.00	19,500.00	500.00	1,500.00	21,000.00
6	สายไฟ พร้อมท่อร้อยสาย, อุปกรณ์รัดสาย และอุปกรณ์อื่นๆ	เหมา	1.00	155,600.00	155,600.00	15,000.00	15,000.00	170,600.00
	รวมราคางานระบบไฟฟ้า							325,925.00
12. งานระบบประปา - สุขาภิบาล								
1	ท่อประปา PVC. 1/2" ชั้น 13.5	ท่อน	9.00	55.00	495.00	-	-	495.00
2	ท่อประปา PVC. 3/4" ชั้น 13.5	ท่อน	15.00	65.00	975.00	-	-	975.00
3	ท่อประปา PVC. 2 1/2" ชั้น 8.5	ท่อน	9.00	400.00	3,600.00	-	-	3,600.00
4	ท่อประปา PVC. 3" ชั้น 8.5	ท่อน	20.00	530.00	10,600.00	-	-	10,600.00
5	ท่อประปา PVC. 4" ชั้น 8.5	ท่อน	18.00	850.00	15,300.00	-	-	15,300.00
6	ท่อประปา PVC. 6" ชั้น 8.6	ท่อน	5.00	1,192.00	5,960.00	-	-	5,960.00
7	ค่าแรงเดินระบบท่อประปา - สุขาภิบาล	เหมา	1.00	-	-	13,000.00	13,000.00	13,000.00
8	ถังบำบัดน้ำเสีย (บ่อกรองและบ่อกรอง : ความจุ 2,000 ลิตร)	ชุด	1.00	74,250.00	74,250.00	10,300.00	10,300.00	84,550.00
9	ปั๊มน้ำพร้อมสวิตช์เปิด - ปิด อัตโนมัติ	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	1,000.00	11,000.00
10	ขั้วต่อ ข้อจ่อและอุปกรณ์ยึดและกาวเชื่อมท่อ	เหมา	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	รวมราคางานระบบประปา - สุขาภิบาล							148,480.00
13. งานเบ็ดเตล็ด								
1	ชุดกระดานดำพร้อมบอร์ด	ชุด	12.00	12,900.00	154,800.00	-	-	154,800.00
2	ตั้งเก้าอี้ทำตัวโยนสังเคราะห์ (พร้อมฐาน คสล.)	ชุด	1.00	23,000.00	23,000.00	6,000.00	6,000.00	29,000.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
3	ฟิล์มโพลีเอทิลีน ขนาด 16"	ตัว	56.00	1,750.00	98,000.00	150.00	8,400.00	106,400.00
	รวมราคางานเปิดตัด							290,200.00

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายบวร ชินอ้วน)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายวงศ์กร สมบัติธีระ)
สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายอภิสิทธิ์ พาวพวย)
วิศวกรโยธา 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายพีรพัฒน์ มุขอ่อน)
สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายปิยะชาติ สระบัว)
สถาปนิก 5

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสุเมธ นามเมือง)
วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายสันกรรณ ผดุงกิจ)
วิศวกรโยธา 4

รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เงินใน	เงินล่วงหน้า	0.00%
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่

ที่ กค.0421.5/ว. 391 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556

ที่ กค.0421.5/ว. 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

เมื่อ	ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	=	A	=	6,281,794.77
	ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	=	B	=	5,000,000.00
	ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	=	C	=	10,000,000.00
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	=	D	=	1.2691
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	=	E	=	1.2617

สูตร ค่า Factor F = $D - \{(D - E)(A - B)/(C - B)\}$

แทนค่าสูตร

ค่า Factor F = 1.267203

ใช้ Factor F = 1.2672 * ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบวร ชินอ้วน)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวงศ์กร สมบัติธีระ)

สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิสิทธิ์ พาพวย)

วิศวกรโยธา 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพีรพัฒน์ มุมอ้วน)

สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายปิยะชาติ สระบัว)

สถาปนิก 5

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสันกรรณ ผดุงกิจ)

วิศวกรโยธา 4

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการ ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้อง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

งวดที่ 1	จำนวนเงิน	744,300.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	9.00
----------	-----------	----------------	---------------	------

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- เจาะสำรวจดิน แล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตฐานราก - เสาตอม่อ คสล. แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคานคอดิน คสล. แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- วางตั้งบ่าบดน้ำเสีย พร้อมวาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ แล้วเสร็จร้อยละ 80

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	60 วัน
--------------------	--------

งวดที่ 2	จำนวนเงิน	1,240,500.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	15
----------	-----------	------------------	---------------	----

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น คสล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในงานคอนกรีตชั้นที่ 2 แล้วเสร็จร้อยละ 80

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ	50 วัน
--------------------	--------

งวดที่ 3	จำนวนเงิน	1,240,500.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	15
----------	-----------	------------------	---------------	----

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- วางพื้นสำเร็จรูปและเทพื้น คสล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได คสล. ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่าง ๆ ในงานคอนกรีตชั้นที่ 3 แล้วเสร็จร้อยละ 80

งวดที่ 4	จำนวนเงิน	1,323,200.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	16
----------	-----------	------------------	---------------	----

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- เทพื้น คสล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตรางระบายน้ำ คสล. แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน้ำง คสล. และคريب คสล. แล้วเสร็จ
- ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ
- ทาสีกันสนิม และสีน้ำมัน โครงหลังคาเหล็ก แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่าง ๆ ของงานโครงสร้าง คสล. ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 50 วัน

งวดที่ 5	จำนวนเงิน	1,488,600.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	18
----------	-----------	------------------	---------------	----

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ก่ออิฐฉนัง คัดตังวงกบไม้ พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล. ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- เดินท่อสุขาภิบาลและระบบระบายน้ำฝน เดินสายไฟฟ้า และท่อระบบต่างๆ ชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- ฉาบปูนภายนอก - ภายใน และฉาบปูนโครงสร้าง แล้วเสร็จ
- งานตกแต่งผิวฉนัง แล้วเสร็จ
- มุงหลังคาและส่วนประกอบต่างๆ ของงานหลังคา แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 50 วัน

งวดที่ 6	จำนวนเงิน	992,400.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	12
----------	-----------	----------------	---------------	----

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ
- ทำโครงเคร่าฝ้าเพดาน ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฉนวนกันความร้อนใยแก้วลูมินีเยมฟอล์ย 2 หน้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดและส่วนประกอบบันได แล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวลูกกรงกันตก และส่วนประกอบอื่นๆ แล้วเสร็จ

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน

งวดที่ 7 จำนวนเงิน 1,240,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 15

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้.-

- ติดตั้งประตูเหล็กม้วนแบบทึบลอนคู่ บานประตูไม้ บานประตูสำเร็จรูป แล้วเสร็จ
- ติดตั้งหน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ กระงก แล้วเสร็จ
- ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งปั้มน้ำ ประปาและระบบสุขาภิบาลทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับ พัดลมโถงร พร้อมอุปกรณ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ แล้วเสร็จ
- ติดตั้งกระดานดำ พร้อมบอร์ดด้านข้าง แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
- ทำการทดสอบงานระบบต่างๆ จนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้าง และสัญญาทุกประการ
- ทำความสะอาดอาคาร และบริเวณก่อสร้างให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

กำหนดเวลาแล้วเสร็จ 60 วัน

กำหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 365 วัน

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อน หรือหลังได้ หรือจะส่งพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายบวร ชินอ้วน)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและผังเมือง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายวรณรงค์ สมบัติธีระ)

สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายอภิสิทธิ์ พาพวย)

วิศวกรโยธา 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน)

สถาปนิก 6 ว.

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายปิยะชาติ สระบัว)

สถาปนิก 5

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธา 5

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสันกรรณ ผดุงกิจ)

วิศวกรโยธา 4