

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหวาน - ตำบลกุดน้ำใส

อำเภอโนนน้ำพอง - ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

6,190,000.00 บาท

(หกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558

4.1 กำหนดราคากลาง

6,180,000.00 บาท

(หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายโกวิท สีหวรรณค์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสรวิธ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายนายอัศวเดช ศรีอุตร

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านม่วงหวาน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงหวาน - ตำบลกุดน้ำใส
อำเภอน้ำพอง - ตำบลโคกสูง อำเภอบุหลอม จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาดำเนินการ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
ช่วงที่ 1 (5.00 ม. ยาว 10,500 ม.)								
1	งานกรูยทางถางป่า(งานถางป่าชุดต่อ ขนาดเบา)	ตร.ม.	50,400.00	1.37	69,048.00	1.3365	1.83	92,282.65
2	งานดินถมบดอัดแน่น(บ่อขี้ม)	ลบ.ม.	11,588.00	99.10	1,148,370.80	1.3365	132.45	1,534,797.57
3	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	11,340.00	171.80	1,948,212.00	1.3365	229.61	2,603,785.34
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมยาแนว							
	ขนาด Ø 0.60 X 1.00 ม	ท่อน	18.00	597.24	10,750.32	1.3365	798.21	14,367.80
	ขนาด Ø 0.80 X 1.00 ม.	ท่อน	16.00	1,107.04	17,712.64	1.3365	1,479.56	23,672.94
ช่วงที่ 2 (5.00 ม. ยาว 3,300 ม.)								
1	งานกรูยทางถางป่า(งานถางป่าชุดต่อ ขนาดเบา)	ตร.ม.	15,840.00	1.37	21,700.80	1.3365	1.83	29,003.12
2	งานดินถมบดอัดแน่น(บ่อขี้ม)	ลบ.ม.	7,920.00	99.10	784,872.00	1.3365	132.45	1,048,981.43
3	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	3,564.00	171.80	612,295.20	1.3365	229.61	818,332.53
4	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมยาแนว							
	ขนาด Ø 0.60 X 1.00 ม	ท่อน	21.00	597.24	12,542.04	1.3365	798.21	16,762.44
TOTAL								6,181,985.83

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(.....)

(นายโกวิท สีหะวงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสรวิศ ขัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเพียง

ตัวหนังสือ

หกล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน

(.....)

(นายอัศวิน ศรีสุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

=	4,625,503.20
=	1.3365
=	6,181,985.83
=	6,180,000.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแห้ว หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง -
บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินการ ปตท. ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ลิตรละ 23.50 บ.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 6,500 ม							
	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	13,000.00	1.37	17,810.00	1.3365	1.83	23,803.07
	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	7,020.00	171.80	1,206,036.00	1.3365	229.61	1,611,867.11
	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินจากข้างทาง)	ลบ.ม.	17,000.00	80.50	1,368,500.00	1.3365	107.59	1,829,000.25
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมยาแนว Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	72.00	597.24	43,001.28	1.3365	798.21	57,471.21
2	ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 ม.ยาว 3,000 ม							
	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ลบ.ม.	6,000.00	1.37	8,220.00	1.3365	1.83	10,986.03
	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	3,840.00	171.80	659,712.00	1.3365	229.61	881,705.09
3	ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 ม.ยาว 3,000 ม.							
	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	6,000.00	1.37	8,220.00	1.3365	1.83	10,986.03
	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,640.00	171.80	453,552.00	1.3365	229.61	606,172.25
	งานดินถมบดอัดแน่น (ดินจากข้างทาง)	ลบ.ม.	5,800.00	80.50	466,900.00	1.3365	107.59	624,011.85
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมยาแนว Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	64.00	597.24	38,223.36	1.3365	798.21	51,085.52
4	ช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 4.50 ม.ยาว 2,000 ม.							
	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,000.00	1.37	5,480.00	1.3365	1.83	7,324.02
	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,960.00	171.80	336,728.00	1.3365	229.61	450,036.97
					0.00	1.3365	-	-
จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน					4,612,382.64		TOTAL	6,164,449.40

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

=	4,612,382.64
=	1.3365
=	6,164,449.40
=	6,164,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(หกล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เงินใช้ล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

(นายโกวิท สีพหรรค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายสรยุทธ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัศวเดช ศรีบุตร)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ
หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ อ.บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6 เมตรยาว 1,480 เมตร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,999,000.00 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานหินคลุก,ลาดยาง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
2,200,000.00 บาท
(สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
 - 4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน
 - 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 120 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำอง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายสุริยา เรืองแท้	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี	กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ
อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกลียและบดอัดดินเดิม(หินคลุก)	ตร.ม.	8,310	13.28	110,356.80	1.3365	17.75	147,491.86
2	งานชั้นพื้นทาง(หินคลุกแน่น)หนา0.05 ม.ยาว900ม.	ลบ.ม.	274.5	712.88	195,685.56	1.3365	952.76	261,533.75
3	งาน PRIME COAT	ตร.ม.	8,880.00	31.05	275,724.00	1.3365	41.50	368,505.13
4	งานลาดยางแบบผิวเรียบ	ตร.ม.	8,880.00	110.56	981,772.80	1.3365	147.76	1,312,139.35
5	งานตีเส้น	ตร.ม.	333	250.00	83,250.00	1.3365	334.13	111,263.63
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %							
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
	รวม				1,646,789.16			2,200,933.71

1,646,789.16

1.3365

2,200,000.00

(นายกฤษฎา งามล้ำของ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่านกชุม หมู่ที่ 4 ตำบลสำโรง อำเภอนองสองห้อง
จังหวัดขอนแก่น - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2301 นองสองห้อง - บ้านไผ่ (ช่วงที่3)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 775,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
เป็นเงิน 743,000.00 บาท

(เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายสรวิศ อภัย	กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 634,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
เป็นเงิน 612,000.00 บาท
(หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสรุฐ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลคอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	1,052.00	432.14	454,611.28	1.3365	577.55	607,582.00
2	งานดินถมปิดขอบไหล่ทาง	ลบ.ม.	15.60	43.14	672.98	1.3365	57.65	899.34
3	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
			-	-	0.00	-	-	-
					457,984.26		รวม	612,089.89

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558

23.50 บาท/ลิตร



(นายสุวรรณ์ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง


= 457,984.26

= 1.3365

= 612,095.97

612,000.00

ตัวอักษร (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)



(นายสมชัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

2

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยอีหลอด บ้านขามป้อม หมู่ที่ 9 ตำบลหันโจด -

ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

464,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่

19 ตุลาคม 2558

เป็นเงิน

464,000.00 บาท

(สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน

1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสรวิธ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

หน้าที 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยอีหลอด บ้านขามป้อม ม.9 ต.หันโจด - ตำบลหนองเม็ก อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขนาด 1.80 x 1.80 x ยาว 6.00 ม. (ชนิด 3 ช่อง)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินชุด	ลบ.ม.	75.00		-	16.50	1,237.50	1,237.50	1.2509	1,547.99
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	53.13	2,289.00	121,614.57	306.00	16,257.78	137,872.35	1.2509	172,464.52
3	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.65	2,261.00	8,252.65	306.00	1,116.90	9,369.55	1.2509	11,720.37
4	งานเหล็กเสริม									
	4.1 เหล็กเส้นกลม RB Dia 6 มม.	ตัน	0.033	18,943.00	625.12	4,100.00	135.30	760.42	1.2509	951.21
	4.2 เหล็กเส้นกลม RB Dia 9 มม.	ตัน	0.266	17,981.00	4,782.95	4,100.00	1,090.60	5,873.55	1.2509	7,364.22
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 25 มม. (Dowel)	ตัน	0.115	18,515.00	2,129.23	2,900.00	333.50	2,462.73	1.2509	3,080.62
	4.4 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม.	ตัน	3.26	20,625.00	67,237.50	3,300.00	10,758.00	77,995.50	1.2509	97,564.57
	4.5 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 16 มม.	ตัน	0.97	21,093.00	20,460.21	3,300.00	3,201.00	23,661.21	1.2509	29,597.81
5	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	81.00	60.00	4,860.00	-	-	4,860.00	1.2509	6,079.37
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50.00 %	ลบ.ฟ.	50.69	610.00	30,920.90	-	-	30,920.90	1.2509	38,678.95
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	152.07	0.00	-	154.00	23,418.78	23,418.78	1.2509	29,294.55
7	ไม้ค้ำยัน ขนาด 4"x4.00 ม.	ตัน	17.00	65.00	1,105.00		-	1,105.00	1.2509	1,382.24
8	ตะปู 3"	กก.	39.55	49.00	1,937.95	-	-	1,937.95	1.2509	2,424.18
9	ยาแนวรอยต่อ	ลิตร	6.30	25.00	157.50	-	-	157.50	1.2509	197.02
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	ลบ.ม.	15.66	526.00	8,237.16		-	8,237.16	1.2509	10,303.86
11	ดินถมหลังท่อ (แน่น)	ลบ.ม.	140.00	99.10	13,874.00		-	13,874.00	1.2509	17,354.99
12	ลูกรัง (แน่น) ด้านประชิดทั้งสองข้าง	ลบ.ม.	32.76	277.53	9,091.88		-	9,091.88	1.2509	11,373.04

หน้าที 2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
13	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00		-	2,700.00	1.2509	3,377.43
14	งานอื่นๆ				-		-	-	-	-
15	14.1 ค่ารถถอน Box เดิม	LS.			-	-	-	-	-	-
	14.2 ทางเบียง	ลบ.ม.	100.00	39.53	3,953.00	-	-	3,953.00	1.2509	4,944.81
	14.2 งานดินถมปรับพื้นที่ (แน่น)	ลบ.ม.	120.75	99.10	11,966.33	-	-	11,966.33	1.2509	14,968.68
รวมเงินค่างาน								371,455.30	รวม	464,653.43

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558

23.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมัย หอมทอง)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างต่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

=	371,455.30
=	1.2509
=	464,653.43
=	464,000.00

คิดเพียง

ตัวอักษร(สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรุฐ อกภัย)

7

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยน้อย บ้านหนองแขวงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนดั่ง -
ตำบลคึมขาด อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 453,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
เป็นเงิน 453,000.00 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
 - 4.1 กำหนดวงดงาน 1 งวด
 - 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมชัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรวิธ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

หน้าที 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยน้อย บ้านหนองแขวงน้อย ม.8 ต.ดอนดั่ง - ตำบลคึมชาด อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ขนาด 1.80 x 1.80 x ยาว 6.00 ม. (ชนิด 3 ช่อง)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	75.00		-	16.50	1,237.50	1,237.50	1.2509	1,547.99
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	53.13	2,289.00	121,614.57	306.00	16,257.78	137,872.35	1.2509	172,464.52
3	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	3.65	2,261.00	8,252.65	306.00	1,116.90	9,369.55	1.2509	11,720.37
4	งานเหล็กเสริม									
	4.1 เหล็กเส้นกลม RB Dia 6 มม.	ตัน	0.033	18,943.00	625.12	4,100.00	135.30	760.42	1.2509	951.21
	4.2 เหล็กเส้นกลม RB Dia 9 มม.	ตัน	0.266	17,981.00	4,782.95	4,100.00	1,090.60	5,873.55	1.2509	7,347.22
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 25 มม. (Dowel)	ตัน	0.115	18,515.00	2,129.23	2,900.00	333.50	2,462.73	1.2509	3,080.62
	4.4 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม.	ตัน	3.26	20,625.00	67,237.50	3,300.00	10,758.00	77,995.50	1.2509	97,564.57
	4.5 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 16 มม.	ตัน	0.97	21,093.00	20,460.21	3,300.00	3,201.00	23,661.21	1.2509	29,597.81
5	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก.	81.00	60.00	4,860.00	-	-	4,860.00	1.2509	6,079.37
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 50.00 %	ลบ.ฟ.	50.69	610.00	30,920.90	-	-	30,920.90	1.2509	38,678.95
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	152.07	0.00	-	154.00	23,418.78	23,418.78	1.2509	29,294.55
7	ไม้ค้ำยัน ขนาด 4"x4.00 ม.	ตัน	17.00	65.00	1,105.00		-	1,105.00	1.2509	1,382.24
8	ตะปู 3"	กก.	39.55	49.00	1,937.95	-	-	1,937.95	1.2509	2,424.18
9	ยาแนวรอยต่อ	ลิตร	6.30	25.00	157.50	-	-	157.50	1.2509	197.02
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	ลบ.ม.	15.66	526.00	8,237.16		-	8,237.16	1.2509	10,303.86
11	ดินถมหลังท่อ (แน่น)	ลบ.ม.	82.80	99.10	8,205.48		-	8,205.48	1.2509	10,264.23
12	ลูกรัง (แน่น) ด้านประชิดทั้งสองข้าง	ลบ.ม.	32.76	277.53	9,091.88		-	9,091.88	1.2509	11,373.04

หน้าที 2

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
13	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00		-	2,700.00	1.2509	3,377.43
14	งานอื่นๆ				-		-	-	-	-
15	14.1 ค่ารื้อถอน Box เดิม	LS.			-	-	-	-	-	-
	14.2 ทางเบี่ยง	ลบ.ม.	100.00	39.53	3,953.00	-	-	3,953.00	1.2509	4,944.81
	14.2 งานดินถมปรับพื้นที่ (แน่น)	ลบ.ม.	86.25	99.10	8,547.38	-	-	8,547.38	1.2509	10,691.91
รวมเงินค่างาน								362,367.83	รวม	453,285.92

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558

23.50 บาท/ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างต่อเหลี่ยม

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

คิดเพียง

ตัวอักษร(สี่แสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรยุทธ อภัย)

=	362,367.83
=	1.2509
=	453,285.92
=	453,000.00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 16
ตำบลหนองแปน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,098,000 บาท
(หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558

1,093,000 บาท

(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมัย	หอมทอง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายยิ่งยง	ดงอานนท์	กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายสรุจ	อภัย	กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองแปน หมู่ที่ 9 - บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 16 ตำบลหนองแปน
อำเภอัญญาศรี จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ลิตรละ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
3	ลูกรังผิวจราจร (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	4,472	173.26	774,818.72	1.3365	231.56	1,035,545.22
4	ท่อระบายน้ำ คสล. มอก. Ø 0.40 ม. ชนิดอัดแรง ชั้น 3	ท่อน	90	480.00	43,200.00	1.3365	641.52	57,736.80
TOTAL								1,093,282.02

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

=	1,093,282.02
=	1.3365
=	1,093,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้า เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงิน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายยิ่งยง ดงอานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสรวิธ อภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขวงโสภณ
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 537,000 บาท
(ห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
518,000 บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 - 4.1 กำหนดวงงาน 1 งวด
 - 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 1. นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 2. นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง
 3. นายสรุฐ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองแปน หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแขวงโสภพระ อำเภอพล
จังหวัดขอนแก่น - เขตอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ลิตรละ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	476.93	381,544.00	1.3365	509,933.56	
	กว้าง 5 เมตรหนา 0.15 เมตร	ลบ.ม.						
2	ลูกรังปิดขอบทาง	ลบ.ม.	36	104.41	3,758.76	1.3365	5,023.58	
3	งานป้ายโครงการ	ท่อน	1	2700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	
TOTAL								518,565.69


- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ


(ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)


=	518,565.69
=	1.3365
=	518,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้า เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงิน ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายยิ่งยง ดงอานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสรวิธ อภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนานิคม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 410 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,050 ตารางเมตร พร้อมลูกรังกลบขอบไหล่ทาง ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,376,000.00 บาท
(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
 - 4.1 กำหนดราคากลาง 1,278,000.00 บาท
(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
 - 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายกิตติ ตื้อปั้น กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสุพรรณ สิ้นชัย กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคมน หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลา-บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1
ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินการ ๒๒๖.๖๖ ล้านบาท ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,050.00	-	-	1.64	3,362.00	3,362.00	
2	ทรายรองพื้นทางซุ้มน้ำ(เพื่อ 30 %)	ลบ.ม.	133.25	498.44	66,417.13	99.00	13,191.75	79,608.88	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	307.50	2,104.85	647,241.38	306.00	94,095.00	741,336.38	- ปูน ทัฟโฟ+ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	1.1850	-	-	3,300.00	3,910.50	3,910.50	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป คก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	2,050.00	25.50	52,275.00	5.00	10,250.00	62,525.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.3640	20,560.00	7,483.84	-	-	7,483.84	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 36.9เส้น	ตัน	0.8210	20,934.58	17,187.29	-	-	17,187.29	
5	แอลฟัลท์	ลิตร	385.00	24.50	9,432.50	-	-	9,432.50	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	6.15	30.00	184.50	-	-	184.50	
7	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	820.00	-	-	20.60	16,892.00	16,892.00	
8	ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	164.00	-	-	12.98	2,128.72	2,128.72	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	65.00	154.00	10,010.00	-	-	10,010.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

(หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติ ต้อปิ่น)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนายสุพรรณ ลีนชัย)

นายช่างโยธา 7ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขา หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2233 อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิว
จราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 3,600 ม. งานผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.20 ม.ลาด
เอียง 1: 2 ปริมาตรลูกรัง 3,888 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น
- /หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,540,000.00 บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
 - 4.1 กำหนดราคากลาง 1,509,000.00 บาท
(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)
 - 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 -
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายกิตติ ต้อปั้น กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสุพรรณ สิ้นชัย กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนเขว หมู่ที่ 1 ตำบลท่านางแนว - ทางหลวงแผ่นดิน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หมายเลข 2233 อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท

[illegible]

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

คิดเป็นเงิน

คิดเป็นงบประมาณเพียง

=	1,129,779.36
=	1.3365
=	1,509,950.11
=	1,509,000.00

(หนึ่งล้านห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขวงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. J." or similar, written over a horizontal dotted line.

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

[Handwritten signature]

(นายกิตติ ต้อปุ่น)

กรรมกำหนดราคากลาง

4

(นายสุพรรณ สีนชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 - ทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิ-เมืองพล ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 460,000.00 บาท
(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558

- 4.1 กำหนดราคากลาง 428,000.00 บาท
(สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.2 นายกิตติ ตื้อปั้น

กรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.3 นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9-ทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิ-เมืองพล ตำบล
ท่านางแนว อำเภอวางน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราชน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 เฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	690.00	-	-	1.64	1,131.60	1,131.60	
2	ทรายรองพื้นทางซุ้มน้ำ(เผื่อ 30 %)	ลบ.ม.	44.85	498.44	22,355.03	99.00	4,440.15	26,795.18	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	103.50	2,089.18	216,230.13	306.00	31,671.00	247,901.13	- ปูน ซีพีไอ+ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3988	-	-	3,300.00	1,316.04	1,316.04	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	690.00	25.50	17,595.00	5.00	3,450.00	21,045.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.1225	20,560.00	2,518.60		-	2,518.60	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 29.52เส้น	ตัน	0.2763	20,934.58	5,784.22		-	5,784.22	
5	แอลฟิลท์	ลิตร	101.00	24.50	2,474.50	-	-	2,474.50	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	
7	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	207.00	-	-	20.60	4,264.20	4,264.20	
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	65.00	-	-	12.98	843.70	843.70	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	22.00	167.10	3,676.20			3,676.20	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00			2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

กำหนดวงงาน จำนวน 1 จวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

320,540.38

1.3365

428,402.22

428,000.00

(สี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติ ต้อปิ่น)

นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธา 7ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากเขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านหนองไผ่
ใต้ หมู่ที่ 5, บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข
228 อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,066,000.00 บาท
(สองล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
 - 4.1 กำหนดราคากลาง 2,066,000.00 บาท
(สองล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 - 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.4 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก

1. นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายกิตติ ตื้อบ้าน	กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายสุพรรณ สิ้นชัย	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากเขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านหนองไผ่ใต้ หมู่ที่ 5

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ลิตรละ 23.50 บ.

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	44,395.00	1.64	72,807.80	1.3365	2.19	97,307.62
2	งานหินคลุกผิวทาง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	6,454.00	228.26	1,473,190.04	1.3365	305.07	1,968,918.49
กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน					1,545,997.84		TOTAL	2,066,226.11

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 1,545,997.84

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

= 2,066,226.11

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 2,066,000.00


(สองล้านหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ ต้อปัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด ม. 4 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 2,136,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ต.ค. 58

เป็นเงิน 1,898,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน - แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

8.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
8.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง
8.3 นายสรุจ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง


โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด ม. 4 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 544.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,264 ตารางเมตร


ราคากลาง วันที่ 19 ต.ค. 58

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 23.50 ลิตร/บาท


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง (บาท)
1	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร	ตร.ม.	3,264.00	430.92	1,406,522.88	1.3365	575.92	1,879,817.83
2	งานหินคลุกขอบทางและทางเชื่อม	ลบ.ม.	60.00	191.63	11,497.80	1.3365	256.11	15,366.81
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %			ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
รวม					1,420,720.68			1,898,793.19
คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)					หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			1,898,000.00


(นายสุวัฐ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รายละเอียดการประมาณราคากลาง

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนสะอาด ม.4 ตำบลห้วยม่วง - ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 544.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,264 ตารางเมตร
วันที่ 19 ตุลาคม 2558

ราคาน้ำมันโซล่า ที่ อำเภอเมือง 23.00 - 23.99

บาท / ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ราคารวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับปรุงพื้นทาง	ตร.ม.	3,264.00	-	-	1.64	5,352.96	5,352.96	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	163.20	345.00	56,304.00	99.00	16,156.80	72,460.80	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc.(ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	489.60	2,056.07	1,006,651.87	306.00	149,817.60	1,156,469.47	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	1.35	-	-	-	-	-	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	3,264.00	25.00	81,600.00	5.00	16,320.00	97,920.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.081	20,560.00	1,655.33	3,300.00	265.69	1,921.02	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	1.017	21,658.00	22,032.25	2,900.00	2,950.11	24,982.36	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.255	21,658.00	5,513.95	2,900.00	738.32	6,252.27	
5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	522.24	24.50	12,794.88	-	-	12,794.88	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	9.79	30.00	293.76	-	-	293.76	
7	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	1,088.00	-	-	20.60	22,412.80	22,412.80	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	261.12	-	-	21.68	5,661.08	5,661.08	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							1,406,521.40	
	ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร							430.92	

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ


(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5
ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 566,000 บาท
(ห้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 201
- บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558
515,000
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1 นายสำราญ อนุชาติ	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2 นายณรงค์ ผาพันธุ์	กรรมการกำหนดราคากลาง
3 นายนพรัตน์ ทิพย์เลิศ	กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

19 ต.ค. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงหมายเลข 201 - บ้านโนนชาด หมู่ที่ 5 ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลปตท.ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ลิตรละ 23.50 บาท

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	840.00	451.45	379,218.00	1.3365	603.36	506,824.86
2	งานลูกรัง	ลบ.ม.	27.00	127.00	3,429.00	1.3365	169.74	4,582.86
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
			-	0.00	0.00		-	-
			-	0.00	0.00		-	-
รวม								515,016.27

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

คิดเพียง

ตัวอักษร (ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำราญ อนุชาติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง