

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9-ทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิ-เมืองพล ตำบล
ท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคามัมนิตีเซล ปตท.ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เฉลี่ยอัตรา 23.50

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานการปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	690.00	-	-	-	-	1,131.60	
2	ทรายรองพื้นทางชั้นน้ำ (เนื้อ 30 %)	ลบ.ม.	44.85	489.10	21,936.14	1.64	1,131.60	26,376.29	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	103.50	2,089.18	216,230.13	99.00	4,440.15	247,901.13	- ปูน 75%+ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3988	-	-	3,300.00	1,316.04	1,316.04	
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป คก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	690.00	25.50	17,595.00	5.00	3,450.00	21,045.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.1225	20,560.00	2,518.60	-	-	2,518.60	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 29.52 เส้น	ตัน	0.2763	20,934.58	5,784.22	-	-	5,784.22	
5	แอลพีแอล	ลิตร	101.00	24.50	2,474.50	-	-	2,474.50	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	
7	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	207.00	-	-	20.60	4,264.20	4,264.20	
8	ค่าหยอดทรายรองต่อคอนกรีต	เมตร	65.00	-	-	12.98	843.70	843.70	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	22.00	167.10	3,676.20	-	-	3,676.20	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
1. ผลรวมค่างานต้นทางก่อสร้างทาง								320,121.48	
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง								1.3365	
กำหนดวงจางาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน								427,842.36	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F								427,800.00	

(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)
นายช่างโยธา 7ว

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %
ลงชื่อ
(นายกิตติ ต้อปิ่น)
นายช่างโยธา 7ว

ลงชื่อ
(นายอนุสุพรรณ ลิ้มชัย)
นายช่างโยธา 7ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 - ทางหลวงแผ่นดินสายชัยภูมิ-เมืองพล ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 460,000.00 บาท
(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

- 4.1 กำหนดราคากลาง 427,800.00 บาท
(สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์


- 6.2 นายกิตติ ตื้อปั้น

- 6.3 นายสุพรรณ สิ้นชัย

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทองไทย กิตติทองกร)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร ชินอ้วน)


ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง



(นายวิรัตน์ นาคนคม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวัฒนา ช่างทอง)

(นายชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒนาวดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 - ทางหลวงแผ่นดินสาย ชัยภูมิ - เมืองพล ตำบลท่านางแนว
อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม.ยาว 138 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 690 ตร.ม.
พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	690	497.23	343,088.70	
2	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	14	154.00	2,156.00	
3	งาน ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				347,944.70	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายกิตติ ตื้อบ้าน)

นายช่างโยธา 7 ว.

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 - ทางหลวงแผ่นดินสาย ชัยภูมิ - เมือง
พล ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	347,944.70	1.3365	465,028.09	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

465,028.09

คิดเพียง

460,000.00

(สี่แสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายกิตติ ตื้อปั้น)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

วิศวกรโยธา 8 ว

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายวิรติ นาคนชม)

นักบริหารงานช่าง 8 รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง