

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 138.00 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 828 ตารางเมตร

ราคากลาง วันที่ 30 พ.ย. 58 ราคาน้ำมันดีเซลที่อำเภอเมืองเฉลี่ย 23.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย xFn	ราคากลาง (บาท)
1	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร	ตร.ม	828.00	432.57	358,167.96	1.3365	578.13	478,691.48
2	งานหินคลุกขอบทางและทางเชื่อม	ลบ.ม	15.00	191.63	2,874.45	1.3365	256.11	3,841.70
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด				
	เงินประกันผลงาน.....0.00 %			ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 %							
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							




(นายอุเทน อุปสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายียงยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤษฎา งามล้ำคง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผามาน อำเภอภูผามาน - ตำบลนาหนองพุ่ม
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 โครงการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 494,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พ.ย. 58

เป็นเงิน 486,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น


6. รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน - แผ่น

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

8.1 นายภูษฎา งามล้ำอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

8.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง

8.3 นายอุเทน อุปลี กรรมการกำหนดราคากลาง


30 พ.ย. 58
(นายทองใบ กิตติพงษ์ศรี,
หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวีรติ นาคณคม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

เห็นชอบ



นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

30 พ.ย. 2558

(นางพัลลภาวดี จันทน์วาล)

(นายวิเศษ ชำนิเทศ)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

๓๐ พ.ย. ๕๘

รายละเอียดการประมาณราคาผลงาน

แบบ ปอ 4

โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูพาน อำเภอภูพาน จังหวัดเลย

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ขอบ 1.38 เมตร ไหล่ 1.5 เมตร บริเวณพื้นที่ไถ่ถมยาว 8.20 ตารางเมตร

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รวมค่าวัสดุในราคา ที่ ค่าเบ็ดเสร็จ 23.00 - 23.99

บาท / ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อ	จำนวนเงิน	ราคาต่อ	จำนวนเงิน		
				หน่วย	(บาท)	หน่วย	(บาท)		
1	งานโยธาพื้นทาง	ตร.ม	828.00			1.65	1,366.20	1,366.20	
2	งานทราเวอร์สพื้น	ลบ.ม	41.40	385.00	14,283.00	99.00	4,098.60	18,381.60	
3	คอนกรีตเสริมเหล็ก 1c 240 ksc (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม	124.20	2,056.07	255,363.89	306.00	38,005.20	293,369.09	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	คืบ	0.412						
	เหล็กเสริมแบบเสาเข็ม	ตร.ม	828.00	25.00	20,700.00	5.00	4,140.00	24,840.00	
	RB 12 มม น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	คืบ	0.123	20,560.00	2,519.50	3,300.00	404.40	2,923.90	
	RB 19 มม น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	คืบ	0.245	21,658.00	5,303.18	2,900.00	710.00	6,013.27	
	RB 19 มม น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	คืบ	0.045	21,658.00	964.21	2,900.00	129.11	1,093.32	
5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	134.27	21.90	2,940.60			2,940.60	
6	แผ่นโพลีเอทิลีน 2 ซม.	แผ่น	2.48	40.00	99.36			99.36	
7	ค่าแรงช่างคิดตามยาว 2 ชั่วโมง	เมตร	276.00			20.60	5,685.60	5,685.60	
8	ค่าตัดทรายตัดคอนกรีต และนวดทราย	เมตร	66.24			21.92	1,451.98	1,451.98	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							358,164.93	
	ราคาก่อสร้างต่อตารางเมตร							432.57	

ลงชื่อ

(นายถึงทอง คงทนแท้)

ผู้ประมาณการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสว่างโนนสูง หมู่ที่ 3 ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน - ตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

มีจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

30 พฤศจิกายน 2558

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	363,742.41	1.3365	486,141.73	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.00.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00.....%

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง

486,141.73

คิดเป็นเงินเพียง

486,000.00

ตัวอักษร

(สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุเทน อุปัติ)