

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก 4038 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 4 - บ้านห้วยแร่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังม่วง อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานผิวจราจร คสล. , งานลูกรังกลบขอบทาง , งานวางท่อ คสล. , งานป้ายชื่อโครงการ

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17-ธ.ค.-58

เป็นเงิน 484,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายฤทธิญา งามล้ำอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์


กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปสี

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ


นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17 ธ.ค. 2558

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

362,687.40

$$= 1.3365$$

(นายกฤษฎา งามลาของ)



(นายอเทพ อุปลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยิ่งยง ดวงานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 250 ตร.ม.
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	250.00			1.65	412.50	412.50	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	16.25	345.00	5,606.25	99.00	1,608.75	7,215.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รับกำลังอัด 240 Ksc.	ลบ.ม.	37.50	2,056.07	77,102.63	306.00	11,475.00	88,577.63	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.1444		-	-	-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	250	25.00	6,250.00	5.00	1,250.00	7,500.00	
	เหล็ก DB 12 มม. นน. 8.88 กก. จำนวน 5 เส้น	ตัน	0.0444	20,560.00	912.86	3,300	146.52	1,059.38	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน 4 เส้น	ตัน	0.0800	21658.00	1,732.64	2,900	232.00	1,964.64	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน 1 เส้น	ตัน	0.0200	21658.00	433.16	2,900	58.00	491.16	
5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	47	24.50	1,151.50	-	-	1,151.50	
6	แผ่นโพน หน้า 2 ซม.	แผ่น	0.75	30.00	22.50	-	-	22.50	
7	ค่าแบบร่าง คิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	100	0	-	20.60	2,060.00	2,060.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	20	0	-	21.92	438.40	438.40	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							110,892.71	
	ขนาดหรือพื้นที่ที่ก่อสร้าง					250	ตร.ม. ราคา =	110,892.00	
	เฉลี่ยราคาประมาณ					443.57	บาท / ตร.ม.		

ลงชื่อ..... ประมาณราคา
 (นายอุเทน อุปสี)
 นายช่างโยธา 7 ว.

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 795 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	795.00			1.65	1,311.75	1,311.75	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	51.675	345.00	17,827.88	99.00	5,115.83	22,943.70	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รับกำลังอัด 240 Ksc.	ลบ.ม.	119.25	2,056.07	245,186.35	306.00	36,490.50	281,676.85	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4592		-	-	-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	795	25.00	19,875.00	5.00	3,975.00	23,850.00	
	เหล็ก DB 12 มม. นน. 8.88 กก. จำนวน 15 เส้น	ตัน	0.1412	20,560.00	2,902.91	3,300	465.93	3,368.84	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน 12 เส้น	ตัน	0.2544	21658.00	5,509.80	2,900	737.76	6,247.56	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน 3 เส้น	ตัน	0.0636	21658.00	1,377.45	2,900	184.44	1,561.89	
5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	149.46	24.50	3,661.77	-	-	3,661.77	
6	แผ่นโฟม หน้า 2 ซม.	แผ่น	2.385	30.00	71.55	-	-	71.55	
7	ค่าแบบช่าง คิดตามยาว 2 ซ้าง	เมตร	318.00	0	-	20.60	6,550.80	6,550.80	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหอยอดยาง	เมตร	63.60	0	-	21.92	1,394.11	1,394.11	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							352,638.81	
					ขนาดหรือพื้นที่ที่ก่อสร้าง	795	ตร.ม. ราคา =	352,638.00	

เฉลี่ยราคาประมาณ

443.57 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอุเทน อุปัติ)

นายช่างโยธา 7 ว.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้านโสกนาค ตำบลวังม่วง - บ้านวังหิน ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานผิวจราจร คสล. , งานลูกรังกลบขอบทาง , งานวางท่อ คสล. , งานป้ายชื่อโครงการ
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17-ธ.ค.-58
เป็นเงิน 486,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 - 4.1 กำหนดแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด
 - 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายกฤษฎา จามล้ายอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายยิ่งยง ตงอานนท์ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายอุเทน อุปสี | กรรมการกำหนดราคากลาง |

178.0.58
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและชดกแบบ

(นายบัว ร ชินอ้วน)

~~ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง~~

(นายวิรัตน์ นาคนขม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17 S.A. 2558

(นางพัฒน์าวดี จันทรนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น สายบ้าน โศกนาถ ตำบลวังม่วง - บ้านวังหิน ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวนราคากลาง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง เฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วยXFด (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 6 เมตร	ตร.ม.	816	433.49	353,727.84	1.3365	579.3594	472,757.2582
2	ลูกรังรองพื้นทางและขอบทาง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	22	88.73	1,952.06	1.3365	118.5876	2,608.9282
3	ท่อ คสล.(อัดแรง) ขนาด ๑.00x1.00 ม.	ท่อน	2	1,292.00	2,584.00	1.3365	1,726.7580	3,453.5160
4	กำแพง คสล. ป้องกันน้ำกัดเซาะปากท่อกลม	คัน	1	2,791.50	2,791.50	1.3365	3,730.8398	3,730.8398
5	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00	1.3365	3,608.5500	3,608.5500
รวม								486,159.0921
TOTAL								486,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F หมายเหตุ

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %/ปี ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่สุด

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ที่ กก 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 363,755.40

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365


(นายกฤษฎา จงคล้ายอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอุเทน อุปัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชิงขง คงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 300 ตร.ม.
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	300			1.65	495.00	495.00	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	15	345.00	5,175.00	99.00	1,485.00	6,660.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รับกำลังอัด 240 Ksc.	ลบ.ม.	45	2,056.07	92,523.15	306.00	13,770.00	106,293.15	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.16		-	-	-	-	
	เหล็กตะแกรงลวดรีดรูป	ตร.ม.	300	25.00	7,500.00	5.00	1,500.00	9,000.00	
	เหล็ก DB 12 มม. นน. 8.88 กก. จำนวน	ตัน	0.04440	20,560.00	912.86	3,300	146.52	1,059.38	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน	ตัน	0.08904	21,658.00	1,928.43	2,900	258.22	2,186.64	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน	ตัน	0.02226	21,658.00	482.11	2,900	64.55	546.66	
5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	48.65	24.50	1,191.93	-	-	1,191.93	
6	แผ่นโฟม หน้า 2 ซม.	แผ่น	0.90	30.00	27.00	-	-	27.00	
7	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	100	0	-	20.60	2,060.00	2,060.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	24	0	-	21.92	526.08	526.08	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							130,045.84	
	ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง			300	ตร.ม. ราคา =	130,045.84			
	เฉลี่ยราคาประมาณ			433.49	บาท / ตร.ม.				

ลงชื่อ.....ประมาณราคา
(นายอุเทน อุปัติ)
นายช่างโยธา 7 ว.

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 6 เมตร ยาว 136 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 816 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	816.00			1.65	1,346.40	1,346.40	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.8	345.00	14,076.00	99.00	4,039.20	18,115.20	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รับกำลังอัด 240 Ksc.	ลบ.ม.	122.40	2,056.07	251,662.97	306.00	37,454.40	289,117.37	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4235		-	-	-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	816	25.00	20,400.00	5.00	4,080.00	24,480.00	
	เหล็ก DB 12 มม. นน. 8.88 กก. จำนวน	ตัน	0.1208	20,560.00	2,482.99	3,300	398.53	2,881.52	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน	ตัน	0.2422	21,658.00	5,245.33	2,900	702.35	5,947.67	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน	ตัน	0.0605	21,658.00	1,311.33	2,900	175.59	1,486.92	
5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	132.328	24.50	3,242.04	-	-	3,242.04	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	2.448	30.00	73.44	-	-	73.44	
7	ค่าแบบช่าง คัดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	272.00	0	-	20.60	5,603.20	5,603.20	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	65.28	0	-	21.92	1,430.94	1,430.94	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							353,724.70	

ขนาดหรือพื้นที่ที่ก่อสร้าง

เฉลี่ยราคาประมาณ

433.49 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอุเทน อุป्ली)

นายช่างโยธา 7 ว.

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างกำแพงกันป้องกันปากทอกลม คสล. Dia. 0.80x1.00 ม. (ทั้ง 2 ด้าน) จำนวน 1 แถว
 สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงท้องถิ่น สายโสกนาค - วังหิน อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น									
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาสั่งซื้อของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	<u>ก่อสร้างกำแพงปากท่อทั้งสองด้าน</u> งานคอนกรีต 1:2:4 (ด้วยแรงงาน) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทรายหยาบ หินเบอร์ 1.2	ลบ.เมตร	1.35			421	568.35	568.35	
		ถุง	10	126	1,260.00		-	1,260.00	
		ลบ.ม.	1	498	498.00		-	498.00	
		ลบ.ม.	1.5	668	1,002.00			1,002.00	
		ตัน	0.053			3,400	180.20	180.20	
2	งานเหล็ก เหล็ก RB 9 มม.	ตัน	0.053	17,981.00	952.99			952.99	
		กก.	0.5	60	30.00		-	30.00	
3	งานไม้แบบ ไม้แบบ ไม้คร่าวัดไม้แบบ คิด 30% น้ำมันทาแบบ ตะปู 3" ยางแอสฟัลท์	ตร.ม.	1			133	133.00	133.00	
		ลบ.ฟ.	1	610	610.00			610.00	
		ลบ.ฟ.	0.3	728	218.40			218.40	
		ลิตร	1	20	20.00		-	20.00	
		กก.	1.5	51	76.50		-	76.50	
		ลิตร	1	24.5	24.50	10	10.00	34.50	
						ทั้ง 2 ด้าน		5,583.94	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					จำนวน 1 ด้าน		คิดเพียง	2,791.50

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม -
 ทางหลวงแผ่นดิน 2297 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานลาดยางผิวจราจร ,งานตีเส้นผิวจราจร

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17-ธ.ค.-58

เป็นเงิน 478,000.00 บาท

ตัวหนังสือ (สีแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดแบ่งงวดงาน	จำนวน	1	งวด
---------------------	-------	---	-----

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	จำนวน	90	วัน
----------------------------	-------	----	-----

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปสี

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองใหญ่ ๖ กิจติพงษ์ศรี)
ตัวหน้าฝ่ายตำรวจและออกหมาย

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17 S.A. 2558

(นายชดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักงาน

(นางพัฒน์นาวิ จันทรนวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหล็ก)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

แบบ ปร.5 (ก)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแบบ Cape Seal สายบ้านขามป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลขามป้อม - ทางหลวงแผ่นดิน 2297 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง เฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	ค่า Factor F	ราคาต่อหน่วยXFk (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	งานคู่อริและบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
2	งานชั้นพื้นทาง (หินคลุกแน่น)หนา 0.10 ม.	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชั้นผิวทาง ระยะทางขนยาง 420 กม.							
4	งานลาดยาง Tack Coat	ตร.ม.	2,720.00	10.72	29,158.40	1.3365	14,3273	38,970.2016
5	งานผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal	ตร.ม.	2,720.00	109.53	297,921.60	1.3365	146,3868	398,172.2184
6	งานดีเส้นผิวจราจร	ตร.ม.	125.00	250.00	31,250.00	1.3365	334.1250	41,765.6250
รวม								478,908.0450
TOTAL								478,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

หมายเหตุ

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %/ปี ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง คำนวณที่สุด

เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ที่ กก 0421.5 / ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 358,330.00

4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365


(นายกฤษฎา งามน้อย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยิ่งยง คงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอุเทน อูปลี)


กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - ทางหลวงแผ่นดิน 2297 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานผิวจราจร คสล. , งานลูกรังกลบขอบทาง , งานวางท่อ คสล. , งานป้ายชื่อโครงการ
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17-ธ.ค.-58
เป็นเงิน 484,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดแบ่งงวดงาน	จำนวน	1	งวด
4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ	จำนวน	90	วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์	กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายอุเทน อุปสี	กรรมการกำหนดราคากลาง




17 ธ.ค. 58
(นายทองไทย กิตติทองทอง)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง



(นายวีรติ นาคณชัม)
ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง



(นายวัฒนา ช่างเหลา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17 ธ.ค. 2558



(นางพัฒน์วดี จันทน์วาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง เฉลี่ย 21.50 บาท/ลิตร

เงิน|ระกั้ผลจกนห้กั 0% ค่ำภยั้มคต่ำเพม 7%
ทกค 0421.5 /ว.27 ลจวณท 30 มั้นาคม 2555

362,687.40

$$= 1.3365$$

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอ้วน อุปัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 250 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	250.00			1.65	412.50	412.50	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	16.25	345.00	5,606.25	99.00	1,608.75	7,215.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รับกำลังอัด 240 Ksc.	ลบ.ม.	37.50	2,056.07	77,102.63	306.00	11,475.00	88,577.63	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.1444		-	-	-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	250	25.00	6,250.00	5.00	1,250.00	7,500.00	
	เหล็ก DB 12 มม. นน. 8.88 กก. จำนวน 5 เส้น	ตัน	0.0444	20,560.00	912.86	3,300	146.52	1,059.38	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน 4 เส้น	ตัน	0.0800	21658.00	1,732.64	2,900	232.00	1,964.64	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน 1 เส้น	ตัน	0.0200	21658.00	433.16	2,900	58.00	491.16	
5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	47	24.50	1,151.50	-	-	1,151.50	
6	แผ่นโฟม หน้า 2 ซม.	แผ่น	0.75	30.00	22.50	-	-	22.50	
7	ค่าแบบข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	100	0	-	20.60	2,060.00	2,060.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	20	0	-	21.92	438.40	438.40	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							110,892.71	
					ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง	250	ตร.ม. ราคา =	110,892.00	

443.57 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอุเทน อุปลี)

นายช่างโยธา 7 ว.

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ 795 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	795.00			1.65	1,311.75	1,311.75	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	51.675	345.00	17,827.88	99.00	5,115.83	22,943.70	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รับกำลังอัด 240 Ksc.	ลบ.ม.	119.25	2,056.07	245,186.35	306.00	36,490.50	281,676.85	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4592		-	-	-	-	
	เหล็กตะแกรงลวดเหล็ก	ตร.ม.	795	25.00	19,875.00	5.00	3,975.00	23,850.00	
	เหล็ก DB 12 มม. นน. 8.88 กก. จำนวน 15 เส้น	ตัน	0.1412	20,560.00	2,902.91	3,300	465.93	3,368.84	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน 12 เส้น	ตัน	0.2544	21,658.00	5,509.80	2,900	737.76	6,247.56	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน 3 เส้น	ตัน	0.0636	21,658.00	1,377.45	2,900	184.44	1,561.89	
5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	149.46	24.50	3,661.77	-	-	3,661.77	
6	แผ่นโฟม หน้า 2 ซม.	แผ่น	2.385	30.00	71.55	-	-	71.55	
7	ค่าแบบช่าง คัดตามยาว 2 ซ้าง	เมตร	318.00	0	-	20.60	6,550.80	6,550.80	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	63.60	0	-	21.92	1,394.11	1,394.11	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							352,638.81	
					ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง	795	ตร.ม. ราคา =	352,638.00	

เฉลี่ยราคาประมาณ 443.57 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประมาณราคา
 (นายอุเทน อุปัติ)
 นายช่างโยธา 7ว.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๑ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายชุมชนโคกสูงเขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านวังหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

๔๔๕,๐๐๐ บาท

(สี่แสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.๑ จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน ๑ แผ่น

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๗๖ เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๗ เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ

(นายทองไขว่ คีตศิริทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 S.A. 2558

(นายวิรัตน์ นาคินชม)

นายการสำนักงานช่าง

(นายธนาพร พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์ นาวดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๑๖ ธ.ค. ๕๘

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายชุมชนโคกสูงเขตเทศบาลเมืองชุมแพ- บ้านบุกวาง หมู่ที่ 4	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น	ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ลิตรละ 21.50 บาท

	TOTAL	485,142.68
=	485,142.68	
=	1.3365	
=	485,000.00	

นายสุพรรณ สินชัย

(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

7 % ต่อปี

นายสยาม บุตรโง้นโท

(นายสยาม บุตรโง้นโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายชุมชนโคกสำราญเขตเทศบาลเมืองชุมแพ - บ้านใหม่คำ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองไผ่ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

๔๙๓,๐๐๐ บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕๑ จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท


ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗วช เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗ว เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖ว เป็นกรรมการ


(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายช่างและออกแบบ


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
16 ส.ค. 2558


(นายวิรัตน์ นาคินชม) (นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นางพัฒน์วดี จันทน์วล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๑๖ ส.ค. ๕๘

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสายชุมชนโคกสำราญเขตเทศบาลเมืองชุมแพ- บ้านใหม่คำ 'หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ลิตรละ 21.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเปลี่ยนรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	5,922.00	1.38	8,172.36	1.3365	1.84	10,922.36
2	งานหินคลุก (เกสียเรียบ)	ลบ.ม.	1,569.00	230.00	360,870.00	1.3365	307.40	482,302.76
							TOTAL	493,225.11

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินประกันผลงานหัก	0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7 %

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหนองสาธารณะ บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๔๑๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานรื้อถอนและปรับปรุงหนองสาธารณะ

- ๔ ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

๔๑๑,๐๐๐ บาท

(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๕๑ จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

- ๕ บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕๑ แบบสรุปราคาากลาง งานปรับปรุงหนองสาธารณะ จำนวน ๑ แผน

- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๗๕ เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖ เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายช่างโยธา

เห็นชอบ

(นายบุญ ชื่นอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 ส.ค. 2558

(นายวิรัตน์ นาคอนขม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นางพัฒนาดี จันทร์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๖ ส.ค. ๕๘

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมหนองสาธารณะ บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ราคามัมนัดเสีย ปลตท. ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ลิตรละ 21.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานดินลูกรังถม	ลบ.ม.	8,744.00	35.60	311,286.40	1.3206	47.01	411,084.82
TOTAL								411,084.82

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

=	411,084.82
=	1.3206
=	411,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

.....

(นายสยาม บุตรโยธิน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวิจิต นาคอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ โครงการขยายไหล่ทาง ถนนสายมะลิวัลย์ ขอนแก่นชุมแพ -แหล่งท่องเที่ยวผาหินเก็ง
ตำบล ขัวเรียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๒๐๓,๐๐๐ บาท (สองแสนสามพันบาทถ้วน)

- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางขยายไหล่ทาง

- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

๒๐๓,๐๐๐ บาท

(สองแสนสามพันบาทถ้วน)

- ๕๑ จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานขยายไหล่ทาง จำนวน ๑ แผ่น

- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๖ เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖ เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารและออกแผน

(นายบรรณ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 ส.ค. 2558

(นายวิรัตน์ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์วดี จันทร์นวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๑๖ ส.ค. ๕๘

โครงการ ขยายให้ทางถนนมะลิวัลย์ ขอนแก่นชุมแพ - แหล่งท่องเที่ยวผาหินแก้ว ตำบลชีวีเรียง
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

	TOTAL	203,947.45
=	203,947.45	
=	1.3365	
=	203,000.00	

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สองแสนสามพันบาทถ้วน)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓๐๐ วัตต์ บ้านฝายหิน หมู่ที่ ๖ ตำบลขนวน อำเภอนองนาคำ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
๕๐๐,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

๔๑ จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

๕ บัญชีประมาณการราคากลาง


๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แผ่น

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------|---|
| ๑ นายสยาม บุตรโยจันโท | ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๖๖ เป็นประธานกรรมการ |
| ๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย | ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖๖ เป็นกรรมการ |
| ๓ นายวิจิต นาคอก | ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖๖ เป็นกรรมการ |


(นายสยาม บุตรโยจันโท)
หัวหน้า/ปลัดกองช่าง ออกแบบ


(นายสยาม บุตรโยจันโท)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง


(นายวิรัตน์ นาคนบ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
16 S.A. 2558


(นางพัฒนาดี จันทร์นวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๑๖ ธ.ค. ๕๘

โครงการ ก่อสร้างระบบสูบน้ำเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 วัตต์ บ้านผายหิน หมู่ที่ 6 ตำบลขนวน อำเภอหนองน้ำคำ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันนี่ดีเซล ปตท. ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ลิตรละ 21.50 บาท

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไข	เงินประกันผลงานหัก	0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี

.....
(นายสยาม บุตรโยจันโท)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สินชัย)

(นายวิสิทธิ์ นาคอก) :

=	500,316.23
=	
=	500,000.00