



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - ทางหลวงแผ่นดิน 2297 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 495,000.00 บาท
 ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานผิวจราจร คสล. , งานลูกรังกลบขอบทาง , งานวางท่อ คสล. , งานป้ายชื่อโครงการ
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17-ธ.ค.-58
 เป็นเงิน 484,000.00 บาท
 ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
 - 4.1 กำหนดแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด
 - 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายฤทธิยา งามล้ำยอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายอุเทน อุปลี กรรมการกำหนดราคากลาง



17 ธ.ค. 58
(นายฤทธิยา งามล้ำยอง)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ




(นายวีรติ นาคณชัม)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง



(นายวัฒน ฐงเหลา)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17 ธ.ค. 2558



(นางพัฒนาวดี จันทรนวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

กรรมการกำหนดราคากลาง

ข้อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล.ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร หน้า 0.15 ม หรือมีพื้นที่ 250 ตร.ม.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม	250.00			1.65	412.50	412.50	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	16.25	345.00	5,606.25	99.00	1,608.75	7,215.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รับกำลังอัด 240 Ksc.	ลบ.ม.	37.50	2,056.07	77,102.63	306.00	11,475.00	88,577.63	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.1444			-	-	-	
	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป	ตร.ม.	250	25.00	6,250.00	5.00	1,250.00	7,500.00	
	เหล็ก DB 12 มม มม 8.88 กก. จำนวน 5 เส้น	ตัน	0.0444	20,560.00	912.86	3,300	146.52	1,059.38	
	เหล็ก RB 19 มม มม 22.26 กก. จำนวน 4 เส้น	ตัน	0.0800	21,658.00	1,732.64	2,900	232.00	1,964.64	
	เหล็ก RB 19 มม มม 22.26 กก. จำนวน 1 เส้น	ตัน	0.0200	21,658.00	433.16	2,900	58.00	491.16	
5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	47	24.50	1,151.50	-	-	1,151.50	
6	แผ่นโฟม หน้า 2 ซม.	แผ่น	0.75	30.00	22.50	-	-	22.50	
7	ค่าแบบจ้าง คิดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	100	0	-	20.60	2,060.00	2,060.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	20	0	-	21.92	438.40	438.40	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					250	ตร.ม. ราคา =	110,892.71	

ขนาดหรือพื้นที่ที่ก่อสร้าง

เฉลี่ยราคาประมาณ

443.57 บาท / ตร.ม.

ลงชื่อ..........ประมาณราคา
 (นายอุเทน อุปัติ)
 นายช่างโยธา 7 ว.

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน คสล ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 159 เมตร หน้า 0.15 ม หรือมีพื้นที่ 795 ตร.ม

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานปรับพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	795.00			1.65	1,311.75	1,311.75	
2	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	51.675	345.00	17,827.88	99.00	5,115.83	22,943.70	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ รับกำลังอัด 240 Ksc	ลบ.ม.	119.25	2,056.07	245,186.35	306.00	36,490.50	281,676.85	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4592			-	-	-	
	เหล็กตะแกรงลวดรีดรูป	ตร.ม.	795	25.00	19,875.00	5.00	3,975.00	23,850.00	
	เหล็ก DB 12 มม. นน. 8.88 กก. จำนวน 15 เส้น	ตัน	0.1412	20,560.00	2,902.91	3,300	465.93	3,368.84	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน 12 เส้น	ตัน	0.2544	21,658.00	5,509.80	2,900	737.76	6,247.56	
	เหล็ก RB 19 มม. นน. 22.26 กก. จำนวน 3 เส้น	ตัน	0.0636	21,658.00	1,377.45	2,900	184.44	1,561.89	
5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	149.46	24.50	3,661.77	-	-	3,661.77	
6	แผ่นโพลีเม ขนาด 2 ซม.	แผ่น	2,385	30.00	71.55	-	-	71.55	
7	ค่าแบ่งข้าง คิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	318.00	0	-	20.60	6,550.80	6,550.80	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	63.60	0	-	21.92	1,394.11	1,394.11	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							352,638.81	
					ขนาดหรือพื้นที่ก่อสร้าง	795	ตร.ม. ราคา =	352,638.00	
					เฉลี่ยราคาประมาณ	443.57	บาท / ตร.ม.		

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอุเทน อุปัติ)

นายช่างโยธา 7 ว.

10.11.137

แบบ สป. 5(ก)

แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามน้อย - ทางหลวงแผ่นดิน 2297 อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่

บ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8 ตำบลขามน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ สป.4

ที่แนบ

มีจำนวน

1

หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่

24

กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	370,612.00	1.3365	495,322.94	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				495,322.94	
คิดเพียง				495,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ
(นายอุเทน อุปสี)
นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ
(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)
วิศวกรโยธา 8 วช

ลงชื่อ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสนธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลขามป้อม - ทางหลวงแผ่นดิน 2297
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 ม. ยาว 159 ม.

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างผิวจราจร คสล. กว้าง 5 เมตร	ตร.ม.	795	451.45	358,902.75	รับฯ 240 ksc
2	ลูกรังรองพื้นทางและขอบทาง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	25	155.13	3,878.25	
3	ท่อ คสล.(อัดแรง) ขนาด ๑ 0.60x1.00 ม.	ท่อน	7	733.00	5,131.00	จำนวน 1 ท่อน
4	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1	2,700.00	2,700.00	
	รวมราคาก่อสร้างวัสดุและค่าแรงงาน				370,612.00	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอุเทน อุปลี)

นายช่างโยธา 7 ว.