

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ - ตำบลบ้านแฮด

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีต

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

489,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปลี กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองหล่อ คัดดีอักษร)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบรรจ ชินวัฒน์)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายวิรัตน์ งามคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

14 ม.ค. 2559

(นายวิวัฒน์ งามคนชม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกลำราญ - ตำบลบ้านแฮด

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร

ราคากลาง วันที่ 14 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	815	443.73	361,639.95	1.3365	593.05	483,331.79
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	26.08	75.02	1,956.52	1.3365	100.26	2,614.89
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2700	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55
				หมายเหตุ				
เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 % - เงินประกันผลงาน.....0.00 % - ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00 % - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %				ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555				
รวม					366,296.47			489,555.23

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

366,296.47

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

489,000.00

(นายอุเทน อุปสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5
ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีต

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

489,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปลี กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติ์ทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559

๗๔ ๗.๓.๕๙

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแฮด - บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแซง

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร

ราคากลาง วันที่ 14 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	815	443.73	361,639.95	1.3365	593.05	483,331.79
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	26.08	75.02	1,956.52	1.3365	100.26	2,614.89
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2700	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

(นายอุเทน อุปสี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

366,296.47

1.3365

489,000.00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด -

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- ### 3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีต

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

489,000.00 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

- 4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด

- 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

- ## 5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายกฤษฎา งามลำยอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.3 นายอุเทน อุปสี กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองใส ๒๕๔ สัตตนิมิตต์)

ชีวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบัวขาว ชื่นอ้วน)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1494 a. A. 2559

ราคากลาง วันที่ 14 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 ลิตร/บาท

[illegible]

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

[Signature]

(นายอุเทน อุปลี)

กรรมกำหนดราคากลาง

[Signature]

(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มาทฉวน

(นายกฤษฎา งามล้ำอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลบ้านแฮด

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีต

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

489,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง


5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุปลี กรรมการกำหนดราคากลาง



14 ม.ค. 59
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

14 ม.ค. 59
(นายบวร ชื่นอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559

14 ม.ค. 59

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขาม หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ตำบลบ้านแฮด

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร

ราคากลาง วันที่ 14 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	815	443.73	361,639.95	1.3365	593.05	483,331.79
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	26.08	75.02	1,956.52	1.3365	100.26	2,614.89
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2700	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

366,296.47

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)

สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

489,000.00




(นายอุเทน อุปัติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10

ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานคอนกรีต

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559
489,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์ กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายอุเทน อุปลี กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายทองหล่อ ศักดิ์ทองศิริ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแฮด - บ้านโนนพันชาติ หมู่ที่ 10 ตำบลโคกลำราญ

อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 163 เมตร

ราคากลาง วันที่ 14 ม.ค. 59 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 20.50 ลิตร/บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานก่อสร้างผิวจราจร คสล.	ตร.ม.	815	443.73	361,639.95	1.3365	593.05	483,331.79
2	งานลูกรังกลบไหล่ทางพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	26.08	75.02	1,956.52	1.3365	100.26	2,614.89
3	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1	2700	2,700.00	1.3365	3,608.55	3,608.55

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

366,296.47

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

คิดเป็นเงินงบประมาณ (ตัวอักษร)


สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

489,000.00




(นายอุเทน อุปลี)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายยิ่งยง ดงอานนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกฤษฎา งามลำยอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ขก 2102 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,185 ม. งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.07 ม. ลาดเอียง 1:2 ปริมาตรงานหินคลุก 786 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 487,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
- 5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายกิตติ ต้อปັນ | กรรมการกำหนดราคากลาง |

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายบรรลพ ชินอำมร)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ม.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองน้ำขุ่นใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ขก. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2102 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าและเกรดปรับแต่งพื้นทางขนาดเบา	ตร.ม.	10,444.00	1.60	16,710.40	1.3365	2.14	22,333.45
2	งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	786.00	442.94	348,150.84	1.3365	591.99	465,303.60

TOTAL 487,637.05

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 364,861.24

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

คิดเป็นเงิน

= 487,637.05

- กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

คิดเป็นงบประมาณเพียง

= 487,000.00

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนายุทธ์ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ ต้อตัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน -
ทางหลวงสาย ขก 2102 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง
5.00 ม. ยาว 2,220 ม. งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ หนา 0.07 ม. ลาดเอียง 1:2
ปริมาตรงานหินคลุก 798 ลบ.ม.(เกลี่ยเรียบ) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง 495,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายกิตติ ต้อปັນ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองชัย ชิดดีทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายบรรณ ชินอัม)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 มี.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหัน - ทางหลวงสาย ชก 2102
อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราชน้ำมันดีเซล ปตท.ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าและเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางขนาดเบา	ตร.ม.	10,611.00	1.60	16,977.60	1.3365	2.14	22,690.56
2	งานผิวจราจรหินคลุกเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	798.00	442.94	353,466.12	1.3365	591.99	472,407.47

TOTAL 495,098.03

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 370,443.72

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

คิดเป็นเงิน

= 495,098.03

- กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

คิดเป็นงบประมาณเพียง

= 495,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %




(นายวิชัย โชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณายุทธ บัวพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ ตื้อปัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - เขตอำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 ✓

- 4.1 กำหนดราคากลาง 493,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายกิตติ ตือปัน | กรรมการกำหนดราคากลาง |

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น

เห็นชอบ

(นายอนุช งามอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายธนากร ธรรมสาขา ณ สกลนคร)

15.ม.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา - เขต
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินดีเซล ปตท. ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	810.00	-	-	9.93	8,043.30	8,043.30	
2	ทรายรองพื้นทางซุ่มน้ำ	ลบ.ม.	52.65	345.00	18,164.25	99.00	5,212.35	23,376.60	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	121.50	2,056.07	249,812.51	306.00	37,179.00	286,991.51	- ปูน 70+ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4678	-	-	3,300.00	1,543.74	1,543.74	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	810.00	25.00	20,250.00	5.00	4,050.00	24,300.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.1438	20,560.00	2,956.53		-	2,956.53	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 29.52เส้น	ตัน	0.2592	21,658.00	5,613.75		-	5,613.75	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 7.38เส้น	ตัน	0.0648	21,658.00	1,403.44		-	1,403.44	
5	แอลพีแก๊ส	ลิตร	75.50	24.50	1,849.75	-	-	1,849.75	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	324.00	-	-	20.60	6,674.40	6,674.40	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	65.00	-	-	20.94	1,361.10	1,361.10	
9	งานลูกกรงกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	25.00	100.44	2,511.00			2,511.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00			2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

369,355.12

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

- กำหนดวงจางาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

คิดเป็นเงิน

493,643.11

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

493,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลงชื่อประธานกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

(นายธนายุทธ บัวพรหม)

(นายกิตติ ต้อปิ่น)

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดู่น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอนโนนศิลา - เขตอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 491,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 487,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายกิตติ ตือปั้น | กรรมการกำหนดราคากลาง |

(นายทองหล่อ กิตติพงษ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายทวาร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์

ตั้งวานิชพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ม.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดุน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา - เขตอำเภอบ้าน
ไผ่ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินการ ๒๒๒.๐๐๐ บาท วันที่ 15 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	800.00	-	-	9.93	7,944.00	7,944.00	
2	ทรายรองพื้นทางบดอัดแน่น(เผื่อ 30 %)	ลบ.ม.	52.00	345.00	17,940.00	99.00	5,148.00	23,088.00	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC.(ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	120.00	2,056.00	246,720.00	306.00	36,720.00	283,440.00	- ปูน 70%+ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4620	-	-	3,300.00	1,524.60	1,524.60	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	800.00	25.00	20,000.00	5.00	4,000.00	24,000.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.1420	20,560.00	2,919.52	-	-	2,919.52	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 29.52เส้น	ตัน	0.2560	21,658.00	5,544.45	-	-	5,544.45	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 7.38เส้น	ตัน	0.0640	21,658.00	1,386.11	-	-	1,386.11	
5	แอลพีแอล	ลิตร	75.00	24.50	1,837.50	-	-	1,837.50	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	320.00	-	-	20.60	6,592.00	6,592.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	60.00	-	-	20.94	1,256.40	1,256.40	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	25.00	100.44	2,511.00	-	-	2,511.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

364,773.58

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

- กำหนดวงจางาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

คิดเป็นเงิน

487,519.89

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

487,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลงชื่อประธานกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

(นายธนชาติ บัวพรหม)

(นายกิตติ ตื้อปิ่น)

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่น้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยใหญ่
- ทางหลวงสายโนนแดงใหญ่-เปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง 493,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
- 5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายกิตติ ต้อป็น | กรรมการกำหนดราคากลาง |

(นายทองโผย กิตติพิทักษ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายอนุสรณ์ งามอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายธนากร ธรรมสาร ฅ สกสนคร)

(นายพงษ์ศักดิ์

ตั้งวานิชพงษ์)

15 ต.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลเปือยใหญ่ - ทางหลวงสายโนนแดงใหญ่-
เปือยใหญ่ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินการ ปตท.ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	810.00	-	-	9.93	8,043.30	8,043.30	
2	ทรายรองพื้นทางบดอัดแน่น(เมื่อ 30 %)	ลบ.ม.	52.65	345.00	18,164.25	99.00	5,212.35	23,376.60	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	121.50	2,056.00	249,804.00	306.00	37,179.00	286,983.00	- ปูน ซีพีโอ+ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4678	-	-	3,300.00	1,543.74	1,543.74	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	810.00	25.00	20,250.00	5.00	4,050.00	24,300.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.1438	20,560.00	2,956.53	-	-	2,956.53	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 29.52เส้น	ตัน	0.2592	21,658.00	5,613.75	-	-	5,613.75	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 7.38เส้น	ตัน	0.0648	21,658.00	1,403.44	-	-	1,403.44	
5	แอลพีลท์	ลิตร	75.50	24.50	1,849.75	-	-	1,849.75	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	324.00	-	-	20.60	6,674.40	6,674.40	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	65.00	-	-	20.94	1,361.10	1,361.10	
9	งานลูกกรงกลบขอบไหล่ทาง(เกลียวเรียบ)	ลบ.ม.	25.00	100.44	2,511.00	-	-	2,511.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

369,346.61

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

- กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

คิดเป็นเงิน

493,631.74

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

493,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลงชื่อประธานกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

(นายธนากร ชัยพรหม)

(นายกิตติ ตื้อปั้น)

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบล
โนนศิลา - บ้านหลุบคา หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 491,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 487,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม กรรมการกำหนดราคากลาง
6.3 นายกิตติ ต้อปั้น กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายทองโท กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายอนุสรณ์ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายธาดา พงษ์ชัยภูมิ สกจนคร)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ม.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศิลา หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลโนนศิลา - บ้านหลุบคำ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 รากาน้ำมันติเซล ปตท.ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	800.00	-	-	9.93	7,944.00	7,944.00	- ค่าขนส่ง 15 กม. - ปูน ทีวีไอ+ค่าขนส่ง
2	ทรายรองพื้นทางบดอัดแน่น(เนื้อ 30 %)	ลบ.ม.	52.00	345.00	17,940.00	99.00	5,148.00	23,088.00	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	120.00	2,056.00	246,720.00	306.00	36,720.00	283,440.00	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4620	-	-	3,300.00	1,524.60	1,524.60	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	800.00	25.00	20,000.00	5.00	4,000.00	24,000.00	
	- DB 12 มม. นำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.1420	20,560.00	2,919.52		-	2,919.52	
	- RB 19 มม. นำหนัก 22.26 กก./เส้น x 29.52เส้น	ตัน	0.2560	21,658.00	5,544.45		-	5,544.45	
	- RB 19 มม. นำหนัก 22.26 กก./เส้น x 7.38เส้น	ตัน	0.0640	21,658.00	1,386.11		-	1,386.11	
5	แอลพีลท์	ลิตร	75.00	24.50	1,837.50	-	-	1,837.50	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	320.00	-	-	20.60	6,592.00	6,592.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	60.00	-	-	20.94	1,256.40	1,256.40	
9	งานลูกกรงกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	25.00	100.44	2,511.00			2,511.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00			2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

- กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

.....ประธานกรรมการ

(นายวฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธา 7๖

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนชาติ บัวพรหม)

'นายช่างโยธา 72

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติ ต่อปັນ)

นายช่างโยธา 72

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคิม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง 493,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น


5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายกิตติ ต้อปิ่น กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายทองไชย โชคสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

เห็นชอบ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ส.ค. 2559

(นายอนุช ใจอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา

(นายธาดา พรมภักขา ณ สกลนคร)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคิม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1
ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินการ ปตท.ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	810.00	-	-	9.93	8,043.30	8,043.30	
2	ทรายรองพื้นทางบดอัดแน่น(เนื้อ 30 %)	ลบ.ม.	52.65	345.00	18,164.25	99.00	5,212.35	23,376.60	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	121.50	2,056.00	249,804.00	306.00	37,179.00	286,983.00	- ปูน 70%+ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4678	-	-	3,300.00	1,543.74	1,543.74	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป กก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	810.00	25.00	20,250.00	5.00	4,050.00	24,300.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.1438	20,560.00	2,956.53	-	-	2,956.53	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 29.52เส้น	ตัน	0.2592	21,658.00	5,613.75	-	-	5,613.75	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 7.38เส้น	ตัน	0.0648	21,658.00	1,403.44	-	-	1,403.44	
5	แอลพีลท์	ลิตร	75.50	24.50	1,849.75	-	-	1,849.75	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	324.00	-	-	20.60	6,674.40	6,674.40	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	65.00	-	-	20.94	1,361.10	1,361.10	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	25.00	100.44	2,511.00	-	-	2,511.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

369,346.61

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

- กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

คิดเป็นเงิน

493,631.74

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

493,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลงชื่อประธานกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

(นายธนายุทธ บัวพรหม)

(นายกิตติ ตี๋ปิ่น)

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง)
หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 491,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 487,000.00 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายกิตติ ตือป็น | กรรมการกำหนดราคากลาง |



(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)


หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ (นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายอนุช อนุช)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

15 ม.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 6 ตำบลเปือยใหญ่ - บ้านผักหวาน หมู่ที่ 5 ตำบล
หนองปลาหมอ อำเภอนาคู จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินการ ๒๒๒.๐๐๐ บาท วันที่ 15 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	800.00	-	-	9.93	7,944.00	7,944.00	
2	ทรายรองพื้นทางบดอัดแน่น(เผื่อ 30 %)	ลบ.ม.	52.00	345.00	17,940.00	99.00	5,148.00	23,088.00	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	120.00	2,056.00	246,720.00	306.00	36,720.00	283,440.00	- ปูน ที่พีไอ+ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4620	-	-	3,300.00	1,524.60	1,524.60	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป กก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	800.00	25.00	20,000.00	5.00	4,000.00	24,000.00	
	- DB 12 มม. นำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.1420	20,560.00	2,919.52	-	-	2,919.52	
	- RB 19 มม. นำหนัก 22.26 กก./เส้น x 29.52เส้น	ตัน	0.2560	21,658.00	5,544.45	-	-	5,544.45	
	- RB 19 มม. นำหนัก 22.26 กก./เส้น x 7.38เส้น	ตัน	0.0640	21,658.00	1,386.11	-	-	1,386.11	
5	แอลพีแอล	ลิตร	75.00	24.50	1,837.50	-	-	1,837.50	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	เมตร	320.00	-	-	20.60	6,592.00	6,592.00	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	60.00	-	-	20.94	1,256.40	1,256.40	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	25.00	100.44	2,511.00	-	-	2,511.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

364,773.58

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

- กำหนดวงจางาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

คิดเป็นเงิน

487,519.89

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

487,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลงชื่อประธานกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

(นายธนชาติ บัวพรหม)

(นายกิตติ ตี๋อิน)

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 161 เมตร หนา 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 805 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 494,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง 490,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายธนายุทธ บัวพนม

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายกิตติ ต้อปุ่น

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

เห็นชอบ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายบรรณ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายธาดา พงษ์สิทธิ์ ณ สกลนคร)

15 ส.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าโนนคูณ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงน้อย หมู่ที่ 2
ตำบลโนนแดง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินการ ปตท.ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	805.00	-	-	9.93	7,993.65	7,993.65	
2	ทรายรองพื้นทางบดอัดแน่น(เผื่อ 30 %)	ลบ.ม.	52.32	345.00	18,050.40	99.00	5,179.68	23,230.08	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	120.75	2,056.00	248,262.00	306.00	36,949.50	285,211.50	- ปูน 70%+ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4649	-	-	3,300.00	1,534.17	1,534.17	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป คก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	805.00	25.00	20,125.00	5.00	4,025.00	24,150.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.1429	20,560.00	2,938.02		-	2,938.02	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 29.52เส้น	ตัน	0.2576	21,658.00	5,579.10		-	5,579.10	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 7.38เส้น	ตัน	0.0644	21,658.00	1,394.78		-	1,394.78	
5	แอลพีแอล	ลิตร	75.25	24.50	1,843.63	-	-	1,843.63	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคืบตามยาว 2 ข้าง	เมตร	322.00	-	-	20.60	6,633.20	6,633.20	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	60.00	-	-	20.94	1,256.40	1,256.40	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	25.00	100.44	2,511.00			2,511.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00			2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

367,005.53

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3365

- กำหนดวงเงินงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

คิดเป็นเงิน

490,502.88

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

490,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

(นายธนาบุตร บัวพรหม)

(นายกิตติ ตี๋อิน)

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

นายช่างโยธา 7ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอ
ชนบท - เขต ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 495,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายโกวิท ลิ้มพรวงศ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายกิตติ ดีอับัน | กรรมการกำหนดราคากลาง |

14 ม.ค. 59

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

(นายบวร ชินอ้วน) รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมโยธา

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหันแฮด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท - เขต ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 136 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.พร้อม

ราคามันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท

ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	816.00	-	-	9.93	8,102.88	8,102.88	1.3365	10,82
2	ทรายรองพื้นทางซุ้มน้ำ (เสื่อ 30 %)	ลบ.ม.	53.00	345.00	18,285.00	99.00	5,247.00	23,532.00	1.3365	31,45
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	122.40	2,056.07	251,662.97	306.00	37,454.40	289,117.37	1.3365	386,40
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4634	-	-	3,300.00	1,529.22	1,529.22	1.3365	2,04
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	816.00	25.50	20,808.00	5.00	4,080.00	24,888.00	1.3365	33,26
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.1207	20,560.75	2,481.68	-	-	2,481.68	1.3365	3,31
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.2529	21,658.88	5,477.53	-	-	5,477.53	1.3365	7,32
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.0897	21,658.88	1,942.80	-	-	1,942.80	1.3365	2,59
5	แอลพีแอล	ลิตร	130.00	24.50	3,185.00	-	-	3,185.00	1.3365	4,25
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	2.50	30.00	75.00	-	-	75.00	1.3365	10
7	ค่าแบบข้างคิวดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	240.00	-	-	20.60	4,944.00	4,944.00	1.3365	6,60
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	65.00	-	-	20.94	1,361.10	1,361.10	1.3365	1,8
9	งานลูกกรงกลบขอบไหล่ (เกลียวเรียบ)	ลบ.ม.	14.00	100.44	1,406.16	-	-	1,406.16	1.3365	1,87
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3365	3,60

กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

รวมเงินค่าต้นทุน

370,742.74 TOTAL 495,49

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

=	370,742.74
=	1.3365
=	495,497.68
=	495,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท ลิขิตวงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติ ดีอนัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม -
บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอนบพิตำ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 495,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน


5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. นายโกวิท สีพื้หวรงค์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายกิตติ ตื้อบัน | กรรมการกำหนดราคากลาง |


14 ม.ค. 59


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัช วัฒนวงษา)

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559



(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยค้อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนพะยอม - บ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 9 ตำบลชนบท อำเภอ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชนบท จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 136 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.พร้อม ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท
 ติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)	
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)				
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	816.00	-	-	9.93	8,102.88	8,102.88	1.3365	10,829	
2	ทรายรองพื้นทางขุมน้ำ (เพื่อ 30 %)	ลบ.ม.	53.00	345.00	18,285.00	99.00	5,247.00	23,532.00	1.3365	31,450	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	122.40	2,056.07	251,662.97	306.00	37,454.40	289,117.37	1.3365	386,405	
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4634	-	-	3,300.00	1,529.22	1,529.22	1.3365	2,043	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	816.00	25.50	20,808.00	5.00	4,080.00	24,888.00	1.3365	33,262	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.1207	20,560.75	2,481.68	-	-	2,481.68	1.3365	3,316	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.2529	21,658.88	5,477.53	-	-	5,477.53	1.3365	7,320	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.0897	21,658.88	1,942.80	-	-	1,942.80	1.3365	2,596	
5	แอลพีลท์	ลิตร	130.00	24.50	3,185.00	-	-	3,185.00	1.3365	4,256	
6	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	2.50	30.00	75.00	-	-	75.00	1.3365	100	
7	ค่าแบบข้างคิตตามยาว 2 ข้าง	เมตร	240.00	-	-	20.60	4,944.00	4,944.00	1.3365	6,607	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	65.00	-	-	20.94	1,361.10	1,361.10	1.3365	1,811	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลียเรียบ)	ลบ.ม.	14.00	100.44	1,406.16	-	-	1,406.16	1.3365	1,879	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3365	3,608	
กำหนดวงจรงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	370,742.74	TOTAL	495,497

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

(นายโกวิท ลิ้มพรวงศ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายทศพล อธิพงษ์ชาติ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(สีแนงแก้วหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(นายกิตติ ศีอตัน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

=	370,742.74
=	1.3365
=	495,497.68
=	495,000.00

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - เขต ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 495,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายโกวิท ลิฬหวงศ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายกิตติ ตี้อัน | กรรมการกำหนดราคากลาง |

14 ม.ค. 59

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่างเทศบาลนครขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 59

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - เขต ตำบลคอนนิม อำเภอวังใหญ่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 136 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.พร้อม

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท

บัญชีโครงการ จำนวน 1 บัญชี

บ.ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
	งานเกรดปรับแต่งบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	816.00	-	-	9.93	8,102.88	8,102.88	1.3365	10,829.50
	ทรายรองพื้นทางซุมน้ำ (เลือ 30 %)	ลบ.ม.	53.00	345.00	18,285.00	99.00	5,247.00	23,532.00	1.3365	31,450.52
	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	122.40	2,056.07	251,662.97	306.00	37,454.40	289,117.37	1.3365	386,405.36
	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4634	-	-	3,300.00	1,529.22	1,529.22	1.3365	2,043.80
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	816.00	25.50	20,808.00	5.00	4,080.00	24,888.00	1.3365	33,262.81
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.1207	20,560.75	2,481.68	-	-	2,481.68	1.3365	3,316.77
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.2529	21,658.88	5,477.53	-	-	5,477.53	1.3365	7,320.72
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น 1 เส้น	ตัน	0.0897	21,658.88	1,942.80	-	-	1,942.80	1.3365	2,596.55
	แอลพีแอล	ลิตร	130.00	24.50	3,185.00	-	-	3,185.00	1.3365	4,256.75
	แผ่นโฟมหนา 2 ซม.	แผ่น	2.50	30.00	75.00	-	-	75.00	1.3365	100.24
	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	240.00	-	-	20.60	4,944.00	4,944.00	1.3365	6,607.66
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	65.00	-	-	20.94	1,361.10	1,361.10	1.3365	1,819.11
	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลียเรียบ)	ลบ.ม.	14.00	100.44	1,406.16	-	-	1,406.16	1.3365	1,879.33
	บัญชีโครงการ	บัญชี	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3365	3,608.55
กำหนดวงเงินจำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน		
								370,742.74	TOTAL	495,497.68

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

อนใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เงินใช้ล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท สีหะวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพล ศิริพงษ์ชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติ ดีอับ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 492,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

- 5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

- 5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายโกวิท สีพหรวงศ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายกิตติ ตี้อั่น | กรรมการกำหนดราคากลาง |




14 ม.ค. 59

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนขม) 14 มค

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

การ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก - บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลวัง หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ระยะเยียดโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,940 เมตร ลงลูกรังตลอดสายหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท
เมตรลูกรัง 1,542 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บ.ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,462.00	1.60	7,139.20	1.3365	2.14	9,541.54
	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,542.00	234.27	361,244.34	1.3365	313.10	482,803.06
	กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน				368,383.54		TOTAL	492,344.60

1 ผลรวมต่างงานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

=	368,383.54
=	1.3365
=	492,344.60
=	492,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท สีพหุวงศ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติ ดีอับ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยฮ้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอนครชัย - เขต อำเภอัญจาบุรี จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคาากลาง 492,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

- 5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

- 5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. นายโกวิท ลิ้มพวงค์ | ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 2. นายทศพล ถิรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 3. นายกิตติ ตี้อัน | กรรมการกำหนดราคาากลาง |



14 ม.ค. 59

(นายบุญวิน ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

(นายวิภา พงษ์ศิริ (อ.เกษมณี))

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๕ ม.ค. ๕๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท - เขต อำเภอ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

มีญาศรี จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,940 เมตร ลงลูกรังตลอดสายหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท

ปริมาตรลูกรัง 1,542 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าชูดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,462.00	1.60	7,139.20	1.3365	2.14	9,541.54
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,542.00	234.27	361,244.34	1.3365	313.10	482,803.06
กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					368,383.54		TOTAL	492,344.60

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท สีพหรวงศ์)

(นายทศพล กิรพงศ์ชาติ)

(นายกิตติ ตื้อบ้าน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองยายเกตุถึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง -
เขต ตำบลห้วยแก อำเภอนบพ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 493,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)


- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1. นายโกวิท ลิฬหวงศ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายกิตติ ต้อปັນ | กรรมการกำหนดราคากลาง |


14 ม.ค. 59

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรติ นาคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

(นายธนากร พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองยายเกตุถึง หมู่ที่ 5 ตำบลวังแสง – เขต ตำบลห้วยแก อำเภอนนทบุรี จังหวัดขอนแก่น	หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,640 เมตร ลงลูกรังตลอดสายหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ปริมาตรลูกรัง 1,549 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	ราคาดำเนินการต่อตารางเมตร ปตท. ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,772.00	1.60	6,035.20	1.3365	2.14	8,066.04
2	งานปลูกรังผึ้งทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,549.00	234.27	362,884.23	1.3365	313.10	484,994.77
กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					368,919.43		TOTAL	493,060.82

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย	0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท สีพหรวงค์)

(นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ)

(นายกิตติ ต้อป๋น)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหน้าเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลกุดเพียงม - บ้านแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแท่น อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,940 เมตร ลงลูกรังตลอดสายหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ปริมาณลูกรัง 1,542 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถมป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,462.00	1.60	7,139.20	1.3365	2.14	9,541.54
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,542.00	234.27	361,244.34	1.3365	313.10	482,803.06
กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					368,383.54		TOTAL	492,344.60

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขวงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท สีพหรวงศ์)

(นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ)

(นายกิตติ ตี้อัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคุ่มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท - บ้านห้วยไรใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

4.1 กำหนดราคาากลาง 492,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายโกวิท ลิฬหวรรณ ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ กรรมการกำหนดราคาากลาง

3. นายกิตติ ตื้อปั้น กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้า

(นายวิรัตน์ นาคบชม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(นางวัฒนา วัฒนกุล) ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๙

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคุ่มน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลชนบท - บ้านห้วยไร่ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,940 เมตร ลงลูกรังตลอดสายหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท ปริมาตรลูกรัง 1,542 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,462.00	1.60	7,139.20	1.3365	2.14	9,541.54
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,542.00	234.27	361,244.34	1.3365	313.10	482,803.06
กำหนดวงงบประมาณ จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					368,383.54		TOTAL	492,344.60

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

(นายโกวิท สีหะวงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติ ตี๋อ้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคุ้มกกโก หมู่ที่ 10 ตำบลชนบท - เขต
ตำบลกุดเพียขอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง 492,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายโกวิท สีพหรวงศ์


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ

กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายกิตติ ตื้อปั้น


กรรมการกำหนดราคากลาง



14 ม.ค. 59

(นายบวร ชินอ้วน)


ผู้อำนวยการสำนักงานวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
(นางทัศนีย์ จันทร์นวล)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคุ่มกกโก หมู่ที่ 10 ตำบลชนบท - เขต ตำบลกุดเพียงชม อำเภอ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชนบท จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,940 เมตร ลูกรังตลอดสายหนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท
 ปริมาตรลูกรัง 1,542 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,462.00	1.60	7,139.20	1.3365	2.14	9,541.54
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,542.00	234.27	361,244.34	1.3365	313.10	482,803.06
กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					368,383.54		TOTAL	492,344.60

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขวงหน้าจ่าย 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

=	368,383.54
=	1.3365
=	492,344.60
=	492,000.00

(นายโกวิท ลิฬหวรรณค์)

(นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ)

(นายกิตติ ดีอับัน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง