



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก
ได้แก่ ร้านภูมิพูลผลการค้า (ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้า
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจัดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


ประสิทธิ์ ทองแท้ไทย

(นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกิจการขนส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (ลักษณะตาม Factor F) งานก่อสร้างอาคาร
งานโดยสังเขป งานปลูกหญ้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร และงานเทพื้น คสล.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 เป็นเงิน ๑๕๙,๓๗๕.๔๗ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์) แบ่งเป็น ๑ งานงวดงาน
ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประ.๔	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๒ ประ.๕ก	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๓ ประ.๖	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๔ Factor F	จำนวน	๑	แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ เป็นประธานกรรมการ
- ๗.๒ นายสุเมธ มาเมือง ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นกรรมการ
- ๗.๓ นายอิทธิวัฒน์ วัฒนาอุดมชัย ตำแหน่ง สถาปนิกปฏิบัติการ เป็นกรรมการ

นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายธาดา พงษ์นุชชา ณ สงขลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นายวิวัฒน์ นาคณนทร์
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายพนพล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
27 ก.พ. 66

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

เจ้าของโครงการ กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4, ปร.5 และ Factor F ที่แบบ จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	159,375.47	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลางค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์)	159,375.47	**
		159,375.47	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....อธิบดี กรรมการฯ

(นายอธิวัฒน์ วัฒนาอุดมชัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3		
สถานที่ก่อสร้าง	สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3		
เจ้าของโครงการ	กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		
แบบ ปร.4 และ Factor F ที่แบบ	จำนวน	3	แผ่น
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 กุมภาพันธ์ 2566		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	121,902.61	1.3074	159,375.47	
	เลื่อนไซ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %				
รวมค่าก่อสร้าง				159,375.47	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....อธิบดี..... กรรมการฯ

(นายอธิวัฒน์ วัฒนอุดมชัย)

สถาปนิกปฏิบัติการ

บัญชีแสดงรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่

23 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		บาท	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
	ส่วนที่ 1 ค่างานดินทุน							
1	งานภูมิทัศน์							
	- รื้อถอนวัชพืชเดิม	862.00	ตร.ม.	-	-	4.00	3,448.00	3,448.00
	- ถมดินบริเวณที่ยุบตัว	10.00	ลบ.ม.	90.00	900.00	99.00	990.00	1,890.00
	- ฐานวนลน้อย	862.00	ตร.ม.	32.70	28,187.40	20.00	17,240.00	45,427.40
	- ดินไทรเกาหลี ความสูงไม่น้อยกว่า 30 ซม.	23.00	ต้น	49.50	1,138.50	20.00	460.00	1,598.50
	- ดินเทียนทอง ขนาดกว้าง 2"	86.00	ต้น	3.00	258.00	3.00	258.00	516.00
	- ดินเฟื่องฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 20 ซม.	43.00	ต้น	32.70	1,406.10	15.00	645.00	2,051.10
	- ดินเพชรพลอย ขนาดกว้าง 5"	78.00	ต้น	23.40	1,825.20	10.00	780.00	2,605.20
	- ดินปลูก สำหรับปลูกหญ้า/พรรณไม้	290.00	ถุง	18.70	5,423.00	-	-	5,423.00
2	งานหิน คสล.							
	- ขุดดินเดิมบางส่วนเพื่อเทพื้น	4.20	ลบ.ม.	-	-	99.00	415.80	415.80
	- ทราดยาบบรองพื้นปรับระดับ	6.10	ลบ.ม.	537.39	3,278.07	99.00	603.90	3,881.97

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน
		บาท	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.	12.35	ลบ.ม.	2,261.68	27,931.74	306.00	3,779.10	31,710.84
	- เหล็กเสริม Wire mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	123.50	ตร.ม.	28.40	3,507.40	5.00	617.50	4,124.90
	- ไม้แบบ (ใช้ 70%)	4.60	ตร.ม.	201.00	924.60	-	-	924.60
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	6.70	ตร.ม.	-	-	133.00	891.10	891.10
	- น้ำยาบ่มคอนกรีต	123.50	ตร.ม.	5.50	679.25	-	-	679.25
	- ค่าแรงเสาเข็มตอกแต่งพื้น	123.50	ตร.ม.	-	-	10.00	1,235.00	1,235.00
	- จัดเรียงผิว คสล.	110.00	ตร.ม.	-	-	40.00	4,400.00	4,400.00
	- ทำผิวสีฝุ่น พร้อมแต่งผิวขัดเรียบ	13.50	ตร.ม.	46.70	630.45	40.00	540.00	1,170.45
	- ทาน้ำยาเคลือบพื้น	123.50	ตร.ม.	46.00	5,681.00	31.00	3,828.50	9,509.50
	รวมราคาส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				81,770.71		40,131.90	121,902.61

ลงชื่อ..... ประจักษ์กรรรษา

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายอิทธิวัฒน์ วัฒนาคูณชัย)

สถาปนิกปฏิบัติกร