

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคารสี่สิ่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 14 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท

370,742.74	==
1.3365	==
495,497.68	==
495,000.00	==

คิดเป็นเงินงบประมาณ

เงินประกันผลงานหลัก	0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7 %

(นายกิตติ ตี๋อ้วน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - เขต ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคาากลาง 495,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. นายโกวิท ลีฬหพงศ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 2. นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ | กรรมการกำหนดราคาากลาง |
| 3. นายกิตติ ตือปั้น | กรรมการกำหนดราคาากลาง |


14 ม.ก. 59

(นายบุญ ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่างเทศบาลนครขอนแก่น

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

14 ม.ก. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัชราภา จันทน์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - เขต ตำบลคอมลิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 136 เมตร
หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 816 ตร.ม.พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานการปรับแต่งบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	816.00	-	-	8.00	6,528.00	6,528.00	
2	ทรายรองพื้นทางซุมน้ำ (เนื้อ 30 %)	ลบ.ม.	53.00	380.00	20,140.00	90.00	4,770.00	24,910.00	- คิดค่าขนส่งระยะทาง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	122.40	2,096.00	256,550.40	300.00	36,720.00	293,270.40	- ทราย TP1 ขนส่งระยะ 15 กม.
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4634	-	-	2,800.00	1,297.52	1,297.52	
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	816.00	24.40	19,910.40	5.00	4,080.00	23,990.40	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 5 เส้น	ตัน	0.1207	20,560.00	2,481.59	-	-	2,481.59	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 4.2 เส้น	ตัน	0.2529	21,658.00	5,477.31	-	-	5,477.31	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 1.5 เส้น	ตัน	0.0897	21,658.00	1,942.72	-	-	1,942.72	
5	แอลพีลท์	ลิตร	130.00	24.00	3,120.00	-	-	3,120.00	
6	แผ่นโพลีเมทา 2 ซม.	แผ่น	3.00	30.00	90.00	-	-	90.00	
7	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	240.00	-	-	18.53	4,447.20	4,447.20	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	65.00	-	-	21.56	1,401.40	1,401.40	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	14.00	120.00	1,680.00	-	-	1,680.00	
10	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							373,336.54	

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา

(นายเทพพล ธีรพงศ์ชาติ)

นายช่างโยธา 7 ว.


ผู้กำกับกอง



(นาย.....)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

144

ปร. 5

ผู้สมงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแสง อำเภอชนบท - เขต
ตำบลคอนนิม อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลวังแสง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	373,336.54	1.3365	498,964.29	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				498,964.29	
คิดเพียง				498,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายทศพล ถิรพงศ์ชาติ)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 วช

สำเนาถูกต้อง

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง