

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคัน หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร หน้า 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 497,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 493,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง


- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายกิตติ ต้อปັນ | กรรมการกำหนดราคากลาง |




(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโยธา


(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์) (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น)

15 ม.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโคก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแดง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคามันดินเลข ปด/ณ วันที่ 15 มกราคม 2559 เอลิอัส 20 50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานการปรับปรุงผิวทางเดิมแล้วลาดทับ	ตร.ม.	810.00	-	-	9.93	8,043.30	8,043.30	
2	ทรายรองพื้นทางคอนกรีต (เนื้อ 30%)	ลบ.ม.	52.65	345.00	18,164.25	99.00	5,212.35	23,376.60	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	121.50	2,056.00	249,804.00	306.00	37,179.00	286,983.00	- ปูน 7% + ค่าขนส่ง
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.4678	-	-	3,300.00	1,543.74	1,543.74	
	เหล็กแวงเส้น徑 10 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	810.00	25.00	20,250.00	5.00	4,050.00	24,300.00	
	DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 41 เส้น	ตัน	0.1438	20,560.00	2,956.53	-	-	2,956.53	
	RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 29.52 เส้น	ตัน	0.2592	21,658.00	5,613.75	-	-	5,613.75	
	RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 7.38 เส้น	ตัน	0.0648	21,658.00	1,403.44	-	-	1,403.44	
5	แอสฟัลท์	ลิตร	75.50	24.50	1,849.75	-	-	1,849.75	
6	แผ่นโพลีเอทิลีน 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบช่างติดตามยาว 2 ช่าง	เมตร	324.00	-	-	20.60	6,674.40	6,674.40	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	65.00	-	-	20.94	1,361.10	1,361.10	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง (เกลียว)	ลบ.ม.	25.00	100.44	2,511.00	-	-	2,511.00	
10	ป้ายชี้วัดโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง									
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง									
- กำหนดวงจรงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน									
เงินค่า Factor F									
เงินค่าจ้างหน้าจ่าย 0%									
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี									
เงินประกันผลงานหัก 0%									
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%									
คิดเป็นเงิน									
คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง									
(ได้เสนอทำห้มีนสามพันบาทถ้วน)									
369,346.61									
1.3365									
493,631.74									
493,000.00									

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายวุฒิชัย โทศลวลิต)

นายช่างโยธา 7/

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธนาบุตร บัวพรหม)

นายช่างโยธา 7/

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภคิตี คืออิน)

นายช่างโยธา 7/

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเดิม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลา - บ้านโนนแดง
ใหญ่ หมู่ที่ 1 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร หนา
0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย
โครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลโนนศิลา อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ พร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

21 กันยายน

2558

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 21 กันยายน 2558 เฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	372,256.18	1.3365	497,520.38	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				497,520.38	
คิดเพียง				497,000.00	

ลงชื่อ

ผู้ประมาณการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 วช

ลงชื่อ

เห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

อาคาร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ลานบ้านนิคม หมู่ที่ 3 ตำบลโนนศิลา - บ้านโนนแดงใหญ่ หมู่ที่ 1 อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 162 เมตร หน้า 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 810 ตารางเมตร คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรวดปรับแต่งพื้นทางเดิมแล้วลาดทับ	ตร.ม.	810.00	-	-	8.00	6,480.00	6,480.00	
2	ทรายรองพื้นทางชุมชน (เนื้อ 30 %)	ลบ.ม.	52.65	380.00	20,007.00	99.00	5,212.35	25,219.35	ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	121.50	2,056.00	249,804.00	306.00	37,179.00	286,983.00	ปูน 70%+ค่าขนส่ง 15 กม.
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	คืบ	0.4678	-	-	3,401.00	1,590.99	1,590.99	
	เหล็กแฉ่งเส้นรูป รูบ คค 4.0 มม 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	810.00	25.00	20,250.00	5.00	4,050.00	24,300.00	
	DB 12 มม น้ำหนัก 8.88 กก/เส้น x 16.20 เส้น	คืบ	0.1438	20,560.00	2,956.53	-	-	2,956.53	
	RB 19 มม น้ำหนัก 22.26 กก/เส้น x 11.64 เส้น	คืบ	0.2592	21,658.00	5,613.75	-	-	5,613.75	
	RB 19 มม น้ำหนัก 22.26 กก/เส้น x 2.91 เส้น	คืบ	0.0648	21,658.00	1,403.44	-	-	1,403.44	
5	แอสฟัลท์	ลิตร	152.00	24.50	3,724.00	-	-	3,724.00	
6	แผ่นโพลีเมทา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	324.00	-	-	18.53	6,003.72	6,003.72	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	65.00	-	-	21.56	1,401.40	1,401.40	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	25.00	154.00	3,850.00	-	-	3,850.00	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน							372,256.18	

ลงชื่อ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธา 74

ประมาณราคา