




ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาคาร ๒ สถานี
ขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร อาคาร ๒ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน
จำกัด เดชชลทรัพย์ (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖


ประสิทธิ์ ทองแห่งประเทศไทย

(นายประสิทธิ์ ทองแห่งประเทศไทย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาคาร 2 สถานีขนส่งผู้โดยสาร อำเภอมูเซอแพ อำเภอมูเซอแพ จังหวัดขอนแก่น
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกิจการขนส่ง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน (ลักษณะตาม Factor F) งานก่อสร้างอาคาร
งานโดยสังเขป งานวางท่อระบบสุขาภิบาล งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ
งานระบบไฟฟ้า งานทาสี อาคารห้องน้ำ ขนาดกว้าง 3.30 เมตร ยาว 10 เมตร
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มี.ค. 2566 เป็นเงิน 500,337.67 (ห้าแสนสามร้อยสามสิบเจ็ดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)
ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
 - 6.2 สรุปรายการค่าก่อสร้าง ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.3 ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.4 ปร.6 จำนวน 1 แผ่น
 - 6.5 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน 1 แผ่น
 - 6.6 รายการคำนวณราคาต่อหน่วย จำนวน 2 แผ่น
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายออกแบบ เป็นประธานกรรมการ
 - 7.2 นายสุเมธ มาเมือง ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการ เป็นกรรมการ
 - 7.3 นายพิรพัฒน์ มุมอ่อน ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ

นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

นายวิรัตน์ นาคินนท์
ผู้อำนวยการสำนักช่าง
ค ๖๒๖๖

(นายณพัฑล บุญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน เห็นชอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ค.ค. ๖๖

(นายธาดา ธรรมเสนาฯ ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สรุปรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาคาร 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง

เมื่อวันที่

3 มีนาคม 2566

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
	ประเภทงานอาคาร								
1	รวมราคางานรื้อถอน	รวม			-			4,670.00	
2	รวมราคางานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง	รวม			90,860.00			123,596.00	
3	รวมราคางานตกแต่งผิวพื้น	รวม			20,780.00			27,300.00	
4	รวมราคางานฝ้าเพดาน	รวม			24,750.00			28,875.00	
5	รวมราคางานประตู่ - หน้าต่าง	รวม			37,800.00			40,390.00	
6	รวมราคางานทาสี	รวม			25,664.00			42,368.00	
7	รวมราคางานสุขภัณฑ์	รวม			62,028.00			70,483.00	
8	รวมราคางานระบบสุขาภิบาล	รวม			11,783.96			30,534.96	
9	รวมราคางานไฟฟ้า	รวม			9,729.74			14,479.74	
	รวมราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน				283,395.70		-	382,696.70	


 ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ
 (นายพิรพัฒน์ มุ่มอ่อน)
 สถาปนิกชำนาญการ


 ลงชื่อ..... กรรมการฯ
 (นายสุเมธ มาเมือง)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
 (นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
 หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง								
ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร อาคาร 2 สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น								
สถานที่ก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น								
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการราคากลาง				เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566				
ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
	1. งานรื้อถอน							
1	งานรื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ (รื้อขึ้นไป)	ตร.ม.	8.00	-	-	40.00	320.00	320.00
2	งานรื้อชุดประตู (รื้อขึ้นไป)	ชุด	6.00	-	-	70.00	420.00	420.00
3	งานรื้อสุขภัณฑ์ห้องน้ำ	ชุด	12.00	-	-	140.00	1,680.00	1,680.00
4	งานรื้อผนังกระเบื้องแผ่นเรียบ (รื้อขึ้นไป)	ตร.ม.	55.00	-	-	25.00	1,375.00	1,375.00
5	งานรื้อถอนฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ (รื้อขึ้นไป)	ชุด	15.00	-	-	35.00	525.00	525.00
6	งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (รื้อขึ้นไป)	ชุด	10.00	-	-	35.00	350.00	350.00
	รวมราคางานรื้อถอน				-		4,670.00	4,670.00
	2. งานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง							
1	งานฉาบปูนเรียบผนัง หนา 1.5 ซม.	ตร.ม.	5.00	66.00	330.00	82.00	410.00	740.00
2	ผนังกระเบื้องเซรามิกขนาด 30 x 45 ซม.	ตร.ม.	62.00	618.00	38,316.00	180.00	11,160.00	50,034.00
3	ผนังกระเบื้องเซรามิกขนาด 60 x 60 ซม.	ตร.ม.	32.00	617.00	19,744.00	201.00	6,432.00	26,176.00
4	ผนังปูนแผ่นเหล็กกริด หนา 0.30 มม. สี	ตร.ม.	32.00	133.00	4,256.00	70.00	2,240.00	6,496.00
5	ครอบหลังคาเหล็กกริด หนา 0.30 มม. สี	ม.	24.00	85.00	2,040.00	50.00	1,200.00	3,240.00
6	อุปกรณ์ยึดหลังคา	ตัว	324.00	2.50	810.00	-	-	810.00
7	รางน้ำสังกะสี	เมตร	12.00	350.00	4,200.00	-	-	4,200.00
8	ท่อระบายน้ำฝน PVC	ม.	4.00	150.00	600.00	-	-	600.00
9	ฉนวนกันไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม. 1/1 หน้า โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	32.00	282.00	9,024.00	108.00	3,456.00	12,480.00
10	ผนังไม้ฝาหน้า 8" ดัดขึ้นเกล็ด	ตร.ม.	20.00	433.00	8,660.00	69.00	1,380.00	10,040.00
11	งานขัดล้างผนังกระเบื้องเซรามิกเดิม	ตร.ม.	118.00	-	-	50.00	5,900.00	5,900.00
12	ป้ายขอครีโอล็อคติดก๊อกรักษาความ หนา 0.30x0.60 ม.	ชุด	3.00	800.00	2,400.00	-	-	2,400.00
13	ป้ายตัวเลข	ตัว	8.00	60.00	480.00	-	-	480.00
	รวมราคางานผนัง - ตกแต่งผิวผนัง				90,860.00		32,736.00	123,596.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
	3. งานตกแต่งผิวพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องเซรามิกกันลื่น ขนาด 40 x 40 ซม.	ตร.ม.	20.00	477.00	9,540.00	158.00	3,160.00	12,700.00
2	งานขัดล้างพื้นกระเบื้องเซรามิกเดิม ขูดยาแนวเดิมออกแล้วลงยาแนวใหม่	ตร.ม.	36.00	50.00	1,800.00	80.00	2,880.00	4,680.00
3	จุ่มกั้นไค pvc	ม.	12.00	120.00	1,440.00	40.00	480.00	1,920.00
4	ราวกันตกสแตนเลส	ม.	4.00	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
	รวมราคางานตกแต่งผิวพื้น				20,780.00		6,520.00	27,300.00
	4. งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าแผ่น pvc ขนาด 12" โครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี	ตร.ม.	55.00	450.00	24,750.00	75.00	4,125.00	28,875.00
	รวมราคางานฝ้าเพดาน				24,750.00		4,125.00	28,875.00
	5. งานประตู่ - หน้าต่าง							
1	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมใช้ค้ำ	ชุด	1.00	5,500.00	5,500.00	380.00	380.00	5,880.00
2	ประตูบานเปิดเดี่ยว UPVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	ชุด	4.00	4,500.00	18,000.00	380.00	1,520.00	19,520.00
3	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
4	งานติดตั้งกบประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 ม.	ชุด	1.00	550.00	550.00	180.00	180.00	730.00
5	ลูกบิดประตูสแตนเลส	ชุด	1.00	450.00	450.00	100.00	100.00	550.00
6	ใช้ค้ำประตูแบบบดค้าง	ชุด	1.00	1,800.00	1,800.00	100.00	100.00	1,900.00
7	ช่องประตูบานเปิดเดิม ขนาด 0.55x1.80 ม.	บาน	1.00	500.00	500.00	310.00	310.00	810.00
8	บานเซอร์วิสห้องเครื่องเหล็กบุแผ่นพลาสติก ขนาด 0.30x4.80 ม.	ชุด	2.00	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	รวมราคางานประตู่ - หน้าต่าง				37,800.00		2,590.00	40,390.00
	6. งานทาสี							
1	งานขัดลอกสีเดิม	ตร.ม.	368.00	-	-	10.00	3,680.00	3,680.00
2	สีน้ำพลาสติกภายนอกชนิดกึ่งเงา	ตร.ม.	240.00	68.00	16,320.00	34.00	8,160.00	24,480.00
3	สีน้ำมัน	ตร.ม.	128.00	73.00	9,344.00	38.00	4,864.00	14,208.00
	รวมราคางานทาสี				25,664.00		16,704.00	42,368.00
	7. งานสุขภัณฑ์							
1	โถนั่งราบบนเบร็ดถึงชักน้ำเคลื่อนขาว	ชุด	4.00	2,682.00	10,728.00	450.00	1,800.00	12,528.00
2	โถมีถอมมีฐานเคลื่อนขาว	ชุด	5.00	990.00	4,950.00	150.00	750.00	5,700.00
3	สายฉีดชำระ	ชุด	4.00	250.00	1,000.00	35.00	140.00	1,140.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
4	ติดตั้งโถปัสสาวะชายเคลื่อนขาว แบบกดอัตโนมัติ	ชุด	3.00	-	-	450.00	1,350.00	1,350.00
5	อ่างล้างหน้าเซรามิกเคลื่อนขาวติดผนัง	ชุด	1.00	1,800.00	1,800.00	450.00	450.00	2,250.00
6	กระจกแจกรอบพลาสติกพร้อมขันวางของ	ชุด	1.00	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00
7	วาล์วโถปัสสาวะชายเคลื่อนขาว แบบกดอัตโนมัติ	ชุด	3.00	850.00	2,550.00	-	-	2,550.00
8	ก๊อกน้ำบอกลาว์ทองเหลืองชุบสแตนเลส ขนาด 1/2"	อัน	11.00	350.00	3,850.00	25.00	275.00	4,125.00
9	ก๊อกน้ำบอกลาว์ทองเหลืองชุบสแตนเลส อ่างล้างหน้า	อัน	10.00	450.00	4,500.00	25.00	250.00	4,750.00
10	สื่อน้ำอ่างล้าง	ชุด	10.00	450.00	4,500.00	75.00	750.00	5,250.00
11	ท่อน้ำทั้งอ่างล้าง	ชุด	10.00	250.00	2,500.00	75.00	750.00	3,250.00
12	สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	ชุด	10.00	130.00	1,300.00	-	-	1,300.00
13	สื่อน้ำวาล์ววาล์วทองเหลือง	ชุด	14.00	150.00	2,100.00	35.00	490.00	2,590.00
14	ถังเก็บน้ำทิ้ง	ชุด	5.00	450.00	2,250.00	-	-	2,250.00
15	ฝาระบายน้ำพื้นสแตนเลส ขนาด 3"	อัน	10.00	350.00	3,500.00	75.00	750.00	4,250.00
16	ขอบเขวนผ้า	อัน	9.00	350.00	3,150.00	70.00	630.00	3,780.00
17	กระจกแจก กรอบอลูมิเนียม ขนาด 2.90x1.10 ม.	ชุด	1.00	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00
18	กระจกแจก กรอบอลูมิเนียม ขนาด 3.65x1.10 ม.	ชุด	1.00	7,200.00	7,200.00	-	-	7,200.00
	รวมราคางานสุขภัณฑ์				62,028.00		8,455.00	70,483.00
	8. งานระบบสุขาภิบาล							
	1 งานเดินท่อน้ำทิ้งท่อ PVC ชั้น 8.5							
1	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2" (ยาว 4 เมตร/ท่อน) ท่อน้ำทิ้ง	ท่อน	8.00	230.00	1,840.00	240.00	1,920.00	3,760.00
2	ท่อ PVC ขนาด Ø 2 1/2" (ยาว 4 เมตร/ท่อน) ท่อน้ำปัสสาวะ	ท่อน	3.00	230.00	690.00	240.00	720.00	1,410.00
3	ท่อ PVC ขนาด Ø 4" (ยาว 4 เมตร/ท่อน) ท่อลิ้น	ท่อน	6.00	780.00	4,680.00	480.00	2,880.00	7,560.00
	2 งานเดินท่อน้ำดีท่อ PVC ชั้น 13.5							
4	ท่อ PVC ขนาด Ø 1/2" (ยาว 4 เมตร/ท่อน)	ท่อน	14.00	56.64	792.96	120.00	1,680.00	2,472.96
5	ชุดมิเตอร์น้ำ	ชุด	1.00	250.00	250.00	150.00	150.00	400.00
6	VALVE	ชุด	3.00	110.00	330.00	-	-	330.00
7	ข้อต่อ ข้องอและอุปกรณ์ยึดและกาวเชื่อมท่อ (คิด 50% ของราคาท่อ)	แบบ	1.00	3,201.00	3,201.00	-	-	3,201.00
8	ค่าแรงเดินระบบท่อประปา - สุขาภิบาล (คิด 30 % ของราคาวัสดุ)	งาน	1.00	-	-	2,401.00	2,401.00	2,401.00

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ค่าแรงงาน
9	งานลอกท่อ ลอกสิ่งปฏิกูลใต้ท้องน้ำ	งาน	1.00	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00
10	งานอุดล้น	งาน	1.00	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	รวมราคางานระบบสุขาภิบาล				11,783.96		18,751.00	30,534.96
	9. งานระบบไฟฟ้า							
1	งานร้อยโคมไฟพร้อมสายไฟฟ้า (รื้อกอง)	ชุด	9	-	-	30.00	270.00	270.00
2	ตู้โหลดเส้นเคเบิล เมน 2P 32 A ขนาด 4 ช่อง พร้อมลูกบอย	ชุด	1	2,785.00	2,785.00	500.00	500.00	3,285.00
3	ตัวรับรู้ ชนิดโมกราวด์ 16 A 250 V พร้อมหน้ากากติดลอย	ชุด	1	100.00	100.00	90.00	90.00	190.00
4	สวิตซ์เดี่ยว 2 ช่อง 16A 250V พร้อมหน้ากาก	ชุด	3	72.90	218.70	90.00	270.00	488.70
5	สวิตซ์เดี่ยว 1 ช่อง 16A 250V พร้อมหน้ากาก	ชุด	1	44.86	44.86	80.00	80.00	124.86
6	สาย THW(IEC01) ขนาด 1c-1.5 sq.mm.	เมตร	100	6.65	665.00	5.00	500.00	1,165.00
7	สาย THW(IEC01) ขนาด 1c-6 sq.mm.	เมตร	10	15.18	151.80	12.00	120.00	271.80
8	ท่อ PVC 1/2 " สีขาว	เมตร	54	18.38	992.52	20.00	1,080.00	2,072.52
9	โคมไฟรางสำเร็จหลอด LED T8 1 x 18 w.	ชุด	10	215.00	2,150.00	115.00	1,150.00	3,300.00
10	โคมไฟรางเดี่ยวครอบกันฝนพร้อมหลอด LED T8 1 x 18 w.	ชุด	5	400.00	2,000.00	115.00	575.00	2,575.00
11	โคมไฟรางเดี่ยวครอบกันฝนพร้อมหลอด LED T8 1 x 9 w.	ชุด	1	260.00	260.00	115.00	115.00	375.00
12	อุปกรณ์ประกอบท่อสาย (wire nut, กล้องพันสาย, แคลมป์ยึดท่อ ฯลฯ)	งาน	1	361.86	361.86	-	-	361.86
	รวมราคางานไฟฟ้า				9,729.74		4,750.00	14,479.74

ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ
(นายพิรพัฒน์ รุมอ่อน)
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ
(นายสุเมธ มาเมือง)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ
(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ