

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านท่านางแวง หมู่ที่ 2 ตำบลท่านาง
แวง อำเภอน้อย จังหวัดขอนแก่น - แม่น้ำชี เชื่อม ตำบลหนองขาม
อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,600 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 482,000 บาท
(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

- ## 5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปรายการกลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. นายวุฒิชัย ไชยสวัสดิ์ | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 2. นายธนายุทธ บัวพรม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 3. นายกิตติ ดีอับัน | กรรมการกำหนดราคากลาง |

1829. 59

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

18 G.A. 2550

(นายวัฒนา ช่างเหล็ก)

โรงเรียนวัดบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โรงเรียนบ้านไร่ ๑๗ ส.๑. ๕๐๕

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย จังหวัด เชียงใหม่ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น - แม่น้ำชี เชื่อมตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,025 เมตร ผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่นหนา 0.15 เมตร ลาด ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 ลิตรละ 20.50 บาท
ชั้นด้านข้าง 1:1 หรือ มีปริมาตรลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 1,260 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่งร่องระบายน้ำสองข้างทาง	ตร.ม.	8,100.00	1.60	12,960.00	1.3365	2.14	17,321.04
2	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,260.00	267.67	337,264.20	1.3365	357.74	450,753.60
3	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Dia. 0.60 ม.	ท่อน	16.00	692.00	11,072.00	1.3365	924.86	14,797.73
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					361,296.20		TOTAL	482,872.37

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ


(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายวุฒิชัย ไชยสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนายุทธ ชัยพรหม)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ ตี้อัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอ
เวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - แม่น้ำชี เชื่อม ตำบลหนองขาม อำเภอกอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	373,819.10	1.3365	499,609.23	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....,.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				499,609.23	
คิดเพียง				499,600.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหกกร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายกิตติ ตี๋อิน)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 วช

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายบ้านท่านางแนว หมู่ที่ 2 ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น - แม่น้ำชี
 เชื่อม ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ พร้อมท่อ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 16 ท่อน
 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2,025.00 เมตร ลูกรีงหนา 0.15 เมตร
 ลาดชันด้านข้าง 1: 1.00 หรือ งานลงผิวลูกรังบดอัดแน่น 1,260.00 ลบ.ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่ง ร่องระบายน้ำสองข้างทาง	ตร.ม.	8,707.5	1.00	8,707.50	
2	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,260.00	281.86	355,143.60	
	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. - ขนาด Dia. 0.60 ม.	ท่อน	16.00	623.00	9,968.00	
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง					373,819.10	

ลงชื่อผู้ประมาณการ
 (นายกิตติ ตี้อัน)
 ตำแหน่งนายช่างโยธา 7๑