


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยไวัดตอนล่าง บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตู
อำเภอหนองสองห้อง - ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 355,000.00 บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 มกราคม 2559
เป็นเงิน 341,000.00 บาท
(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
 - 4.1 กำหนดวงงาน 1 งาน
 - 4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสมัย หอมทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายสรวิธ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายทองทอง กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายวิรัตน์ นาคสม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒนาดี จันทร์นวล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
12 ม.ค. 2559

(นายวิวัฒนา ช่างเหล็ก)

หน้า ที่ 1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยไร้ตอนล่าง บ้านหนองบัวลอง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนตู อำเภอนหนองสองห้อง ตำบลสระแก้ว อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 1.80 x 1.80 x ยาว 6.00 ม. ชนิด 2 ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานดินขุด	ลบ.ม.	31.00		-	16.44	509.64	509.64	1.2509	637.51
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	37.86	2,056.07	77,842.81	306.00	11,585.16	89,427.97	1.2509	111,865.45
3	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	2.70	2,009.35	5,425.25	306.00	826.20	6,251.45	1.2509	7,819.93
4	งานเหล็กเสริม									
	4.1 เหล็กเส้นกลม RB Dia 6 มม	ตัน	0.025	18,593.46	464.84	4,100.00	102.50	567.34	1.2509	709.69
	4.2 เหล็กเส้นกลม RB Dia 9 มม	ตัน	0.203	17,750.00	3,603.25	4,100.00	832.30	4,435.55	1.2509	5,548.43
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 25 มม (Dowel)	ตัน	0.115	22,616.82	2,600.93	2,900.00	333.50	2,934.43	1.2509	3,670.68
	4.4 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม	ตัน	2.492	20,560.75	51,237.39	3,300.00	8,223.60	59,460.99	1.2509	74,379.75
	4.5 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 16 มม	ตัน	0.400	20,560.75	8,224.30	3,300.00	1,320.00	9,544.30	1.2509	11,938.96
5	ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	กก	78.00	60.75	4,738.50	-	-	4,738.50	1.2509	5,927.39
6	งานไม้แบบ คิดเป็นเปอร์เซนต์ 50.00 %	ลบ.ฟ.	38.93	610.59	23,770.27	-	-	23,770.27	1.2509	29,734.23
	6.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	116.80	0.00	-	154.00	17,987.20	17,987.20	1.2509	22,500.19
7	ไม้ค้ำยัน ขนาด 4"x4.00 ม	ตัน	6.00	65.00	390.00	-	-	390.00	1.2509	487.85
8	ตะปู 3"	กก	29.02	49.69	1,442.00	-	-	1,442.00	1.2509	1,803.80
9	ยาแนวรอยต่อ	ลิตร	6.25	25.00	156.25	-	-	156.25	1.2509	195.45
10	ทรายถมข้าง Box (แน่น)	ลบ.ม.	10.80	621.00	6,706.80	-	-	6,706.80	1.2509	8,389.54
11	ดินถมหลังท่อ + สองข้าง BOX (แน่น)	ลบ.ม.	165.60	98.31	16,280.14	-	-	16,280.14	1.2509	20,364.62

หน้าที 2

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคาวัสดุ (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
12	ลูกรัง (แนบ) ด้านประชิดทั้งสองข้าง	ลบ ม	18.00	186.54	3,357.72	-	-	3,357.72	1.2509	4,206.11
13	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.2509	3,381.11
14	งานอื่นๆ				-		-	-	-	
15	14.1 ค่ารื้อถอน Box เดิม	LS			-	-	-	-	-	
	14.2 ทางเบี่ยง	ลบ ม.	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
	14.3 งานดินถมปรับพื้นที่ (แนบ)	ลบ ม	231.00	98.31	22,709.61	-	-	22,709.61	1.2509	28,400.45
รวมเงินค่างาน									รวม	341,958.73

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
 เงินประกันผลงานหัก 0 %
 ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างต่อเหลี่ยม
 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
 รวมราคาค่าก่อสร้าง
 ราคาตกลง

=	273,370.15
=	1,2509
=	341,958.73
=	341,000.00

ตัวอักษร(ลบและลบที่หนึ่งพันบาทถ้วน)

ราคารับมัติเชล ปตท ณ วันที่ 11 มกราคม 2559
 20.50 บาท/ลิตร
 (ลงชื่อ)  (นงตอง นงตอง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคารากลาง

(ลงชื่อ)  (นายศยาม บุตรโยจินท์)
 กรรมการกำหนดราคารากลาง

(ลงชื่อ)  (นายสุรช ย์)
 กรรมการกำหนดราคารากลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ประเภทงาน งานก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ข้ามลำห้วยไร้ตอนล่าง บ.หนองบัวล่อง ม.8 ต.ดอนตู อ.หนองสองห้อง - ตำบลสระแก้ว/
 อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ขนาด 1.80 x 1.80 x ยาว 6.00 ม. ชนิด 2 ช่อง

ประมาณราคาตามแบบ ปร 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	283,838.41	1.2509	355,053.46	จำนวน 1 แผ่น
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				355,053.46	
คิดเป็นเงินประมาณ				355,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสรุจ อภัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

วิศวกรโยธา 8 วช.

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณของน้ำวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

[illegible]

๕๖๖๕ (สองพันแปด) | ๕๖๖๖ (สองพันเก้า) | ๕๖๖๗ (สองพันเจ็ด) | ๕๖๖๘ (สองพันแปด) | ๕๖๖๙ (สองพันเก้า) | ๕๖๗๐ (สองพันเจ็ด)

๓๖๓

(WASH. STATE)