



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก.๔๐๓๐  
(ข้างวัดสมบุญ) บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๒ - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำม่วง เข็มเขตเทศบาล  
ตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายแยกทางหลวงชนบท ขก.๔๐๓๐ (ข้างวัดสมบุญ) บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๒ - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำม่วง  
เข็มเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก.๔๐๓๐ (ข้างวัดสมบุญ) บ้านคำม่วง  
หมู่ที่ ๒ - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลคำม่วง เข็มเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง  
จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท เขาสวนกวางเดินรถ จำกัด (ขายส่ง,  
ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและ  
ภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)


รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก.๕๐๓๐ (ข้างวัดคำสมบูรณ์) บ้านคำม่วง หมู่ที่ ๒ - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำม่วง เข็มขัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) งานทาง  
ขนาดกว้าง ๔ เมตร ความยาวรวม ๒๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....24 เม.ย. 2566.....  
เป็นเงิน ๕๕๓,๑๓๑.๒๑ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)  
ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

|                          |                               |                     |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายสุพรรณ สิ้นชัย    | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส     | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายธราพงษ์ นุชประยูร | ตำแหน่ง นายช่างโยธานาญงาน     | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายเอกชัย ไชยสิทธิ์  | ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการและเลขานุการ |

  
นายทองไทย กิตติทองศรี  
หัวหน้าฝ่ายสำรวจ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมโครงการก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ นาคณนวิ)  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายพนพกุล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
๒๐ เม.ย. ๖๖

**แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง**

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท ขก.4030 (ข้างวัดคำสมบุญ) บ้านคำม่วง หมู่ที่ 2 - บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลคำม่วง  
 เชื่อมเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4 เมตร ความยาวรวม 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม. และติดตั้งป้ายชื่อโครงการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วปี 7 เฉลี่ย ณ วันที่ 16 มีนาคม 2566

ลิตรละ 34.50 บาท

| ลำดับ                                             | รายการ                                           | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย<br>(บาท) | ราคาดู<br>(บาท) | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคาค่าก่อสร้าง<br>(บาท) |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|-----------------|--------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                 | งานวางป่าขุดคอ                                   |       |        |                       |                 |        |                      |                          |
|                                                   | 1.1 งานวางป่าขุดคอขนาดเบ                         | ตร.ม. | 840.00 | 1.78                  | 1,495.20        | 1.3624 | 2.43                 | 2,037.06                 |
| 2                                                 | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                       |       |        |                       |                 |        |                      |                          |
|                                                   | 2.1 ทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต                      | ลบ.ม. | 42.00  | 544.42                | 22,865.64       | 1.3624 | 741.72               | 31,152.15                |
| 3                                                 | งานผิวทาง                                        |       |        |                       |                 |        |                      |                          |
|                                                   | 3.1 งานผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 840.00 | 419.53                | 352,405.20      | 1.3624 | 571.57               | 480,116.84               |
|                                                   | 3.2 งานรอยต่อเสียดขยายตามขวาง (Expansion Joint)  | ม.    | 16.00  | 245.27                | 3,924.32        | 1.3624 | 334.16               | 5,346.49                 |
|                                                   | 3.3 งานรอยต่อเสียดหดตามขวาง (Contraction Joint)  | ม.    | 68.00  | 146.17                | 9,939.56        | 1.3624 | 199.14               | 13,541.66                |
|                                                   | 3.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)         | ม.    | 209.79 | 56.41                 | 11,834.25       | 1.3624 | 76.85                | 16,122.99                |
| 4                                                 | งานไหล่ทาง                                       |       |        |                       |                 |        |                      |                          |
|                                                   | 4.1 งานไหล่ทางถูกรังพร้อมเกลี่ยปรับแต่ง          | ลบ.ม. | 9.45   | 88.20                 | 833.49          | 1.3624 | 120.16               | 1,135.54                 |
| 5                                                 | งานป้ายโครงการ                                   |       |        |                       |                 |        |                      |                          |
|                                                   | 5.1 ป้ายโครงการ                                  | ป้าย  | 1.00   | 2,700.00              | 2,700.00        | 1.3624 | 3,678.48             | 3,678.48                 |
| กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน |                                                  |       |        |                       |                 |        | TOTAL                | 553,131.21               |

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 405,997.66

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

553,131.21

ราคากลางทั้งสิ้น

= 553,131.21

(ห้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(นายสุพรรณ ลีนชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธราพงษ์ ภูษประยูร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง