


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง


- ๑ ชื่อโครงการ ๕ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหินคลุก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๕ ตำบลชุมแพ - เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๔๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เฉลี่ยน้ำมันดีเซลที่ ๐.เมือง ๒๐.๕๐ บาท และใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๓๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น
๕๒ แบบปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๕๓ แบบปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------|---|
| ๑ นายสยาม บุตรโยจันโท | ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๗๗ เป็นประธานกรรมการ |
| ๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย | ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๗๗ เป็นกรรมการ |
| ๓ นายวิจิต นาคอก | ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖๖ เป็นกรรมการ |


(นายบ่อชัย บ่อเกียรติ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


(นายบ่อชัย บ่อเกียรติ)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายบ่อชัย บ่อเกียรติ)
ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง
(นายชาติ พรหมธาดา ๗๗๗ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

11 ส.ค. 2559


(นางพัฒน์วดี จันทน์วาท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายวัฒนา ช่างเหลา)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแพ -
เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราชน้ำมันดีเซล ปรตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,890.00	1.60	7,824.00	1.3365	2.14	10,456.78
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,540.00	226.31	348,517.40	1.3365	302.46	465,793.51
TOTAL								476,250.28

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 476,250.28

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 476,000.00

(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายสยาม บุตรโยจันโท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวิจิต นาคอก)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแพ - เขตเทศบาลเมืองชุมแพ

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,630 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ)

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,890	1.38	6,748.20	
2	หินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,540	230.00	354,200.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				360,948.20	

(สามแสนหกหมื่นเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบสตางค์)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสุพรรณ สินชัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลชุมแพ - เขตเทศบาลเมืองชุมแพ

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	360,948.20	1.3365	482,407.27	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				482,407.27	
คิดเพียง				482,000.00	

(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 ว

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง