

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

- ๑ ชื่อโครงการ ๘ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านสว่างวารี หมู่ที่ ๑๐-ชุมชนสว่างวารี หมู่ที่ ๑ เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- ๒ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๔๓,๐๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)
- ๓ ลักษณะงานโดยสังเขป งานราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก
- ๔ ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ เอลิยน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ๒๐.๕๐ บาทและใช้ Factor F ๑.๓๓๖๕
เป็นเงิน ๔๗๖,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๕๑ การแบ่งงวดงาน จำนวน ๑ งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
- ๕ บัญชีประมาณการราคากลาง
๕๑ แบบสรุปราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก จำนวน ๑ แผ่น
๕๒ แบบ ปร. ๔ จำนวน ๑ แผ่น
๕๓ แบบ ปร. ๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายสยาม บุตรโยจันโท

ตำแหน่งวิศวกรโยธา ๗๖๕ เป็นประธานกรรมการ

๒ นายสุพรรณ สิ้นชัย

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๗๖๕ เป็นกรรมการ

๓ นายวิจิต นาคอก

ตำแหน่งนายช่างโยธา ๖๖ เป็นกรรมการ

(นายทองหล่อ กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๑๑ ส.ค. ๒๕๕๙

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิชาญ ทรัพย์สมบูรณ์)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์วดี จันทน์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชุมชนสว่างวารี หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 11 มกราคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 20.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,896.00	1.60	7,833.60	1.3365	2.14	10,469.61
2	งานหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,542.00	226.31	348,970.02	1.3365	302.46	466,398.43
TOTAL								476,868.04

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ


(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

=	476,868.04
=	1.3365
=	476,000.00

เงินไปล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


.....
(นายสยาม บุตรโยธินโท)


.....
(นายสุพรรณ สีนชัย)


.....
(นายวิชุด นาคอก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย บ้านสว่างวารี หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ -ชุมชนสว่างวารี หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลเมืองชุมแพ

อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,632 เมตร หินคลุกหนา 0.15 เมตร (เกลี่ยเรียบ)

ลาดอียง 1.2 รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิม	ตร.ม.	4,896	1.38	6,756.48	
2	หินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,542	230.00	354,660.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				- 361,416.48	

(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสุพรรณ ลินชัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7 ว

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย บ้านสว่างวาริ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแพ - ชุมชนสว่างวาริ หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลเมืองชุมแพ

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	361,416.48	1.3365	483,033.13	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				483,033.13	
คิดเพียง				483,000.00	

(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 ว

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง