

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับบา หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,800 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

เป็นเงิน

472,000 บาท

(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดงวดงาน

1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายสยาม บุตรโยจินโท

กรรมการกำหนดราคากลาง


3. นายสรุฐ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทองไทย กิตติขันธ์กิจ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น



(นายวัฒนา ช่างเหลา)

(นางพัฒนาดี จันทร์มูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี พร้อมป้ายโครงการ

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับเบสและบดอัดพื้นทางเดิม (แน่น)	ตร.ม.	750.00		-	9.93	7,447.50	7,447.50	1.3365	9,953.58
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	38.00	345.00	13,110.00	99.00	3,762.00	16,872.00	1.3365	22,549.43
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 Ksc.	ลบ.ม.	112.50	2,102.80	236,565.00	306.00	34,425.00	270,990.00	1.3365	362,178.14
4	งานเหล็กเสริม									
	4.1 เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	750.00	25.00	18,750.00	5.00	3,750.00	22,500.00	1.3365	30,071.25
	4.2 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	0.335	20,560.00	6,887.60	3,300.00	1,105.50	7,993.10	1.3365	10,682.78
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Contraction)	ตัน	0.292	21,658.00	6,324.14	2,900.00	846.80	7,170.94	1.3365	9,583.96
	4.4 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Expansion)	ตัน	0.058	21,658.00	1,256.16	2,900.00	168.20	1,424.36	1.3365	1,903.66
5	ค่าแบบช่างคิดตามยาว 2 ซ้าง	ม.	300.00	-	-	20.60	6,180.00	6,180.00	1.3365	8,259.57
6	งานไม้แบบ คิดได้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	6,000	644.00	3,864.00	-	-	3,864.00	1.3365	5,164.24
7	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	1.3365	160.38
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	ม.	200.00	-	-	20.94	4,188.00	4,188.00	1.3365	5,597.26
9	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	ลิตร	20.00	24.50	490.00	-	-	490.00	1.3365	654.89
10	งานลูกรังปิดขอบทาง	ลบ.ม.	13.00	100.44	1,305.72	-	-	1,305.72	1.3365	1,745.09
11	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3365	3,608.55

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
								รวมเงินค่างาน		รวม
								353,245.62		472,112.77

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคารับมัติเชล ปรท. ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

20.55 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมัย หอมทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผลรวมคำนวณต้นทุนงานทาง
ค่า Factor F งานทาง
รวมราคาค่าก่อสร้าง
ราคากลาง

=	353,245.62
=	1.3365
=	472,112.77
คิดเพียง	472,000.00

ตัวอักษร(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสยาม บุตรยี่ขันโท)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสรยุทธ อภัย)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลทางประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ฝ่ายวิศวกรรมการก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1) งาน งานทาง
2) โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3) รายการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทับบา หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองพล อำเภอพล
จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207

ประมาณราคาตามแบบ ปท 4 จำนวน 1 แฉก

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	374,040.49	1.3365	499,905.11	
	เด็คนไข				
	เงินล่วงหน้าขาย 0 %				
	เงินประกันยกยอ 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				499,905.11	
คิดเป็นเงินประมาณ				499,800.00	

ตัวอักษร (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 666.40 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายสมัย หอมทอง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายพงษ์ศักดิ์ นีร์ญมาพร)
วิศวกรโยธา 8ว.

ลงชื่อ ผู้ตรวจทาน
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

