



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องและห้องสุขา ภายในอาคาร ๓
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มีโครงการ จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องและห้องสุขา
ภายในอาคาร ๓ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จ้างซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องและสุขา ภายในอาคาร ๓ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓
ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านภูมิพลผลการค้า โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๖,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประสิทธิ์ ทองแท้ไทย)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องและสุขาภายในอาคาร ๓ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๔. โครงการ ซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องและสุขา ภายในอาคาร ๓ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓
๕. ลักษณะงาน (ลักษณะตาม Factor F) งานก่อสร้างอาคาร
งานโดยสังเขป ซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องและสุขา,ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป
๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 พ.ค. 2566 เป็นเงิน ๑๐๖,๗๔๖.๖๐ (หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์) แบ่งเป็น ๑ งวดงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ๖๐ วัน
๗. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔-	จำนวน	๒	แผ่น
๖.๒ ปร.๕ก /	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๓ ปร.๖ /	จำนวน	๑	แผ่น
๖.๔ Factor F	จำนวน	๑	แผ่น
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๘.๑ นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบ	เป็นประธานกรรมการ
๘.๒ นายสุพจน์ เพิ่มพูล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	เป็นกรรมการ
๘.๓ นายวัชร พิมพ์คช	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	เป็นกรรมการ

นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายธาดา พรหมฉายา: ณ. ส.ขอนแก่น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิรัตน์ นาคอนันต์)

ผู้อำนวยการส่วนช่างเทคนิค

(นายณพกุล ปัญญาแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องและห้องสุขา ภายในอาคาร 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคาร 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 และ ปร.5(ก) ที่แนบ

จำนวน

5

แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานก่อสร้าง	106,746.60	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	106,746.60	**
	งบประมาณ (หนึ่งแสนหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบสตางค์)		

ลงชื่อ.....กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายวัชร พิมพ์คช)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุพจน์ เพิ่มพูล)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

แบบ ปร.5(ก)

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมพื้นปูกระเบื้องและห้องสุขา ภายในอาคาร 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง ภายในอาคาร 3 สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ 3 อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ		ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
		หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน(บาท)	
	กลุ่มงานที่ 1 : ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	1. งานรื้อถอน							
1	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง (รื้อขนไป)	ตร.ม.	86.00	-	-	50.00	4,300.00	4,300.00
2	งานรื้อผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (รื้อขนไป)	ตร.ม.	26.00	-	-	40.00	1,040.00	1,040.00
3				-	-		-	-
	รวมราคางานรื้อถอน				-		5,340.00	5,340.00
	2. งานพื้น							
1	พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ผิวเรียบ ขนาด 60x60 cm.	ตร.ม.	86.00	356.00	30,616.00	222.00	19,092.00	49,708.00
2								
3								
	รวมราคางานพื้น				30,616.00		19,092.00	49,708.00
	3. งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป							
1	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชนิดสีมาตรฐาน(ชนิดกันน้ำHPL 10mm.)พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	2.00	11,300.00	22,600.00	-	-	22,600.00
2	ค่าติดตั้ง	ห้อง	4.00	-	-	1,000.00	4,000.00	4,000.00
3								
4								
	รวมราคามผนังห้องน้ำสำเร็จรูป				22,600.00		4,000.00	26,600.00

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นายวัชร พิมพ์เดช)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ เพิ่มพูล)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F

ประเภท ช่อมแซมพื้นปูกระเบื้องและห้องสุขา ภายในอาคาร ๓ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๓ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง คำนวณที่

ที่ กค.0433.2/ว1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

เมื่อ	ต้องการหาค่า Factor F ของค่างานต้นทุน	=	A	=	81,648.00
	ค่างานต้นทุนตัวต่ำกว่าค่างานต้นทุน A	=	B	=	-
	ค่างานต้นทุนตัวสูงกว่าค่างานต้นทุน A	=	C	=	500,000.00
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน B	=	D	=	1.3074
	ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน C	=	E	=	1.3074

สูตร ค่า Factor F = $D - \{(D - E)(A - B) / (C - B)\}$

แทนค่าสูตร ค่า Factor F = 1.307400

ใช้ Factor F = 1.3074 * ใช้ทศนิยม 4 ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายวัชร พิมพ์เดช)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุพจน์ เพิ่มพูล)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

หัวหน้าฝ่ายออกแบบ