

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุรณะ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2246

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 375,000 บาท /
(สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นงานก่อสร้างผิวจราจรเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

เป็นเงิน 353,000 บาท
(สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดงวดงาน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง


5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายสมัย หอมทอง	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายสยาม บุตรโยจันโท	กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายสรวิศ อภัย	กรรมการกำหนดราคากลาง



18 ม.ค. 59
(นายทองไทย กิตติทองทิ)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ



(นายบวร จินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายวิรัตน์ นาคคนชม)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง



(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

(นางพนาวดี จันทรวาส)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เชื่อมทางหลวงหมายเลข 2246

รายละเอียดโครงการ ขนาดนิวจากรากว้าง 5.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร (ไม่มีไหล่ทาง) หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

[illegible]

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		
รวมเงินค่างาน								264.879 97	รวม	354 012 08

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยยเงินกู้ 7 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

20.55 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

นายชางโยธาอาวุโส

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

ค่า Factor F งานทาง

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสยาม บุตรโง้อ)

วิศวกรรมโยธาชำนาญการ

=	264.879.97
---	------------

=	1.3365
---	--------

=	354.012.08
---	------------

คิดเพียง = 353,000.00

ตัวอักษร(สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรุท อดภัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุระ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะเชื้อ
	อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เรือนทงหลวงหมายเลข 2246
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 112.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไม่มีไหล่ทางหรือมีพื้นที่คสล. ไม่กว้างกว่า 560.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ
ประมาณราคาเมื่อวันที่	4 กันยายน 2558

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	560.00	ตร.ม.	-	-	10.23	5,728.80	5,728.80	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	28.00	ลบ.ม.	531.11	14,871.08	99.00	2,772.00	17,643.08	(รวมค่าขนส่ง)
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 Ksc.	84.00	ลบ.ม.	2,102.80	176,635.20	306	25,704.00	202,339.20	(รวมค่าขนส่ง)
4	เหล็กเสริม								
4.1	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	560.00	ตร.ม.	42.00	23,520.00	5.00	2,800.00	26,320.00	
4.2	เหล็กข้อ DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	0.260	ตัน	20,560	5,345.60	3,300	858	6,203.60	
4.3	เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Contraction)	0.220	ตัน	21,658	4,764.76	2,900	638.00	5,402.76	
4.4	เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Expansion)	0.045	ตัน	21,658	974.61	2,900	130.50	1,105.11	
5	ค่าแบบข้างคิคมยาว 2 ข้าง	230.00	ม.	-	-	20.60	4,738	4,738.00	(ข.ตามตารางค่า)
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	3.50	ลบ.ฟ.	644	2,254.00	-	-	2,254.00	(เลือกราคา)
7	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	30.00	120	-	-	120.00	
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	160.00	ม.	-	-	21.68	3,469	3,468.80	(ข.ตามตารางค่า)
9	แอสฟัลท์ทาแนวรอยต่อ	16.00	ลิตร	24.50	392.00	-	-	392.00	(เลือกราคา)
10	ลูกวิ่งโปดขอบทาง	15.00	ลบ.ม.	146.57	2,198.55	-	-	2,198.55	
11	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	2,700	2,700.00	-	-	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								280,613.90	
ราคาค่าก่อสร้าง/ตารางเมตร								501.10	

ตัวอักษร (สองแสนแปดหมื่นหกร้อยสิบสามบาทเก้าสิบสองสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/นายช่างโยธา 7.

(นายสมชัย หอมทอง)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุรณะ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองมะเชื้อ
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น เส้นทางหลวงหมายเลข 2246

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 กันยายน 2558

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	280,613.90	1.3365	375,040.48	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % 30 ปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				375,040.48	
คิดเป็นเงินประมาณ				375,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 669.64 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 7ว.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ นีร์จุมภพร)

วิศวกรโยธา 8 วช.

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง