

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.หนองไหล่ ม.4 ต.นาคำ - ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์
จ.ขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

เป็นเงิน 499,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 มกราคม 2559

เป็นเงิน 468,000.00 บาท
ตัวหนังสือ (สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

4.1 กำหนดแบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายอัครเดช ศรีอุดร กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทองไทย กิตติทองทิพย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการศูนย์วิศวกรรมช่างก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง (นายวิรัตน์ นาคนชม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางพัฒน์วดี จันทน์นวล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.หนองไผ่ ม.4 ต.นาคำ - ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลาง ณ วันที่ 18 มกราคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง เฉลี่ย 20.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตักแต่งร่องระบายน้ำสองข้างทาง	ตร.ม.	2,500.00	1.60	4,000.00	1.3365	2.14	5,346.00
2	งานวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด Dia 0.60 ม.	ท่อน	14.00	400.00	5,600.00	1.3365	534.60	7,484.40
3	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,097.00	162.70	341,181.90	1.3365	217.45	455,989.61
จำนวน 1 งานตาม ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								TOTAL
								468,820.01

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 350,781.90

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3365

คิดเป็นเงินงบประมาณ

= 468,000.00

ตัวหนังสือ(สีสันทกหมื่นแปดพันบาทถ้วน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ

ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ตัวหนังสือ

ที่ กค 0421.5 / ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555



(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัศรเดช ศรีอุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.หนองไหล่ ม.4 ต.นาคำ - ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	373,881.60	1.3365	499,692.76	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				499,692.76	
คิดเพียง				499,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ




ผู้ประมาณการ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 วช

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายบวร ชินฉ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.หนองไหล ม.4 ต.นาคำ - ต.ศรีสุขสำราญ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 6.00 ม. ยาว 2,200 ม. หน้า 0.15 ม. (บดอัดแน่น)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่ง ร่องระบายน้ำสองข้างทาง	ตร.ม.	2,500	1.37	3,425.00	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. - ขนาด Dia. 0.60 ม.	ท่อน	14.00	728.00	10,192.00	
3	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,097.00	171.80	360,264.60	
4	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	-	-	-	373,881.60	
	รวมค่าก่อสร้าง				373,881.60	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นายช่างโยธา 7 ว.