



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ที่ ๒๒๓๓/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ โครงการก่อสร้าง ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายละเอียด ดังนี้

๑.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ๓๐๖๕ บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

๒.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านทรายทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังเพิ่ม - ตำบลสีชมพู
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๓.ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ ๑ ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๔.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสีชมพู หมู่ที่ ๔ ตำบลสีชมพู - ตำบลวังเพิ่ม
อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

๕.โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือคอนกรีตอัดแรงข้ามลำห้วยบอง
ช่วงบ้านโพนเพ็ก หมู่ที่ ๗ ตำบลภูเวียง - บ้านเรือ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๕๕๗๓ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของ
ทางราชการ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๔๑๕๗๘
ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางก่อสร้างจึง
แต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ๑. นายสยาม บุตรโยจันโท | ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๗ วช | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายสรุข อภัย | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว | เป็นกรรมการ |
| ๓. นายธนฤต ศิริธรรมจักร | ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว | เป็นกรรมการและเลขานุการ |


ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกต้องตามระเบียบ ฯ โดยเคร่งครัด เสร็จแล้วรายงานผลให้ทราบ

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก 3065 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,400,000.00 บาท
(เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
 - 4.1 กำหนดราคากลาง 7,400,000.00 บาท
(เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)
 - 4.2 การแบ่งงวดงาน จำนวน 2 งวด ระยะเวลาการก่อสร้าง งวดละ 90 วัน
รวมระยะเวลาการก่อสร้างจนงานแล้วเสร็จทั้งหมด 180 วัน
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 2 แผ่น
 - 5.2 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน 1 แผ่น
 - 5.3 แบบ ปร.4. จำนวน 2 แผ่น
 - 5.4 แบบ ปร.5. จำนวน 1 แผ่น
 - 5.5 รายการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายสยาม บุตรโยจันโท ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.2 นายสรวิธ อภัย กรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.3 นายธนภุต ศิริธรรมจักร กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ




(นายนวล นวล)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิริทธิ์ นากนชม)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง



(นางสาวนงลักษณ์ รัตบจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน


เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

21 มี.ค. 2559



(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 ม. ชนิดมีไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างข้างละ 1 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.1+420 และช่วง กม.2+520 ถึง กม. 2+586 รวมระยะทาง 1,486 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 11,833 ตารางเมตร พร้อมตีเส้นผิวจราจร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 22.50 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ก	งานถนน คสล.									
1	งานดักหินคลุกเดิมขึ้นรถ+งานขนทิ้ง พร้อมเกลี่ยแต่ง ระยะทางไม่เกิน 1 กม.	ลบ.ม.	1,109.00	-	-	18.62	20,649.58	20,649.58	1.3313	27,490.79
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	11,833.00	-	-	13.16	155,722.28	155,722.28	1.3313	207,313.07
3	งานตัดรื้อถนนพื้นถนน คสล.(รื้อขนทิ้ง)	เมตร	600.00	-	-	35.00	21,000.00	21,000.00	1.3313	27,957.30
4	ทรายรองพื้นทางปรับระดับ	ลบ.ม.	591.65	339.00	200,569.35	99.00	58,573.35	259,142.70	1.3313	344,996.68
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 280 KSC.	ลบ.ม.	1,774.95	2,009.00	3,565,874.55	306.00	543,134.70	4,109,009.25	1.3313	5,470,324.01
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	-	-	-	-	-	-	1.3313	-
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	1.319	17,387.00	22,933.45	3,300.00	4,352.70	27,286.15	1.3313	36,326.06
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	3.926	14,462.00	56,777.81	2,900.00	11,385.40	68,163.21	1.3313	90,745.68
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 6.0 มม. 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	11,833.00	44.50	526,568.50	5.00	59,165.00	585,733.50	1.3313	779,787.01
	- แผ่นตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 6.0 มม. 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	11,833.00	44.50	526,568.50	5.00	59,165.00	585,733.50	1.3313	779,787.01
7	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	11.00	28.00	308.00	-	-	308.00	1.3313	410.04
8	ค่าแบบข้างคึดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	2,229.00	-	-	20.60	45,917.40	45,917.40	1.3313	61,129.83
9	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	2,666.80	-	-	12.75	34,001.70	34,001.70	1.3313	45,266.46
10	หินคลุกเดิม กลบขอบไหล่ทาง	ลบ.ม.	105.00	-	-	18.62	1,955.10	1,955.10	1.3313	2,602.82
11	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	346.00	250.00	86,500.00	-	-	86,500.00	1.3313	115,157.45

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ข	งานวางระบายน้ำสำเร็จรูป									
12	งานดินซุด	เมตร	50.00							
13	ทรายรองพื้น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	30.875	-	-	99.00	3,056.63	3,056.63	1.3313	4,069.28
14	คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	1.625	339.00	550.88	99.00	160.88	711.75	1.3313	947.55
15	คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	1.625	1,822.00	2,960.75	306.00	497.25	3,458.00	1.3313	4,603.64
16	วางระบายน้ำสำเร็จรูป ขนาดภายนอก 0.65x0.85	เมตร	50.00	1,950.00	97,500.00	110.00	5,500.00	103,000.00	1.3313	137,123.90
16	ฝาปิดรางระบายน้ำสำเร็จรูป ยาว 0.50 ม. หนา 12	ฝา	100.00	240.00	24,000.00	23.00	2,300.00	26,300.00	1.3313	35,013.19
ค	งานป้าย , เครื่องหมายจราจร									
17	ป้ายโครงการ	ซุด	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3313	3,594.51
18	ป้าย บ - 1 (ป้ายจราจร 2 , เสาคอนกรีต)	ซุด	1.00	4,790.00	4,040.00	-	-	4,040.00	1.3313	5,378.45
19	ป้าย ต - 75 (ป้ายจราจร 2 , เสาคอนกรีต)	ซุด	1.00	3,170.00	2,840.00	-	-	2,840.00	1.3313	3,780.89
20	ป้าย ต - 20 (ป้ายจราจร 2 , เสาคอนกรีต)	ซุด	1.00	3,170.00	2,840.00	-	-	2,840.00	1.3313	3,780.89
21	ป้าย ต - 17 (ป้ายจราจร 2 , เสาคอนกรีต)	ซุด	1.00	3,170.00	2,840.00	-	-	2,840.00	1.3313	3,780.89
22	ป้าย ต - 22 (ป้ายจราจร 2 , เสาคอนกรีต)	ซุด	1.00	3,170.00	2,840.00	-	-	2,840.00	1.3313	3,780.89
รวมเงินค่างาน								5,570,015.25	รวม	7,415,361.30

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสยาม บุตรโยจันโท)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง
ค่า Factor F งานทาง
รวมราคาค่าก่อสร้าง
ราคากลาง
(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นายสรวิธ อภัย)

= 5,570,015.25
= 1.3313
= 7,415,361.30
คิดเพียง = 7,400,000.00

ตัวอักษร(เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)
(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
(นายธนภุต ศิริธรรมจักร)

รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก 3065 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองโป อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง

ประเภท งานทาง

เงินไข	เงินล่วงหน้า	0.00%	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด

ที่ กค.0421.5/ว. 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555

เมื่อ	คำนวณต้นทุน			5,570,015.25
	ต้องการหาค่า Factor F ของคำนวณต้นทุน = A =			5,570,015.25
	คำนวณต้นทุนตัวต่ำกว่าคำนวณต้นทุน A = B =			5,000,000.00
	คำนวณต้นทุนตัวสูงกว่าคำนวณต้นทุน A = C =			10,000,000.00
	ค่า Factor F ของคำนวณต้นทุน B = D =			1.3365
	ค่า Factor F ของคำนวณต้นทุน C = E =			1.2916

สูตร ค่า Factor F = $D - \{(D - E)(A - B) / (C - B)\}$

แทนค่าสูตร

ค่า Factor F = 1.331381

ใช้ Factor F = 1.3313 * ใช้ศนิยม 4 ตำแหน่ง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ
(นายสยาม บุตรโยจันโท)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นายสรวิธ อภัย)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นายธนภุต ศิริธรรมจักร)
นายช่างโยธาอาวุโส

รายการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก 3065 บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ราคากลางรวมทั้งสิ้น 7,400,000.00 บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน)

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 3,400,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.95%
จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 750 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
- กำหนดทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 90 วัน

งวดที่ 2 จำนวนเงิน 4,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.05%
(งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทาง 736 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 5,833 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนแล้วเสร็จ
- หยอดยางยาแนวรอยต่อทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการตีเส้นจราจรแล้วเสร็จ
- ติดตั้งรางระบายน้ำสำเร็จรูปพร้อมฝาปิดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายจราจรและป้ายชื่อโครงการแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ รายการก่อสร้างและสัญญาจ้างทุกประการ
- กำหนดทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ภายใน 90 วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น 2 งวด รวมระยะเวลาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จทั้งหมด 180 วัน
ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังได้ หรือจะส่งมอบพร้อมกันที่หลายงวดก็ได้
เมื่อผู้รับจ้างทำงานก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วน ตามที่รายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

ลงชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ 2233/ 2558 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2558

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ฯ
(นายสยาม บุตรโยชน์โท)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นายสรยุทธ อภัย)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการ ฯ
(นายธนภุต ศิริธรรมจักร)
นายช่างโยธาอาวุโส

เห็นชอบ

(นายวิจิตร น.)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง

(นายทองไทย กิตติทองกิจ)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

(นายประจักษ์ อภัย)
(นางสาววันลักษณ์ รัตนจันทร์)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน



21 มี.ค. 2559

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๓๓ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙

วันศุกร์ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จำนวน ๑ โครงการ คือ
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ๓๐๖๕ บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายสยาม บุตรโยจันโท	วิศวกรโยธาชำนาญการ		
๒	นายสรวุธ อภัย	นายช่างโยธาอาวุโส		
๓	นายธนกฤต ศิริธรรมจักร	นายช่างโยธาอาวุโส		

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๓๓ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙
วันศุกร์ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จำนวน ๑ โครงการ คือ
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ๓๐๖๕ บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ๓๐๖๕ บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

มติที่ประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตามคําสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ ๒๒๓๓ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๙

วันศุกร์ ที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องปฏิบัติการฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง สํานักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จํานวน ๑ โครงการ คือ
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ๓๐๖๕ บ้านโนนม่วง - บ้านหนองปอ
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้เข้าร่วมประชุม

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง		ลายเซ็น
๑.นายสยาม บุตรโยจันโท	วิศวกรโยธาชำนาญการ	ประธานกรรมการ	นายสยาม บุตรโยจันโท
๒.นายสรุจ อภัย	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ	นายสรุจ อภัย
๓.นายธนภุต ศิริธรรมจักร	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ	นายธนภุต ศิริธรรมจักร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

ประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
สรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งเพื่อทราบ
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๒.๑ เรื่อง พิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้าง

๒.๑.๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ขก ๓๐๖๕ บ้านโนนม่วง
- บ้านหนองปอ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายสยาม บุตรโยจันโท การกำหนดราคากลางให้ยึดถือราคาวัสดุที่เป็นปัจจุบันจากสำนักงานพาณิชย์ขอนแก่นหากไม่มี
ประธานกรรมการ ให้สอบราคาจากแหล่งวัสดุ และร้านค้าที่จำหน่ายเปรียบเทียบ จํานวน ๓ ร้าน และให้ใช้ราคาค่า
ขนส่งตามประกาศกรมบัญชีกลางตามบัญชีที่กำหนดราคาน้ำมันที่เป็นปัจจุบัน ส่วนวัสดุก่อสร้าง
อื่น เช่น ลูกรัง หินคลุก ยางมะตอย และวัสดุก่อสร้าง ให้พิจารณาราคาตามหลักเกณฑ์คำนวณ
ราคากลางของทางราชการตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๑.๕/๕๕๗๓ ลง
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของทางราชการ และหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค๐๔๒๑.๕/๕๑๕๗๘ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การ
ปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยมอบให้
เลขานุการเป็นผู้ดำเนินการ หากผู้ใดไม่เห็นด้วยกับราคากลางที่กำหนดให้ทำบันทึกข้อโต้แย้งไว้
หากไม่มีผู้แย้งแสดงว่า เห็นชอบพร้อมกันทุกคน

นายสรุจ อภัย ได้คำนวณราคากลางไว้แล้ว โดยใช้ราคาวัสดุต่อหน่วยที่เป็นปัจจุบันในอัตราน้ำมันดีเซลที่
นายช่างโยธาอาวุโส ๒๒.๐๐-๒๒.๙๙ บาท และใช้ Factor F ๑.๓๓๑๓ รวมค่างานต้นทุนและ Factor F แล้วเป็นเงิน
งบประมาณ ๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) กำหนดงวดงาน จํานวน ๒ งวด
ระยะเวลาการก่อสร้าง งวดละ ๙๐ วัน รวมระยะก่อสร้าง ๑๘๐ วัน

มติที่ประชุม เห็นชอบ

/ ระเบียบวาระที่ ๓.....

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๓๐ น.

ประธานกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมและปิดการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายธนภุต ศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผู้จัดรายการประชุม

กรรมการและเลขานุการ