

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยโพงตอนล่าง บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพงและตำบลบ้านโคก
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง


5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น


5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายนพดล ตุ่นบัว	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
2. นายสำราญ อนุชาติ	กรรมการกำหนดราคากลาง
3. นายอาทิตย์ วงษาสันต์	กรรมการกำหนดราคากลาง


3๗-๐.๕๗
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ


(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง


(นางสาวนวลลักษณ์ รัตนจันทร์)
รองผู้อำนวยการบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๕ 3 พ.ค. 2559


(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ขุดลอกลำห้วยโพงตอนล่าง บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพงและตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดินขุดพร้อมเกลี่ยตบแต่ง	ลบ.ม.	14,641.00	25.61	374,956.01	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				377,656.01	

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายณพดล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยโพงตอนล่าง บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพงและตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 1,400.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 14,641 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ลิตรละ 23.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ปริมาตรดินขุดพร้อมเกลี่ยตบแต่ง	ลบ.ม.	14,641.00	25.61	374,956.01	1.3266	33.97	497,416.64
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3266	3,581.82	3,581.82
กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 30 วัน					377,656.01		TOTAL	500,998.46

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานชลประทาน

2 ค่า Factor F งานชลประทาน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(ห้าแสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายพนพล ตุ่นบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสำราญ อนุชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอาทิตย์ วงษาสันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

=	377,656.01
=	1.3266
=	500,998.46
=	500,000.00

แบบสรุปงานชลประทาน

ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานชุดลอก ชุดลอกลำห้วยโพงตอนล่าง บ้านนาแพง หมู่ที่ 5 ตำบลนาแพงและตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	377,656.01	1.3266	500,998.46	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				500,998.46	
คิดเพียง				500,000.00	

(ห้าแสนบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายพนพล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ:

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง