

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 489,000 บาท

(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น)

4. วันที่กำหนดราคากลาง 1 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 483,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าจุดต่อขนาดเบา	6,339.32	1.3347	8,461.09	
2	งานลูกรังผิวทาง (บดอัดแน่น)	356,277.80	1.3347	475,523.98	
		รวมค่าก่อสร้าง		483,985.07	
		คิดเพียง		483,000.00	
		(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายพดล ตุ่นบัว


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายกิตติ คีอับ

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอาทิตย์ วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


(นายชวรินทร์ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงาน

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

1 มิ.ย. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสิขิมพู จังหวัดขอนแก่น
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ราคามันดีเซลล์ ปตท. ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาคำนวณ x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดตอนขนาดเบา	ตร.ม.	3,796.00	1.67	6,339.32	1.3347	2.23	8,461.09
2	งานลูกรังผิวทาง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,670.00	213.34	356,277.80	1.3347	284.74	475,523.98
TOTAL								483,985.07

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

=	362,617.12
=	1,3347
=	483,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

(.....)
 (นายเกียรติ ตือป็น)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายอาทิตย์ วงษ์สันต์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
 (นายพดล ตุ่นบัว)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,898 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร (บดอัดแน่น) ลาดชันด้านข้าง 1 : 2

หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,670 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าชุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	3,796.00	1.63	6,187.48	
2	งานลูกรังผิวทาง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,670.00	215.71	360,235.70	
					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				366,423.18	

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทสิบแปดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายอาทิตย์ วงชาลันต์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านสวนสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ - ตำบลหนองแดง
อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

ประมาณราคาเมื่อวันที่

17 มีนาคม 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	366,423.18	1.3365	489,724.58	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				489,724.58	
คิดเพียง				489,000.00	

(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายอาทิตย์ วงษาสันต์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง