

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกกกลวง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ -

ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 400,000 บาท

(สี่แสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. วันที่กำหนดราคากลาง 8 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

413,000 บาท ✓ (สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่งร่องระบายน้ำสองข้างทาง	9,185.00	1.3347	12,259.22	
2	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	300,688.08	1.3347	401,328.38	
		รวมค่าก่อสร้าง		413,587.60	
		คิดเพียง		413,000.00	
		(สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)			

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายอัศวเดช ศรีอุดร

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


8 มิ.ย. 59
(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

8 มิ.ย. 2559

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,200 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย หน้า 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง ราคามันดีเซลล์ ปตท. ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2559 ลิตรละ 25.50 บาท ไม่น้อยกว่า 1,749 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่งรองระบายน้ำสองข้างทาง	ตร.ม.	5,500.00	1.67	9,185.00	1.3347	2.23	12,259.22
2	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,749.00	171.92	300,688.08	1.3347	229.46	401,328.38
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน					309,873.08		TOTAL	413,587.60
1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง							= 309,873.08	
2 ค่า Factor F งานทาง							= 1.3347	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F							= 413,587.60	
							= 413,000.00	

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

เลื่อนให้ล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายอภิรักษ์ พงษ์ศรีทัศน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัครเดช ศรีบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.โคกกลาง ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท
 อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
 สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	299,998.60	1.3365	400,948.13	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				400,948.13	
คิดเพียง				400,000.00	

(สี่แสนบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ
 (นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)
 นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นายอมร พระคุณ)
 วิศวกรโยธา 8 วช

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ
 (นายบวร ชินอ้วน)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.โคกกกลาง ม.6 ต.โนนสมบูรณ์ - ถนนลาดยางทางหลวงชนบท อ.เขาสวนกวาง
จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 2,200 ม. หน้า 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ลาดชันด้านข้าง 1 : 2

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21/4/59 ราคาน้ำมัน 22.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตักแต่ง ร่องระบายน้ำสองข้างทาง	ตร.ม.	5,500.00	1.63	8,965.00	
2	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,749.00	166.40	291,033.60	
3	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	-	-	-	299,998.60	
	รวมค่าก่อสร้าง				299,998.60	

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณการ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นายช่างโยธา 7 จ.