



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฯ

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่วง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านทุ่ม - บ้านสาวะถี หมู่ที่ 8 ตำบลสาวะถี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รายละเอียดตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 38/2559 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559

ราคากลางของงานจ้างฯ ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 783,000.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะสอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นนั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 20 มิถุนายน 2559 - วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการและวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 11.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารตอบราคา ในราคาชุดละ 500.- บาท ได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2559 - วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ระหว่างเวลา
08.30น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่ www.kkpao.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-4324-1052 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ.ม่วง ม.13 ต.บ้านทุ่ม - บ.สาวะถี ม.8 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,416 ตร.ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาดำเนินการ วันที่ 2 มิถุนายน 2559 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	354.00	-	-	10.43	3,692.22	3,692.22	
2	ทรายรองพื้นทางซูนน้ำ(เมื่อ 30 %)	ลบ.ม.	79.00	339.56	26,825.24	95.00	7,505.00	34,330.24	ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	212.00	1,975.32	418,767.84	300.00	63,600.00	482,367.84	ปูนที่ฟิโ+ค่าขนส่ง 15 กม.
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.0389	-	-	2,800.00	108.92	108.92	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป คก. 4.0 มม. 0.10 x 0.15 ม.	ตร.ม.	1,416.00	24.50	34,692.00	5.00	7,080.00	41,772.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 19.14 เส้น	ตัน	0.0170	17,387.85	295.59	-	-	295.59	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 8.09 เส้น	ตัน	0.0180	14,462.62	260.33	-	-	260.33	
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 1.75 เส้น	ตัน	0.0039	14,462.62	56.40	-	-	56.40	
5	แอลพีลท์	ลิตร	162.00	20.00	3,240.00	-	-	3,240.00	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	354.00	-	-	18.53	6,559.62	6,559.62	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	66.00	-	-	21.56	1,422.96	1,422.96	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	97.60	1,952.00			1,952.00	
10	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	38.00	220.00	8,360.00	-	-	8,360.00	
11	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00			2,700.00	

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายธนัยพร บัวพรม)

นายช่างโยธาอาวุโส

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

ลงชื่อกรรมการ

(นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

คิดเป็นเงิน

คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง

(เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

587,148.12

1.3347

783,666.60

783,000.00

ลงชื่อกรรมการและเลขานุการ

(นายธนทัต ศิริธรรมจักร)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ.ม่วง ม.13 ต.บ้านทุ่ม - บ.สาวะถี ม.8
ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 177 ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,416 ตร.ม.

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 824,000.00 บาท
(แปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559

- 4.1 กำหนดราคากลาง 783,000.00 บาท
(เจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.1 นายธนายุทธ บัวพรม


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.2 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

- 6.3 นายธนกฤต ศิริธรรมจักร

กรรมการกำหนดราคากลาง



เห็นชอบ



(นายบวร ชินอ้วน)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นางสาววงค์กัญจน์ รัตนจันทร์)
รองผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม ปฏิบัติราชการแทน

- 2 ส.ย. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ.ม่วง ม.13 ต.บ้านทุ่ม - บ.สาวะถี ม.8 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 177 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานเกรดปรับแต่งบดอัดพื้นทาง	ตร.ม.	1,416.00	-	-	8.00	11,328.00	11,328.00	
2	ทรายรองพื้นทางถมน้ำ(เมื่อ 30 %)	ลบ.ม.	79.00	380.00	30,020.00	95.00	7,505.00	37,525.00	- ค่าขนส่ง 15 กม.
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	212.00	2,056.00	435,872.00	300.00	63,600.00	499,472.00	- ปูน 70%+ค่าขนส่ง 15
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.0389	-	-	2,800.00	108.92	108.92	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ศก. 4.0 มม. 0.10 x 0.15 ม.	ตร.ม.	1,416.00	24.50	34,692.00	5.00	7,080.00	41,772.00	
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น x 19.14 เส้น	ตัน	0.0170	20,560.00	349.52	19.80	0.34	349.86	- ค่าขนส่ง
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 8.09 เส้น	ตัน	0.0180	21,658.00	389.84	19.80	0.36	390.20	- ค่าขนส่ง
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น x 1.75 เส้น	ตัน	0.0039	21,658.00	84.47	19.80	0.08	84.54	- ค่าขนส่ง
5	แอลพีลท์	ลิตร	162.00	24.50	3,969.00	-	-	3,969.00	
6	แผ่นโพนหนา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบข้างคิติดามยาว 2 ข้าง	เมตร	354.00	-	-	18.53	6,559.62	6,559.62	
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดทราย	เมตร	66.00	-	-	21.56	1,422.96	1,422.96	
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	20.00	154.00	3,080.00			3,080.00	
10	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	38.00	220.00	8,360.00	-	-	8,360.00	
11	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00			2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน							617,152.10	

ลงชื่อประมาณ

(นายธนยุทธ์ บัวพรม)

นายช่างโยธา 7ว

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ.ม่วง ม.13 ต.บ้านทุ่ม - บ.สาวะถี ม.8 ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 ม. ยาว 177 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,416 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 21 กันยายน 2558 เฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	617,152.10	1.3365	824,823.78	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				824,823.78	
คิดเพียง				824,000.00	

(แปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายธนายุทธ บัวพรม)

นายช่างโยธา 7 ข.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 ข.

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

(ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง)