

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น)

4. วันที่กำหนดราคากลาง 9 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 481,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	8,132.90	1.3347	10,854.98	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	346,040.10	1.3347	461,859.72	
3	งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Dia 0.60 x 1.00 ม.	6,630.00	1.3347	8,849.06	
		รวมค่าก่อสร้าง		481,563.76	
		คิดเพียง		481,000.00	
				(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายโกวิท ลิ้นหรวงศ์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ

กรรมการกำหนดราคากลาง


6.3 นายสรยุทธ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


ด.ม.ค. 59

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง


ด.ม.ค. 59

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

(นายวิธนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- ๑ ส.ป. 2559

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอคำสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลบ้านฆาม อำเภอคำสูง จังหวัดขอนแก่น ราคามัมนั้ดีเซล ปตท. ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าตัดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,870.00	1.67	8,132.90	1.3347	2.23	10,854.98
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,142.00	161.55	346,040.10	1.3347	215.62	461,859.72
3	งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	10.00	663.00	6,630.00	1.3347	884.91	8,849.06
TOTAL								481,563.76

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขใช้ล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

=	360,803.00
=	1,3347
=	481,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ ตัวหนังสือ (สี่แสนแปดหมื่นพันบาทถ้วน)

(.....)
(นายโกวิท สีพหวรรงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
(นายสุรวัธ อภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 11

ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,985 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย

หนา 0.20 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,143 ลบ.ม.ลาดชันด้านข้าง 1:2

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,970.00	1.62	6,431.40	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,143.00	164.53	352,587.79	
3	งาน วางท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	12.00	687.00	8,244.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				367,263.19	

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายโกวิท สีหะวงศ์)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง - บ้านสำโรง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลบ้านโนน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

2

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	367,263.19	1.3365	490,847.25	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				490,847.25	
คิดเพียง				490,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายโกวิท สีพหรวงค์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง