

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอช้างสูง - บ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 490,000 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น)

4. วันที่กำหนดราคากลาง 7 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 481,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าชุดตอ ขนาดเบา	6,629.90	1.3347	8,848.93	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	346,201.65	1.3347	462,075.34	
3	งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3	7,956.00	1.3347	10,618.87	
	Dia 0.60 x 1.00 ม.				
		รวมค่าก่อสร้าง		481,543.14	
		คิดเพียง		481,000.00	
		(สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)			

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายโกวิท ลิ้นหรวงศ์


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายทศพล ธีรพงศ์ชาติ

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสรุจ อภัย

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ


(นายปूर ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง


(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ


(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)


(นายวัฒนา ช่างเหลา)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

7 มิ.ย. 2559
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลตุ้มคำ อำเภอข่าสูง – บ้านโคกแปะ ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2559 ลิตรละ 25.50 บาท

[illegible]

จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

TOTAL	481,543.14
-------	------------

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 360,787.55

=	1.3347
---	--------

= 481,000.00

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

سیون‌های لایحه‌ها را به صورت درصدی درج کنید.....0.....% هزینه‌های انتشارات و چاپ.....0.....%

ตัวหนังสือ (สีเส้นแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

(.....)

(นายโกวิท สีพหรวงค์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายทศพล ภิรพงศ์ชาติ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสรุจ อภัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอลำดวน - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12

ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,985 เมตร ลงลูกรังตลอดสายหนา 0.20 เมตร

พร้อมบดอัดแน่น ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 2,143 ลบ.ม.ลาดชันด้านข้าง 1:2

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	3,970.00	1.62	6,431.40	
2	งานลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	2,143.00	164.53	352,587.79	
3	งาน วางท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 Dia 0.60 x 1.00 ม.	ท่อน	12.00	687.00	8,244.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				367,263.19	

ตัวอักษร (สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกสิบสามบาทสิบเก้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายโกวิท ลิ้มพวงค์)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ตำบลคูคำ อำเภอข้าสูง - บ้านโคกแปะ หมู่ที่ 12 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอข้าสูง จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	25 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	367,263.19	1.3365	490,847.25	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

490,847.25

คิดเพียง

490,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายโกวิท สีพหรรค์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อเห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง