

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำปาก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น - อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

350,000 บาท

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. วันที่กำหนดราคากลาง 10 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 26.50 บาท/ลิตร

365,000 บาท

(สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่งร่องระบายน้ำสองข้างทาง	8,386.56	1.3347	11,193.54	
2	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	265,157.76	1.3347	353,906.06	
		รวมค่าก่อสร้าง		365,099.60	
		คิดเพียง		365,000.00	
		(สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณและราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายอัศรเดช ศรีอุดร

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



10 มิ.ย. 59
(นายทองไทย กิตติพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงาน

10 มิ.ย. 59
(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

10 มิ.ย. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.คำป่าก่อ ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น - อ.หนองบัวซอ จ.อุดรธานี
ขนาดผิวจราจรลูกรังกว้าง 5.00 ม. ยาว 1,920 ม. หน้า 0.15 ม. (บดอัดแน่น) ลาดชันด้านข้าง 1 : 2

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 21/4/59 ราคาน้ำมัน 22.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่งร่องระบายน้ำสองข้างทาง	ตร.ม.	4,992.00	1.63	8,136.96	
2	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,526.00	166.40	253,926.40	
3	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	-	-	-	262,063.36	
	รวมค่าก่อสร้าง				262,063.36	

(ลงชื่อ)

ผู้ประมาณการ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นายช่างโยธา 7 ว.

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.คำป่าก่อ ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น -
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	262,063.36	1.3365	350,247.68	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				350,247.68	
คิดเพียง				350,000.00	

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 วช

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำปาก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง

จังหวัดขอนแก่น - อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดอุดรธานี

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ลิตรละ 26.50 บาท

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,920 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย หน้า 0.15 เมตร

ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 1,526 ลบ.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่งร่องระบายน้ำสองข้างทาง	ตร.ม.	4,992.00	1.68	8,386.56	1.3347	2.24	11,193.54
2	งานลงผิวลูกรัง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,526.00	173.76	265,157.76	1.3347	231.92	353,906.06
					273,544.32	TOTAL		365,099.60

กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

2 ค่า Factor F งานทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


คิดเป็นเงินประมาณ

(สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

เลื่อนไหลวงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายอัครเดช ศรีอุดร)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ.คำป่าก่อ ม.3 ต.โนนสมบูรณ์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น -
อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	262,063.36	1.3365	350,247.68	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				350,247.68	
คิดเพียง				350,000.00	

(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์)

นายช่างโยธา 7 ว.

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธา 8 วช

ลงชื่อผู้เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง