

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง (งบจ่ายขาดเงินสะสม)

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6, 7 - เชื่อมทางหลวงชนบท ขก 4063

ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

498,000 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกลำห้วย

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

เป็นเงิน 527,000 บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน หน่วย/บาท	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	398,400.12	1.3248	527,800.48	
	รวมค่าก่อสร้าง			527,800.48	
	(ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ยอดสุทธิ			527,000.00	

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.) จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบสรุปราคาากลาง งานขุดลอกลำห้วย จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสุรียา เรืองแท้


ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการและเลขานุการ


17 มิ.ย. 59


เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

17 มิ.ย. 2559


(นายวิรัตน์ นาคนุชน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายวิรัตน์ นาคนุชน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชุดลอก

โครงการ ชุดลอกคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6,7 - เชื่อมทางหลวงชนบท ชก 4063 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น (งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2559)

ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน จำนวน 1 งวดงาน

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2559 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานดินชุดพร้อมเกลียดตกแต่งคันคู	ลบ.ม.	14,787.00	26.76	395,700.12	1.3248	35.45	524,223.52
2	งานป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3248	3,576.96	3,576.96
					398,400.12	TOTAL		527,800.48

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 398,400.12

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3248

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงคลังด่วนที่สุดที่ กค 0421.5 / ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

= 527,800.48

คิดเป็นเงินงบประมาณ

527,000.00

ตัวหนังสือ

ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน

(.....)

(นายสุพรรณ สินชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสุริยา เรืองแท้)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปว.4

โครงการ ขุดลอกคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำบ้านหนองผือ หมู่ที่ 6,7 - ทางหลวงชนบท ชก 4063 ตำบลบ้านฝาง

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 24 เมตร ความยาว 500 เมตร ขุดลึกลงอีก 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร สลาดเอียง 1 : 1.5

รวมปริมาตรดินขุด 14,787 ลบ.เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานขุดดินพร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู	ลบ.ม.	14,787.00	26.76	395,700.12	
2	งานป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมราคาค่าต้นทุน					398,400.12	

ตามแผนกำหนดพื้นที่รับผิดชอบทั้งสองฝั่ง

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสุริยา เรืองแท้)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน

ชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6,7 - ทางหลวงชนบท ขก 4063

ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

17 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	398,400.12	1.3248	527,800.48	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				527,800.48	
คิดเพียง				527,000.00	

(ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เรืองแท้)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุพรรณ สิ้นชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส