

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง (งบจ่ายขาดเงินสะสม)

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๑๓ - แหล่งเกษตรหนองหญ้าปล้อง เชื่อม

ถนน คสล.สายบ้านฝาง - บ้านโนนทอง อำเภอหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

490,000 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง (บดอัดแน่น)

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 25.50 บาท/ลิตร

เป็นเงิน 483,000 บาท (สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ที่	รายการ	ราคาต้นทุน หน่วย/บาท	ค่า Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	362,122.00	1.3347	483,324.23	
	รวมค่าก่อสร้าง			483,324.23	
	(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ยอดสุทธิ			483,000.00	

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5 ก.) จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบสรุปราคาากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายสุริยา เรืองแท้

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการและเลขานุการ

เห็นชอบ

(นายสำราญ อนุชาติ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายบวร ชื่นอ้วน)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

22 มิ.ย. 2559

(นางสาววิภา งาม)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการ
(นางสาววันลักษณ์ รัตนจันทร์)

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร. 5(ก)

กลุ่มงาน/งาน งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - แหล่งเกษตรหนองหญ้าปล้อง เชื่อมถนน คลล.สายบ้านฝาง - บ้านโนนทอง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวนจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

หน่วย: บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	362,122.00	1.3347	483,324.23	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				483,324.23	
คิดเพียง				483,000.00	

(สี่แสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุริยา เรืองเหล็ก)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุพรรณ ลีนชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางงานทาง (งบจ่ายขาดเงินสะสมปี 2559)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - แหล่งเกษตรหนองหญ้าปล้อง เชื่อมถนน คลส. สายบ้านฝาง - บ้านโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน จำนวน 1 งวดงาน ราคามัมนัดได้ชลปตท. ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/ หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคา/หน่วย	ราคากลาง
1	งานกรูยทางถางป่าพร้อมเกรดปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	5,800.00	1.67	9,686.00	1.3347	2.23	12,927.90
2	งานลูกรัง (บดแน่น) หน้า 0.15 ม.	ลบ.ม.	2,050.00	171.92	352,436.00	1.3347	229.46	470,396.33
					362,122.00		TOTAL	483,324.23

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 362,122.00

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3347

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินทั้งสิ้น

= 483,324.23

เงินใช้ล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %

= 483,000.00

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ

483,000.00

หมายเหตุ ใช้ Factor F ตามหนังสือกระทรวงคลังด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ว195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

ตัวหนังสือ

สัณแสงแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน

(.....)

(นายสุริยา เรืองแท้)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

(นายสยาม บุตรโยชน์โท)

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 13 - แหล่งเกษตรหนองหญ้าปล้อง เชื่อมถนน คสล. สายบ้านฝาง - บ้านโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,417 ลบ.เมตร (บดแน่น)


ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ความยาว 670 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาตรลูกรัง 633 ลบ.เมตร (บดแน่น)

ความยาวรวม 2,170 เมตร รวมปริมาตรลูกรัง 2,050 ลบ.เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานกรุยทางถมป่าพร้อมเกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	5,800.00	1.67	9,686.00	
2	งานลูกรัง (บดแน่น) หนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	2,050.00	171.92	352,436.00	
รวมราคาค่าต้นทุน					362,122.00	

สามแสนหกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน

ลงชื่อ..........ประมาณราคา

(นายสุริยา เรืองแห่)

นายช่างโยธาอาวุโส