

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองแขวงน้อย หมู่ที่ ๘ ตำบลดอนดั่ง - เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ขุดลอกลำห้วย

๒๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

ราคาน้ำมันดีเซลโดยเฉลี่ย ๒๕.๕๐ บาท/ลิตร

เป็นเงิน

๒๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

(สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	๒๐๓,๒๖๖.๒๐	๑.๓๒๕๘	๒๖๙,๒๘๗.๐๖	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๖๙,๒๘๗.๐๖	
คิดเพียง				๒๖๙,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔.๑ กำหนดวงงาน

๑ งาน

๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณการราคาากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคาากลางงานขุดลอกลำห้วย จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๑ นายโกวิท ลิขหรรค์


ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๒ นายสรวิศ อภัย

กรรมการกำหนดราคาากลาง

๖.๓ นายสหภาพ วรสีหะ

กรรมการกำหนดราคาากลาง


(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและประเมิน

(นายอนุช ชื่นชื่น)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

29 ส.ย. 2559


(นายสมชาย ใจดี)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานชุดลอก

โครงการ ขุดลอกลำน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเมืองแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ - เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดโครงการ (ครั้งที่ 1) ขนาดลำน้ำกว้าง 14.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,299 ลบ.ม.
(ครั้งที่ 2) ขนาดลำน้ำกว้าง 14.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลาดเอียง 1:1 รวมลึก 3.50 เมตร ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,196 ลบ.ม. ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 7,495 ลบ.ม.
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคา/หน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานขุดลอกพร้อมเกลี่ยดินถมคันคูทั้งสองข้าง	ลบ.ม.	7,495.00	26.76	200,566.20	1.3248	35.45	265,697.00
2	ป้ายชี้แจงโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	- 1.3248	3,576.96	3,576.96
					203,266.20		รวม	269,273.96

เงินลงทุนน้ำจาย 0 %
เงินประกันผลงานนัก 0 %
ค่านายหน้าเงินกู้ 6 % คย.มี
ค.ย. รัฐบาลค.ย. (VAT) 7 %
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559
25.50 บาท ลิตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานชุดลอก
ค่า Factor F งานก่อสร้างชลประทาน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

=	203,266.20
=	1.3248
=	269,287.06
	269,000.00

คิดเพียง
ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


(นายกีตวงศ์ ยักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายโกวิท ลิ้นหวรงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสนภพ วรสีหะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานก่อสร้างชลประทาน

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยน้อย บ.หนองแวงน้อย ม.8 ต.ดอนดั่ง - เขตเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น (ช่วงที่1) ขนาดกว้าง 14.00 ม. ยาว 500 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,299 ลบ.ม. (ช่วงที่2) ขนาดกว้าง 14.00 ม. ยาว 200 ม. รวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,196 ลบ.ม. ความยาวรวม 700 ม. ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 7,495 ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2559.

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างชลประทาน	194,646.95	1.3266	258,218.64	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				258,218.64	
คิดเป็นเงินประมาณ				258,000.00	

ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสรยุทธ อภัย)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ นิธิธรรมาพร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบรรร ชินฮ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานต้นทุนค่าขุดลอกลำห้วย

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ขุดลอกลำห้วยน้อย บ.หนองแวงน้อย ม.8 ต.ดอนดั่ง - เขตเทศบาลตำบล
หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

(ช่วงที่1) ขนาดลำห้วยกว้าง 14.00 ม. ยาว 500 ม. ขุดรวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง
1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 5,299 ลบ.ม. (ช่วงที่2) ขนาดลำห้วยกว้าง 14.00
ยาว 200 ม. ขุดรวมลึก 3.50 ม. ลาดเอียง 1:1 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,196
ลบ.ม. ความยาวรวม 700 ม. ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 7,495 ลบ.ม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 มีนาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานดินขุดพร้อมเกลี่ยตกแต่งคันคู	7,495.00	ลบ.ม.	25.61	191,946.95	
2	ป้ายชื่อโครงการ	1.00	ป้าย	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง					194,646.95	

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่สิบกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

(ลงชื่อ)ประมาณราคา

(นายสรวิธ อภัย)

นายช่างโยธาอาวุโส