

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจิว - ตำบลโนนสมบูรณ์
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

494,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

4.1 กำหนดราคากลาง

494,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอภิราช พงษ์ศรีทัศน์

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายอักรเดช ศรีอุดร

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง

ท.ร.
(นายทองหล่อ กิตติทองศรี)
เจ้าพนักงานสำรวจและควบคุมงาน

(นายบวร ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นางสาววันลักษณ์ รัตนจันทร์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ

นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

27 ก.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางปรับปรุงซ่อมแซมทาง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาไร่ - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เฉลี่ยลิตรละ 24.50

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	Fm	ราคาต่อหน่วย X Fm	ราคากลาง
1	งานวางป่าขุดคอ ขนาดบา	ตร.ม.	14,772.00	1.65	24,373.80	1.3347	2.20	32,531.71
2	งานลูกรัง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	4,893.23	70.69	345,902.43	1.3347	94.35	461,675.97
TOTAL								494,207.68

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

370,276.23
1.3347
494,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ(สิ้นส่นน้ำมันดีเซลบ้านไร่)

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

หมายเหตุ

ใช้ Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด้านที่สุค

ที่ กค 0421.5 / ว.195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559

(นายอภิราช พันธ์ศรีพันธ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิรเดช ศรีบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน	งานทาง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจั่ว ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลนาจั่ว - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	ที่แบบ มีจำนวน 1 หน้า

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	370,275.88	1.3347	494,207.21	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				494,207.21	
คิดเพียง				494,000.00	

(สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายอมร พระคุณ)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายบรรลพ ชินฮ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

ปร.4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณประจำปี 2559 (งบสำรองจ่าย)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 4 ตำบลนาจิว - ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 6,155 เมตร

ประมาณราคาผิวจราจร งานลูกรังเกลี่ยเรียบ

ราคาน้ำมันดีเซล 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางป่าขุดคอก ขนาดเบา	ตร.ม.	14,772.00	1.65	24,373.80	
2	งานชั้นพื้นทางลูกรัง (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	4,893.23	70.69	345,902.08	หนา 0.15 ม.
รวมราคาค่าต้นทุน					370,275.88	

ลงชื่อผู้ประมาณการ

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน