

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านโนนตู่ หมู่ที่ 7
ตำบลดอนหัน - ทงหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC)

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ✓

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	373,934.00	1.3347	499,089.71	
	รวมราคาต้นทุน	373,934.00			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			499,089.71	
	คิดเพียง		สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	499,000.00	

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 30 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายอุเทน อุปสี

กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นางภัทรพรรณ แพงศรี

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

(นางสาวนงลักษณ์ รัตนจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

28 ก.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ช่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(AC) บ้านโนนตุ่น หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยขอบประหลุม	ตร.ม.	450.0	46.18	20,781.00	1.3347	61.64	27,736.40
2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,900.0	10.14	19,266.00	1.3347	13.53	25,714.33
3	งานลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,900.0	164.48	312,512.00	1.3347	219.53	417,109.77
4	งานตีเส้น	ตร.ม.	85.5	250.00	21,375.00	1.3347	333.68	28,529.21
	เงื่อนไข			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00 %			ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0421.5/ว.195 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559				
	- เงินประกันผลงาน.....0.00 %							
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 %							
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00 %							
	รวม				373,934.00			499,089.71

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน

.....
(นายอุเทน อุปัติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางภัทรพรณ พงศ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

373,934.00

1.3347

499,000.00

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC) บ้านโนนตู่ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่เนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	373,934.00	1.3347	499,089.71	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประเมินผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..7.00 %
รวมราคาต้นทุน		373,934.00			
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				499,089.71	
คิดเพียง			สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน	499,000.00	

(ลงชื่อ) 
(นายกฤษฎา งามล้ำอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส


(ลงชื่อ) 
(นายทองไทย กิตติทองไทย)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประมาณราคา (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) 
(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) 
(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมमारก่อสร้าง

ตรวจสอบ

เห็นชอบ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC) บ้านโนนตุน หมู่ที่ 7 ตำบลดอนหัน - ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 208 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 380 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเปลี่ยนซ่อมปะหลุม	ตร.ม.	450	46.18	20,781.00	
2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,900	10.14	19,266.00	
3	งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,900	164.48	312,512.00	
4	งานตีเส้น	ตร.ม.	85.50	250.00	21,375.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				373,934.00	
	สามแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน					

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ตรวจสอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง