

# แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมปั๊อมยามรักษาความปลอดภัยประตู 1 ประตู 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

| คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมาธิการการช่าง            |                                                      |        |        |                   |                |            |                |                |  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------|------------|----------------|----------------|--|
| ลำดับ                                            | รายการ                                               | ปริมาณ |        | ราคาวัสดุก่อสร้าง |                | ค่าแรงงาน  |                | รวมค่าวัสดุและ |  |
|                                                  |                                                      | หน่วย  | จำนวน  | ราคา/หน่วย        | จำนวนเงิน(บาท) | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน(บาท) |                |  |
| กลุ่มงานที่ 1 : ค่างานต้นทุน<br>(คำนวณในราคาทุน) |                                                      |        |        |                   |                |            |                |                |  |
| ปั๊อมยามประตู 1                                  |                                                      |        |        |                   |                |            |                |                |  |
| 1                                                | งานรื้อย้ายปั๊อมยามเดิมขนาด 1.8x2.40 ม.              | เหมา   | 1.00   | 3,000.00          | 3,000.00       | -          | -              | 3,000.00       |  |
| 2                                                | เสาเหล็กกล่อง 75x75x2 มม. (5.14 kg/m.)               | ท่อน   | 7.00   | 498.00            | 3,486.00       | -          | -              | 3,486.00       |  |
| 3                                                | คานาเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (3.81 kg/m.)            | ท่อน   | 5.00   | 360.00            | 1,800.00       | -          | -              | 1,800.00       |  |
| 4                                                | จันทันเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (3.81 kg/m.)          | ท่อน   | 8.00   | 360.00            | 2,880.00       | -          | -              | 2,880.00       |  |
| 5                                                | แปเหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม. (1.53 kg/m.)              | ท่อน   | 6.00   | 112.00            | 672.00         | -          | -              | 672.00         |  |
| 6                                                | ระแนงเหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม. (1.53 kg/m.)           | ท่อน   | 8.00   | 95.00             | 760.00         | -          | -              | 760.00         |  |
| 7                                                | เพลทเหล็ก ขนาด 0.10x0.10 ม.                          | แผ่น   | 8.00   | 50.00             | 400.00         | 50.00      | 400.00         | 800.00         |  |
| 8                                                | พุกเหล็ก                                             | อัน    | 32.00  | 15.00             | 480.00         | -          | -              | 480.00         |  |
| 9                                                | ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก                               | กก.    | 673.00 | -                 | -              | 10.00      | 6,730.00       | 6,730.00       |  |
| 10                                               | หลังคาเหล็กกริดสี่เหลี่ยม 0.28 มม. บุนนวมกันความร้อน | ตร.ม.  | 12.00  | 180.00            | 2,160.00       | 70.00      | 840.00         | 3,000.00       |  |
| 11                                               | หลังคาเหล็กกริดสี่เหลี่ยม 0.28 มม.                   | ตร.ม.  | 10.00  | 100.00            | 1,000.00       | 70.00      | 700.00         | 1,700.00       |  |
| 12                                               | อุปกรณ์ยึด                                           | อัน    | 140.00 | 2.00              | 280.00         | -          | -              | 280.00         |  |
| 13                                               | รางน้ำฝน pvc พร้อมอุปกรณ์                            | ม.     | 6.00   | 550.00            | 3,300.00       | 50.00      | 300.00         | 3,600.00       |  |
| 14                                               | ท่อน้ำฝน pvc พร้อมอุปกรณ์                            | ม.     | 6.00   | 100.00            | 600.00         | 50.00      | 300.00         | 900.00         |  |

1/4

| ลำดับ                                          | รายการ                                                        | ปริมาณ |        | ราคาวัสดุก่อสร้าง |                | ค่าแรงงาน  |                | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|----------------|------------|----------------|-------------------------|
|                                                |                                                               | หน่วย  | จำนวน  | ราคา/หน่วย        | จำนวนเงิน(บาท) | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน(บาท) |                         |
| 15                                             | พื้นแผ่นโพลีเอสเตอร์ซีเมนต์หนา 20 มม.                         | ตร.ม.  | 8.00   | 450.00            | 3,600.00       | 150.00     | 1,200.00       | 4,800.00                |
| 16                                             | ผ้าแผ่นโพลีเอสเตอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี | ตร.ม.  | 10.00  | 173.00            | 1,730.00       | 90.00      | 900.00         | 2,630.00                |
| 17                                             | ผนังโพลีเอสเตอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.                              | ตร.ม.  | 46.00  | 220.00            | 10,120.00      | 88.00      | 4,048.00       | 14,168.00               |
| 18                                             | ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.80x2.05 ม.                    | ชุด    | 1.00   | 7,500.00          | 7,500.00       | -          | -              | 7,500.00                |
| 19                                             | หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.80x1.15 ม.                 | ชุด    | 2.00   | 4,500.00          | 9,000.00       | -          | -              | 9,000.00                |
| 20                                             | สีกันสนิมโครงเหล็ก                                            | ตร.ม.  | 38.00  | 42.00             | 1,596.00       | 35.00      | 1,330.00       | 2,926.00                |
| 21                                             | สีน้ำมัน                                                      | ตร.ม.  | 38.00  | 44.00             | 1,672.00       | 38.00      | 1,444.00       | 3,116.00                |
| 22                                             | งานทาสีน้ำพลาสติกภายนอก                                       | ตร.ม.  | 105.00 | 46.00             | 4,830.00       | 34.00      | 3,570.00       | 8,400.00                |
| 23                                             | โคมไฟเปลือยสำเร็จรูป LED T8 18w                               | ชุด    | 1.00   | 350.00            | 350.00         | 120.00     | 120.00         | 470.00                  |
| 24                                             | โคมไฟติดโครงฝ้า                                               | ชุด    | 1.00   | 450.00            | 450.00         | 120.00     | 120.00         | 570.00                  |
| 25                                             | พัดลมโคจร                                                     | อัน    | 1.00   | 1,850.00          | 1,850.00       | 120.00     | 120.00         | 1,970.00                |
| 26                                             | สวิตซ์ทางเดียว                                                | อัน    | 3.00   | 38.00             | 114.00         | 80.00      | 240.00         | 354.00                  |
| 27                                             | เต้ารับคู่เบนมียาติน                                          | ชุด    | 2.00   | 162.00            | 324.00         | 120.00     | 240.00         | 564.00                  |
| 28                                             | สายไฟฟ้า THW 1.5 mm <sup>2</sup>                              | เมตร   | 30.00  | 6.72              | 201.60         | 5.00       | 150.00         | 351.60                  |
| 29                                             | ท่อ PVC Ø 1/2" ขนาดความยาวเส้นละ 4 เมตร                       | อัน    | 2.00   | 45.50             | 91.00          | -          | -              | 91.00                   |
| 30                                             | ท่อ PVC Ø 3/4" ขนาดความยาวเส้นละ 4 เมตร                       | อัน    | 2.00   | 55.00             | 110.00         | -          | -              | 110.00                  |
| 31                                             | อุปกรณ์ประกอบ (ข้อต่อท่อ, น็อตยึด, พุก, เทปพันสาย ฯลฯ)        | งาน    | 2.00   | 500.00            | 500.00         | -          | -              | 500.00                  |
| 32                                             | อุปกรณ์ติดตั้งเป็นตัวอักษร                                    | ชุด    | 1.00   | 500.00            | 500.00         | -          | -              | 500.00                  |
| รวมราคางานป้อนยามประตู 1                       |                                                               |        |        |                   | 65,656.60      |            | 22,752.00      | 88,408.60               |
| ป้อนยามประตู 3                                 |                                                               |        |        |                   |                |            |                |                         |
| 1                                              | เสาเหล็กกล่อง 75x75x2 มม. (5.14 kg/m.)                        | ท่อน   | 3.00   | 498.00            | 1,494.00       | -          | -              | 1,494.00                |
| 2                                              | คานาพื้นเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (3.81 kg/m.)                 | ท่อน   | 4.00   | 360.00            | 1,440.00       | -          | -              | 1,440.00                |
| 3                                              | คานาพื้นเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (3.81 kg/m.)                 | ท่อน   | 5.00   | 360.00            | 1,800.00       | -          | -              | 1,800.00                |
| 4                                              | จันทันเหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม. (3.81 kg/m.)                   | ท่อน   | 4.00   | 112.00            | 448.00         | -          | -              | 448.00                  |
| 5                                              | แปเหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม. (1.53 kg/m.)                       | ท่อน   | 8.00   | 95.00             | 760.00         | -          | -              | 760.00                  |
| โครงสร้างเหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม. (1.53 kg/m.) |                                                               |        |        |                   |                |            |                |                         |

| ลำดับ | รายการ                                                              | ปริมาณ |        | ราคาวัสดุต่อสราง |                | ค่าแรงงาน  |                | รวมค่าวัสดุและ<br>ค่าแรงงาน |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------------|
|       |                                                                     | หน่วย  | จำนวน  | ราคา/หน่วย       | จำนวนเงิน(บาท) | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน(บาท) |                             |
| 6     | ระบวมงเหล็กกล่อง 25x25x1.2 มม. (1.53 kg/m.)                         | ท่อน   | 2.00   | 95.00            | 190.00         | -          | -              | 190.00                      |
| 7     | เหล็กทงเหล็ก ขนาด 0.15x0.15 ม.                                      | แผ่น   | 4.00   | 50.00            | 200.00         | 50.00      | 200.00         | 400.00                      |
| 8     | ค่าแรงติดตั้งโครงเหล็ก                                              | กก.    | 435.00 | -                | -              | 10.00      | 4,350.00       | 4,350.00                    |
| 9     | อุปกรณ์น้อยยัด                                                      | อัน    | 120.00 | 2.00             | 240.00         | -          | -              | 240.00                      |
| 10    | หลังคาเหล็กกรดิลูชิงค์สี หนา 0.28 มม.                               | ตร.ม.  | 19.00  | 100.00           | 1,900.00       | 70.00      | 1,330.00       | 3,230.00                    |
| 11    | ทาสีกันสนิมโครงหลังคา                                               | ตร.ม.  | 25.00  | 42.00            | 1,050.00       | 35.00      | 875.00         | 1,925.00                    |
| 12    | สีน้ำมัน                                                            | ตร.ม.  | 25.00  | 44.00            | 1,100.00       | 38.00      | 950.00         | 2,050.00                    |
| 13    | งานทาสีน้ำพลาตติกภายนอก                                             | ตร.ม.  | 56.00  | 46.00            | 2,576.00       | 34.00      | 1,904.00       | 4,480.00                    |
| 14    | พื้นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 20 มม.                                    | ตร.ม.  | 4.00   | 450.00           | 1,800.00       | 150.00     | 600.00         | 2,400.00                    |
| 15    | ผ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี            | ตร.ม.  | 4.00   | 173.00           | 692.00         | 90.00      | 360.00         | 1,052.00                    |
| 16    | ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 6 มม.                                         | ตร.ม.  | 24.00  | 220.00           | 5,280.00       | 88.00      | 2,112.00       | 7,392.00                    |
| 17    | งานย้ายประตูลูมินีมบานเลื่อน                                        | ชุด    | 1.00   | 500.00           | 500.00         | 300.00     | 300.00         | 800.00                      |
| 18    | หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.80x1.15 ม.                       | ชุด    | 1.00   | 4,500.00         | 4,500.00       | -          | -              | 4,500.00                    |
| 19    | งานเพดานคอนกรีต                                                     |        |        |                  |                |            |                |                             |
|       | - คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ซม. <sup>2</sup> (ลูกปากก) | ลบ.ม.  | 0.60   | 1,962.00         | 1,177.20       | 306.00     | 183.60         | 1,360.80                    |
|       | - ทรายหยาบรองพื้น                                                   | ลบ.ม.  | 0.30   | 327.00           | 98.10          | 99.00      | 29.70          | 127.80                      |
|       | - เหล็ก wire mesh ๑ 4 มม. # 0.20ม.                                  | ตร.ม.  | 6.00   | 32.00            | 192.00         | 5.00       | 30.00          | 222.00                      |
|       | - ไม้มบ                                                             | ตร.ม.  | 2.00   | 213.00           | 426.00         | 130.00     | 260.00         | 686.00                      |
| 20    | พื้นขัดเรียบ                                                        | ตร.ม.  | 6.00   | 20.00            | 120.00         | 40.00      | 240.00         | 360.00                      |
| 21    | ป้ายขอคริลิกติดสติ๊กเกอร์อักษรติด                                   | ชุด    | 1.00   | 500.00           | 500.00         | -          | -              | 500.00                      |
| 22    | โคมไฟเปลือยสำเร็จรูป LED T8 9w                                      | ชุด    | 3.00   | 270.00           | 810.00         | 120.00     | 360.00         | 1,170.00                    |
| 23    | พัดลมโคมจร                                                          | อัน    | 1.00   | 1,850.00         | 1,850.00       | 120.00     | 120.00         | 1,970.00                    |
| 24    | สวิตช์ทางเดียว                                                      | อัน    | 4.00   | 38.00            | 152.00         | 80.00      | 320.00         | 472.00                      |

| ลำดับ | รายการ                                                 | ปริมาณ |       | ราคาวัสดุก่อสร้าง |                | ค่าแรงงาน  |                | รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน |
|-------|--------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|----------------|------------|----------------|-------------------------|
|       |                                                        | หน่วย  | จำนวน | ราคา/หน่วย        | จำนวนเงิน(บาท) | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน(บาท) |                         |
| 25    | ตัวรับคู่แบบมีสายดิน                                   | ชุด    | 1.00  | 162.00            | 162.00         | 120.00     | 120.00         | 282.00                  |
| 26    | สายไฟฟ้า THW 1.5 mm <sup>2</sup>                       | เมตร   | 30.00 | 6.72              | 201.60         | 5.00       | 150.00         | 351.60                  |
| 27    | ท่อ pvc Ø 1/2" ขนาดความยาวเส้นละ 4 เมตร                | ท่อน   | 2.00  | 45.50             | 91.00          | -          | -              | 91.00                   |
| 28    | ท่อ pvc Ø 3/4" ขนาดความยาวเส้นละ 4 เมตร                | ท่อน   | 2.00  | 55.00             | 110.00         | -          | -              | 110.00                  |
| 29    | อุปกรณ์ประกอบ (ข้อต่อท่อ, น็อตยึด, พุก, เทปพันสาย ฯลฯ) | งาน    | 1.00  | 500.00            | 500.00         | -          | -              | 500.00                  |
|       | รวมราคางานป้อนยามประตู 3                               |        |       |                   | 32,359.90      |            | 14,794.30      | 47,154.20               |
|       | รวมราคางาน                                             |        |       |                   | 98,016.50      |            | 37,546.30      | 135,562.80              |

ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน)

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

(นายสุเมธ มาเมือง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามรักษาความปลอดภัยประตู 1 ประตู 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. ลักษณะงานโดยสังเขป ติดตั้งโครงเหล็กมุงหลังคาเหล็กกริด

3. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2559 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 24.63 บาท/ลิตร  
172,200 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) ซึ่งแยกได้ดังนี้

| ลำดับที่ | รายการ                                  | คำนวณต้นทุน<br>หน่วย:บาท | Factor F       | ค่าก่อสร้าง<br>หน่วย:บาท | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------|
| 1        | ป้อมยามประตู 1                          | 88,408.60                | 1.2708         | 112,349.65               |          |
| 2        | ป้อมยามประตู 3                          | 47,154.20                | 1.2708         | 59,923.56                |          |
|          |                                         |                          | รวมค่าก่อสร้าง | 172,273.21               | **       |
|          | (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) | ยอดสุทธิ                 |                | 172,200.00               |          |

4.1 แบ่งเป็นงวดงานทั้งหมด 1 งวดงาน

4.2 มีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 120 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา จำนวน 4 แผ่น

5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.5ก) จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ พร.5ข) จำนวน - แผ่น

5.4 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ พร.6) จำนวน 1 แผ่น

5.5 รายการคำนวณการเปรียบเทียบค่า Factor F จำนวน - แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบวร ชินอ้วน

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสุเมธ มาเมือง

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน

กรรมการและเลขานุการ




(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายวิรัตน์ นาคหนอง)

ผู้อำนวยการสำนักการช่าง



(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

26 ส.ค. 2559

(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำรักษาความปลอดภัยประตู 1 ประตู 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบแสดงรายการ, สรุปรายการที่แนบ

จำนวน 4 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                  | คำนวณต้นทุน<br>หน่วย : บาท | Factor F | ค่าก่อสร้าง<br>หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 1.1      | กลุ่มงานที่ 1                           | 135,562.80                 | 1.2708   | 172,273.21                 |          |
|          | คำนวณต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)            |                            |          |                            |          |
|          | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F            |                            |          |                            |          |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%             |                            |          |                            |          |
|          | เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%           |                            |          |                            |          |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%              |                            |          |                            |          |
|          | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%           |                            |          |                            |          |
|          | รวมค่าก่อสร้าง                          |                            |          | 172,273.21                 | **       |
|          | (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) |                            | ยอดสุทธิ | 172,200.00                 |          |

☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตารางเมตร

☐ เฉลี่ยค่าประมาณราคา

บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ  
(นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน)  
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ  
(นายสุเมธ มาเมือง)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ  
(นายบวร ชินอ้วน)  
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

## แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามรักษาความปลอดภัยประตู 1 ประตู 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบแสดงรายการ, สรุปรายการที่แนบ

จำนวน 5 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559

| ลำดับที่ | รายการ                                              | ค่าก่อสร้าง<br>หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| 1        | กลุ่มงานที่ 1 ค่างานก่อสร้าง                        | 172,200.00                 |          |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง               | 172,200.00                 | **       |
|          | งบประมาณ                                            | 172,200.00                 |          |
|          | งบประมาณ<br>(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน) |                            |          |

ลงชื่อ..... กรรมการฯ/เลขานุการ

( นายพีรพัฒน์ มุมอ่อน )

สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ..... กรรมการฯ

( นายสุเมธ มาเมือง )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการฯ

( นายบวร ชินอ้วน )

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง