

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากเทศบาลเมืองเมืองพล - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. วันที่กำหนดราคากลาง 16 ธันวาคม 2559 เป็นเงิน 504,000 บาท
(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น


6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 6.1 นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายสุพรรณ ลีนชัย | กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ |


นายบวร ชินอ้วน
16 ธ.ค. 59

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการฝ่ายช่าง


(นางสาวนงลักษณ์ รัตนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางอัญทิพย์ แก้วประภาบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 ธ.ค. 2559

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเทศบาลเมืองเมืองพล - บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม (แน่น)	ตร.ม.	840.00		-	1.36	1,142.40	1,142.40	1.3624	1,556.41
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	42.00	350.00	14,700.00	99.00	4,158.00	18,858.00	1.3624	25,692.14
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 Ksc.	ลบ.ม.	126.00	1,962.62	247,290.12	306.00	38,556.00	285,846.12	1.3624	389,436.75
4	งานเหล็กเสริม									
	4.1 เหล็ก Wire Mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	840.00	25.50	21,420.00	5.00	4,200.00	25,620.00	1.3624	34,904.69
	4.2 เหล็กข้ออ้อย DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	0.378	20,721.00	7,832.54	3,300.00	1,247.40	9,079.94	1.3624	12,370.51
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Contracion)	ตัน	0.252	21,753.00	5,481.76	2,900.00	730.80	6,212.56	1.3624	8,463.99
	4.4 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Expansion))	ตัน	0.066	21,753.00	1,435.70	2,900.00	191.40	1,627.10	1.3624	2,216.76
5	ค่าแบบข้างคิดตามยาว 2 ข้าง	ม.	420.00	-	-	20.60	8,652.00	8,652.00	1.3624	11,787.48
6	งานไม้แบบ คิดใช้ได้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	6.000	644.00	3,864.00	-	-	3,864.00	1.3624	5,264.31
7	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	1.3624	163.49
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	ม.	200.00	-	-	21.68	4,336.00	4,336.00	1.3624	5,907.37
9	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	ลิตร	27.93	24.50	684.29	-	-	684.29	1.3624	932.27
10	งานลูกรังปิดขอบทาง	ลบ.ม.	12.60	147.00	1,852.20	-	-	1,852.20	1.3624	2,523.44
11	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
						รับรองเอกสารถูกต้อง				

(นางอัญญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
							รวมเงินค่างาน	370,594.60	รวม	504,898.08

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559

26.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

ค่า Factor F งานทาง

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุพรรณ สินชัย)

นายช่างโยธาอาวุโส

=	370,594.60
=	1.3624
=	504,898.08
=	504,000.00

คิดเพียง

ตัวอักษร(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสยาม บุตรโยจันโท)

วิศวกรโยธาด้านการพิเศษ

รับรองเอกสารถูกต้อง

6

(นางอัญทิพย์ แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเทศบาลเมืองพล -

บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	375,263.05	1.3347	500,863.59	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,863.59	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 595.24 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางอัญญาทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณงานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากเทศบาลเมืองพล -
 บ้านท่าหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
 รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	840.00	ตร.ม.	-	-	10.23	8,593.20	8,593.20	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	42.00	ลบ.ม.	531.11	22,306.62	99.00	4,158.00	26,464.62	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 Ksc.	126.00	ลบ.ม.	1,900.00	239,400.00	250	31,500.00	270,900.00	
4	เหล็กเสริม								
4.1	Wire Mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	840.00	ตร.ม.	31.00	26,040.00	5.00	4,200.00	30,240.00	
4.2	DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	0.378	คัน	20,935	7,913.27	3,300	1,247	9,160.67	
4.3	DB Dia 19 มม. (Contraction)	0.252	คัน	21,355	5,381.50	2,900	730.80	6,112.30	
4.4	DB Dia 19 มม. (Expansion)	0.066	คัน	21,355	1,399.19	2,900	190.01	1,589.20	
5	ค่าแบบข้างคิวดามยาว 2 ข้าง	420.00	ม.	-	-	20.60	8,652	8,652.00	
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	6.00	ลบ.ฟ.	644	3,864.00	-	-	3,864.00	
7	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	30.00	120	-	-	120.00	
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	200.00	ม.	-	-	21.68	4,336	4,336.00	
9	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	27.93	ลิตร	24.50	684.29	-	-	684.29	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,700	2,700.00	-	-	2,700.00	
11	ลูกรังปิดขอบทาง	12.60	ลบ.ม.	147	1,846.78	-	-	1,846.78	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								375,263.05	
ราคาค่าก่อสร้าง/ตารางเมตร								446.74	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามบาทห้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/นายช่างโยธาอาวุโส
 (นายสมชัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางรัชฎีทิพย์ แก้วประกอบ)
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ