

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง 2038 - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6

ตำบลบ้านเรือ อำเภอกุเวียง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

433,000 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. วันที่กำหนดราคากลาง 20 มกราคม 2560 เป็นเงิน

443,000 บาท

(สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อนุชาติ


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพดล ตุ่นบัว

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหภาพ วรสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ




(นายสำราญ อนุชาติ)



(นายนพดล ตุ่นบัว)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง



(นายวิรัตน์ นาคหนองคอม)

ผู้อำนวยการสำนักงานช่าง



(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองปลัด อบจ.ขอนแก่น
ปลัด อบจ.ขอนแก่น


เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
20 มี.ค. 2560

ผู้อำนวยการกองช่าง

3



(นายวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวง 2038 - บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 6

หน่วยงานเจ้าของโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ตำบลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 ลิตรละ 26.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	750.00	-	-	10.33	7,747.50	7,747.50	1.3624	10,555.19
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	37.50	373.00	13,987.50	99.00	3,712.50	17,700.00	1.3624	24,114.48
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 ksc	ลบ.ม.	112.50	1,915.89	215,537.63	306.00	34,425.00	249,962.63	1.3624	340,549.08
4	เหล็กเสริม									
	4.1 Wire mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	750.0000	25.00	18,750.00	5.00	3,750.00	22,500.00	1.3624	30,654.00
	4.2 DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	0.1330	16,238.00	2,159.65	3,300.00	438.90	2,598.55	1.3624	3,540.27
	4.3 RB Dia 19 มม. (Contraction)	ตัน	0.280	20,074.00	5,620.72	2,900.00	812.00	6,432.72	1.3624	8,763.94
	4.4 RB Dia 19 มม. (Expansion)	ตัน	0.060	20,074.00	1,204.44	2,900.00	174.00	1,378.44	1.3624	1,877.99
5	ค่าแบบข้างคติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	300.00	-	-	20.60	6,180.00	6,180.00	1.3624	8,419.63
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	สบ.ฟ.	4.104	644.00	2,642.98	-	-	2,642.98	1.3624	3,600.79
7	แผ่นโฟม	แผ่น	2.00	30.00	60.00	-	-	60.00	1.3624	81.74
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	เมตร	230.00	-	-	21.92	5,041.60	5,041.60	1.3624	6,868.68
9	แอสฟัลท์ยางบวกรอยต่อ	ลิตร	14.37	24.50	352.07	-	-	352.07	1.3624	479.65
10	งานดินถมปิดขอบไหล่ทาง	ลบ.ม.	6.00	57.08	342.48	-	-	342.48	1.3624	466.59
11	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
รวมเงินค่าต้นทุน								325,638.96	TOTAL	443,650.52

1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้อัตราราย Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

(นายสำราญ อนุชาติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพดล ตุ่นบัว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสหภาพ วรสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางรัชฎิณี แก้วประกอบ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

รายการประมาณราคาก่อสร้าง
 เจ้าของโครงการ
 ชื่อโครงการ
 รายละเอียดโครงการ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน
 งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 2038 บ้านสวนกล้วย ม.6 ต.บ้านเรือ
 อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ขาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.
 พร้อมป้ายโครงการ
 25 กรกฎาคม 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	750.00	ตร.ม.	-	-	10.33	7,747.50	7,747.50	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	37.50	ลบ.ม.	373.00	13,987.50	99.00	3,712.50	17,700.00	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 240 Ksc.	112.50	ลบ.ม.	1,915.89	215,537.63	306	34,425.00	249,962.63	
4	เหล็กเสริม								
4.1	Wire Mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	750.00	ตร.ม.	25.00	18,750.00	5.00	3,750.00	22,500.00	
4.2	DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	0.133	คัน	16,238	2,159.65	3,300	439	2,598.55	
4.3	RB Dia 19 มม. (Contraction)	0.280	คัน	20,074	5,620.72	2,900	812.00	6,432.72	
4.4	RB Dia 19 มม. (Expansion)	0.060	คัน	20,074	1,204.44	2,900	174.00	1,378.44	
5	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	300.00	ม.	-	-	20.60	6,180	6,180.00	(5)ตามตารางค่า
6	งานไม้แบบ คิติดใช้ได้ 5 ครั้ง	4.104	ลบ.ฟ.	644	2,642.98	-	-	2,642.98	เชื่อมราคา
7	แผ่นโฟม	2.00	แผ่น	30.00	60	-	-	60.00	
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	230.00	ม.	-	-	21.92	5,042	5,041.60	(8)ตามตารางค่า
9	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	14.37	ลิตร	24.50	352.07	-	-	352.07	เชื่อมราคา
10	งานดินถมปิดขอบไหล่ทาง	6.00	ลบ.ม.	57.08	342.48	-	-	342.48	
11	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,700	2,700.00	-	-	2,700.00	
รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง								325,638.96	
ราคาค่าก่อสร้าง/ตารางเมตร								434.19	

ตัวอักษร (สามแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/นายช่างโยธาอาวุโส
 (นายสำราญ อนุชาติ)

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

(นางธัญทิพย์ แก้ว
 นักจัดการงานทั่วไป)

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน

งานทาง

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวง 2038 บ้านสวนกล้วย ม.6 ต.บ้านเรือ
อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	325,638.96	1.3347	434,630.32	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				434,630.32	
คิดเป็นเงินประมาณ				433,000.00	

ตัวอักษร (สี่แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

577.33 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสำราญ อนุชาติ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ นิธิภูมิพร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร จินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๓

(นางจริญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ