

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านห้วยคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล -
บ้านหนองแขก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนขา อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. วันที่กำหนดราคากลาง 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 504,000 บาท

(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 6.1 นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายสุพรรณ สินชัย | กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ |

(นายสมัย หอมทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมัย หอมทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ ชัยคณม)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง

(นายสมัย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้วมาเชิดทนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 8 ก.พ. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางธัญทิพย์ แก้ว...

นักจัดการงานทั่วไป

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก้วคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล - บ้านหนองม่วงนอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนรา อำเภอกุด จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

เข้าโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานปรับเกลี่ยและบดอัดพื้นทางเดิม (แน่น)	ตร.ม.	840.00		-	1.36	1,142.40	1,142.40	1.3624	1,556.41
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	42.00	350.00	14,700.00	99.00	4,158.00	18,858.00	1.3624	25,692.14
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 Ks.c.	ลบ.ม.	126.00	1,962.62	247,290.12	306.00	38,556.00	285,846.12	1.3624	389,436.75
4	งานเหล็กเสริม									
	4.1 เหล็ก Wire Mesh Dia 4 มม. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	840.00	25.50	21,420.00	5.00	4,200.00	25,620.00	1.3624	34,904.69
	4.2 เหล็กข้อ้อย DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	คืบ	0.378	20,721.00	7,832.54	3,300.00	1,247.40	9,079.94	1.3624	12,370.51
	4.3 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Contraction)	คืบ	0.252	21,753.00	5,481.76	2,900.00	730.80	6,212.56	1.3624	8,463.99
	4.4 เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Expansion)	คืบ	0.066	21,753.00	1,435.70	2,900.00	191.40	1,627.10	1.3624	2,216.76
5	ค่าแบบร่างติดตามยาว 2 ซ้าง	ม.	420.00	-	-	20.60	8,652.00	8,652.00	1.3624	11,787.48
6	งานไม้แบบ คัดไม้ได้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	6,000	644.00	3,864.00	-	-	3,864.00	1.3624	5,264.31
7	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	1.3624	163.49
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	ม.	200.00	-	-	21.68	4,336.00	4,336.00	1.3624	5,907.37
9	แอสฟัลท์ยางแฉวยรอยต่อ	ลิตร	27.93	24.50	684.29	-	-	684.29	1.3624	932.27
10	งานอุดรั่วซึมตรงขอบทาง	ลบ.ม.	12.60	147.00	1,852.20	-	-	1,852.20	1.3624	2,523.44
11	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48

รับรองเอกสารถูกต้อง

5

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
								รวมเงินค่างาน		
								370,594.60		รวม
										504,898.08

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %


เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคารับมัติเชล ปรตท. ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

27.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) 
(นายสมชัย หอมทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

ค่า Factor F งานทาง

รวมราคาค่าก่อสร้าง

ราคากลาง

ตัวอักษร(ให้แปลงสีพื้นบาทถ้วน)

=	370,594.60
=	1.3624
=	504,898.08
คิดเพียง	504,000.00

(ลงชื่อ) 
(นายสมชัย หอมทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) 
(นายสมชัย หอมทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางอัญชลีพร น้อยวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล - บ้านหนองแขวงแอก หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	375,263.05	1.3347	500,863.59	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,863.59	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 595.24 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐
 (นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
 นักจัดการงาน

ประมาณราคาเมื่อวันที่

งานค้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหน้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองพล - บ้านหนองแวงแอก
หมู่ที่ 4 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 210.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คล. ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.
พร้อมป้ายโครงการ
4 กันยายน 2559

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามบาทห้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/นายช่างโยธาฯฯฯ
(นายสมชัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐
(นางธัญญิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ