

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 -

บ้านโนนผ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. วันที่กำหนดราคากลาง 8 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 504,000 บาท

(ห้าแสนสี่พันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสมัย หอมทอง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายสยาม บุตรโง่งนโท

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ



(นายบวร จินอำน)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ บุคณขม)

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

- 8 ก.พ. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

(นางธัญทิพย์ แก้ว...

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - บ้านโพนฝ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลโพนฝ้าย อำเภอพรหมพิราม จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 168.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานรับปากขึ้นส่งและติดตั้งพื้นทางเดิม (แผ่น)	ตร.ม.	840.00		-	1.36	1,142.40	1,142.40	1.3624	1,556.41
2	งานทรายรองพื้นระดับ	ลบ.ม.	42.00	350.00	14,700.00	99.00	4,158.00	19,858.00	1.3624	25,692.14
3	งานฉีกราคาครอนกรีต 280 Ksc.	ลบ.ม.	126.00	1,962.62	2,472,90.12	306.00	38,556.00	285,246.12	1.3624	389,436.75
4	งานเหล็กเสริม									
4.1	เหล็ก Wire Mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	840.00	25.50	21,420.00	5.00	4,200.00	25,620.00	1.3624	34,904.63
4.2	เหล็ก เชื้ออ้อย DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	0.378	20,721.00	7,832.54	3,300.00	1,247.40	9,079.94	1.3624	12,370.51
4.3	เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Contraction)	ตัน	0.252	21,753.00	5,481.76	2,900.00	730.80	6,212.56	1.3624	8,463.99
4.4	เหล็กเส้นกลม RB Dia 19 มม. (Expansion)	ตัน	0.066	21,753.00	1,435.70	2,900.00	191.40	1,627.10	1.3624	2,216.76
5	ค่าแบบวางท่อระบายน้ำ	ม.	400.00	-	-	20.60	8,652.00	8,652.00	1.3624	11,787.43
6	งานใส่แบบ ติดได้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	6,000	844.00	3,864.00	-	-	3,864.00	1.3624	5,264.31
7	แผ่นฟิล์ม	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	1.3624	163.43
8	ค่าตัด ปูน และหยอดทราย	ม.	200.00	-	-	21.63	4,336.00	4,336.00	1.3624	5,907.37
9	แอสฟัลท์ทาแนวรอยต่อ	ลิตร	27.03	24.50	684.29	-	-	684.29	1.3624	932.27
10	งานฉุกรังปิดขอบทาง	ลบ.ม.	12.60	147.00	1,852.20	-	-	1,852.20	1.3624	2,523.44
11	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
						รับรองเอกสารถูกต้อง				

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
								รวมเงินค่างาน		
								370,594.60		รวม 504,898.08

เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %

เงินประกันผลงานหัก 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ราคารับมีนิตเขต ปตท. ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

27.50 บาท/ลิตร

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการบริหารธนาคารกลาง
(นายสมชัย หอมทอง)
นายสมชัย หอมทอง

ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง

ค่า Factor F งานทาง

รวมราคาก่อสร้าง

ราคาตลาด

ตัวอักษร(ให้แนบสำเนาด้วย)

=	370,594.60
=	1.3624
=	504,898.08
คิดเพียง	504,000.00

(ลงชื่อ) กรรมการบริหารธนาคารกลาง

(นายสุพรรณ สีรัมย์)
นายสุพรรณ สีรัมย์

(ลงชื่อ) กรรมการบริหารธนาคารกลาง

(นายสยาม นุตรโยธิน)
จิตรวราโยธิน นุตรโยธิน

รับรองเอกสารถูกต้อง

6

(นางอภิญญา นกประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2

บ้านโนนฝ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	375,263.05	1.3347	500,863.59	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,863.59	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 595.24 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ เห็นชอบ
(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐
(นางธัญทิพย์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2
รายละเอียดโครงการ	บ้านโนนฝ้าย หมู่ที่ 9 ตำบลโนนข่า อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดขอนแก่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 168.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ 4 กันยายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	840.00	ตร.ม.	-	-	10.23	8,593.20	8,593.20	
2	งานทราयरองพื้นปรับระดับ	42.00	ลบ.ม.	531.11	22,306.62	99.00	4,158.00	26,464.62	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 Ksc.	126.00	ลบ.ม.	1,900.00	239,400.00	250	31,500.00	270,900.00	
4	เหล็กเสริม								
4.1	Wire Mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	840.00	ตร.ม.	31.00	26,040.00	5.00	4,200.00	30,240.00	
4.2	DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	0.378	ตัน	20,935	7,913.27	3,300	1,247	9,160.67	
4.3	DB Dia 19 มม. (Contraction)	0.252	ตัน	21,355	5,381.50	2,900	730.80	6,112.30	
4.4	DB Dia 19 มม. (Expansion)	0.066	ตัน	21,355	1,399.19	2,900	190.01	1,589.20	
5	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	420.00	ม.	-	-	20.60	8,652	8,652.00	
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	6.00	ลบ.ฟ.	644	3,864.00	-	-	3,864.00	
7	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	30.00	120	-	-	120.00	
8	ค่าตัด Joint และหยอดทราย	200.00	ม.	-	-	21.68	4,336	4,336.00	
9	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	27.93	ลิตร	24.50	684.29	-	-	684.29	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,700	2,700.00	-	-	2,700.00	
11	ลูกรังปิดขอบทาง	12.60	ลบ.ม.	147	1,846.78	-	-	1,846.78	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							375,263.05	
	ราคาค่าก่อสร้าง/ตารางเมตร							446.74	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามบาทห้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมชัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐
.....
(นางรัญทิพย์)
ผู้จัดการงานโยธา