

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านดอนตูมเมืองใหม่ หมู่ที่ 15
ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 250 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

498,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

498,000.00 บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,836.46	1.3624	498,415.59	
	รวมราคาค่าต้นทุน	365,836.46			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			498,415.59	
	คิดเพียง	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		498,000.00	

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 60 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายฤทธิญา งามล้ำยอง


ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์

กรรมการกำหนดราคาากลาง

6.3 นายอุเทน อุปสี

กรรมการกำหนดราคาากลาง


(นายบรรณ จินอาน)

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง (นายบรรณ จินอาน)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 ก.พ. 2560

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต(AC) บ้านดอนผู้เมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ -
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 250 เมตร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานปรับเกลี่ยซ่อมประหลุม	ตร.ม.	310.0	50.03	15,509.30	1.3624	68.16	21,129.87
2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,750.0	10.99	19,232.50	1.3624	14.97	26,202.36
3	งานลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,750.0	181.27	317,222.50	1.3624	246.96	432,183.93
4	งานตีเส้น	ตร.ม.	56.0	250.00	14,000.00	1.3624	340.60	19,073.60
	เงินโอนไป			หมายเหตุ				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %		ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559				
	- เงินประเมินผลงาน.....	0.00 %						
	- ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %						
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %						
	รวม				365,964.30			498,589.76

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

365,964.30

2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624


คิดเป็นเงินงบประมาณ

สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

498,000.00


(นายยุแทน อุบลี)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายยิ่งยง ดงอานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายฤกษ์ญา งามล้ำยง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านดอนตูมเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ -

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 250 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเกลี่ยซ่อมปะหลุม	ตร.ม.	310	50.03	15,509.30	
2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,750	10.99	19,232.50	
3	งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,750	181.27	317,222.50	
4	งานตีเส้น	ตร.ม.	56.00	250.00	14,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				365,964.30	
	สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทสามสิบสตางค์					

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายกฤษฎา งามล้ำอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านดอนตูเมืองใหม่ หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ -

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ยาว 250 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่เนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,964.30	1.3624	498,589.76	เงินล่วงหน้าจ่าย..0.00 % เงินประกันผลงาน..0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.7.00 %
รวมราคาค่าต้นทุน		365,964.30			
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				498,589.76	
คิดเพียง		สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		498,000.00	

(ลงชื่อ) 
(นายกฤษฎา งามล้ำอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) 
(นายทองไทย กิตติทองศรี)


หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประมาณราคา (ลงชื่อ)


(นายอมร พระคุณ)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)


(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

ตรวจสอบ

เห็นชอบ