

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ขก 4021 แยกบ้านหนอง กระแหล่ง

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ

4. วันที่กำหนดราคากลาง 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นเงิน 500,000 บาท

(ห้าแสนบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสำราญ อุนุชาติ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายนพดล ตุ่นบัว

กรรมกรกำหนดราคากลาง

6.3 นายสหภาพ วรสีหะ

กรรมกำหนดราคากลางและเลขานุการ

[Signature]

(นายบรรณ ชื่นอ้วน)
ผู้อำนวยการศูนย์การก่อสร้าง

เห็นชอบ

[illegible]

(นายพร. วิ. วิ. (ตำรวจพิเศษ)
นายกองโทบรรณวิทย์ ส่วนส่งพัสดุภัณฑ์

20 н.ш. 2560

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รายงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

ราคาเฉลี่ยน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ลิตรละ 27.50 บาท

ตำบลหนองกงเงิน อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

จำนวน 1 งดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

② คำ Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินใช้ล่วงหน้าจ่าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6..... % ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7..... %

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

ตัวหนังสือ (ห้าแสนบาทถ้วน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

500,721.28	
TOTAL	
367,528.83	=
1,3624	=
500,000.00	=

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ข้อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแบบผิวเรียบ สาย ชก 4021-แยกบ้านหนองกระเบื้อง ม.5 ต.หนองสูงเขิน อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น
ระยะทาง 0.290 กม. (จาก กม. 0+000.00 ถึง กม. 0+290.00)
ผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 เมตร
ให้ค่าทาง Cape Seal กว้างข้างละ - เมตร
ประมาณราคาวันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 **ราคามันนี่ชีเชด** 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง						
	งานรื้อย้าย						
	1.1 งานกรุขทางยางป่า	ตร.ม.		-		-	
2	งานดิน						
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดกันทางเดิม	ตร.ม.	1,740	13.78	23,977.20	18.7739	32,666.54
	2.2 งานตัดชั้นรูปคันทาง						
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.		-		-	
	2.3 งานถมคันทาง						
	2.3.1 งานดินถม						
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินคัด						
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ						
3	งานพื้นที่ทางและรองพื้นที่ทาง						
	3.1 งานรองพื้นที่ทาง						


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม
4	3.1.1 งานรองพื้นทาง (ลูกวิ่งแน่น)	ลบ.ม.		-	-	-	-
	3.2 งานพื้นทาง						
	3.2.1 งานพื้นทาง (หินคลุกแน่น)	ลบ.ม.	179	559.37	100,127.23	762.0857	136,413.34
	งานผิวทางและไหล่ทาง						
	4.1 งานผิวทาง (รวม Widening และ ทางเชื่อม)						
	4.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง						
	4.1.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	1,740	28.70	49,938.00	39.1009	68,035.53
	4.1.2 งานผิวทาง Cape Seal	ตร.ม.	1,740	101.86	177,236.40	138.7741	241,466.87
5	4.2 งานไหล่ทาง						
	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง						
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.		-	-	-	-
	งานผิวไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.		-	-	-	-
	งานเบ็ดเสลด						

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	5.1 งานระบบระบายน้ำ							
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม							
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล.(อัดแรง) ขนาด ϕ 0.60 เมตร	ม.		-	-		-	-
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร							
	5.2.1 งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606							
	- ป้ายโครงการ (ตามแบบมาตรฐาน)	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.1	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.2	ชุด		-	-		-	-
	- แบบ บ.3 - บ.55	ชุด		-	-		-	-
	5.2.2 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง							
	- สีเหลือง	ตร.ม.	7	250.00	1,750.00	1.3624	340.6000	2,384.20
	- สีขาว	ตร.ม.	58	250.00	14,500.00	1.3624	340.6000	19,754.80

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
	รวมค่างานต้นทุนทาง FACTOR F (พื้นที่ปกติ) เป็นเงินค่างานประเมิน				367,528.83	1.3624		500,721.28

ตัวอักษร (ห้าแสนเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)

ผู้ประมาณราคา



(นายสำราญ อนุชาติ)

ตำแหน่ง

นายช่างโยธาอาวุโส