

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14
ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 498,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร
498,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,943.80	1.3624	498,561.83	
	รวมราคาต้นทุน	365,943.80			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			498,561.83	
	คิดเพียง	สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน		498,000.00	

4.1 กำหนดวงงาน จำนวน 1 งาน

4.2 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ จำนวน 60 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานซ่อมแซมถนนลาดยาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายกฤษฎา งามล้ำยอง


ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายยิ่งยง ดงอานนท์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายอุเทน อุบลี

กรรมการกำหนดราคากลาง



เห็นชอบ

(นายบรรณ ชินอ้วน)



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาณิชพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง (นายบรรณ ชินอ้วน ฌ สกอนกร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

20 ก.พ. 2560

(นายวิจิตร งามล้ำยอง) รองผู้อำนวยการสำนักงานโครงการก่อสร้าง (นายวิจิตร งามล้ำยอง ฌ สกอนกร)

ผู้จัดทำ

(นายวิวัฒน์ ช่างเหลา)

แบบสรุปราคา าลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ต่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(AC) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 230 ถ้าเผือเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ย 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง (บาท)
1	งานรับเกลียตอมปะหลุม	ตร.ม.	220.0	50.03	11,006.60	1.3624	68.16	14,995.39
2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,720.0	10.99	18,902.80	1.3624	14.97	25,753.17
3	งานลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,720.0	181.27	311,784.40	1.3624	246.96	424,775.07
4	งานตีเส้น	ตร.ม.	97.0	250.00	24,250.00	1.3624	340.60	33,038.20
	เงินในใจ			หมายเหตุ				
	เงินลงหน้าจ่าย	0.00 %		ใช้ FACTOR F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.0405.3/034304 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559				
	เงิน ระเงินผลงาน	0.00 %						
	ดลดเกียเงินกู้	6.00 %						
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00 %						
	รวม				365,943.80			498,561.83

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

365,943.80

1.3624

498,000.00

คิดเป็นเงินงบประมาณ สิ้นแผนกำหนดพันบาทถ้วน

(นายสุเทพ ฤทธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายยิ่งยง ดงอานนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุภา งามล้ำยง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลพระลับ - ทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน (หน่วย)	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับเปลี่ยนซ่อมปะหลุม	ตร.ม.	220	50.03	11,006.60	
2	งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,720	10.99	18,902.80	
3	งานลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา 4 ซม.	ตร.ม.	1,720	181.27	311,784.40	
4	งานตีเส้น	ตร.ม.	97.00	250.00	24,250.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				365,943.80	
	สามแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสี่สิบสามบาทแปดสิบสตางค์					

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานทาง

โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต(AC) บ้านโคกน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลพระลับ -

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 230 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 1 หน้า

สรุปประมาณการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาน้ำมัน 27.50 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	รายการ	รวมราคาค่าต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	365,943.80	1.3624	498,561.83	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % เงินประกันผลงาน 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %
รวมราคาค่าต้นทุน		365,943.80			
รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง				498,561.83	
คิดเพียง			สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน	498,000.00	


(ลงชื่อ)



(นายกฤษฎา งามล้ำยอง)

ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)



(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายอมร พระคุณ)

ตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมราคาก่อสร้าง

ตรวจสอบ

เห็นชอบ