

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้าง

1. ชื่อโครงการ ชุดลอกลำห้วยอีเค ช่างบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง – บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8
ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

- 4.1 กำหนดราคาากลาง 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคาากลางงานชลประทาน จำนวน 1 แผน

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

1. นายสมัย หอมทอง

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

2. นายสยาม บุตรโยจันโท

กรรมการกำหนดราคาากลาง

3. นายสุพรรณ สิ้นชัย

กรรมการกำหนดราคาากลาง


7 มีนาคม 60
นายสมัย หอมทอง


(นายสยาม บุตรโยจันโท)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง


(นายสุพรรณ สิ้นชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพนงษ์ศักดิ์ ตั้งาภิชาตพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๕7 ส.ค. 2560

(นายวิฑูรย์ ช่างเหลา)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

๒ - รื้ออาคารบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเก่า

หนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

กำหนดดวงงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

- (ห้าแสนบาทถ้วน)

ประเด็นที่ควรพิจารณา	เงินประกันผลงานหัก	0 %
ประเด็นที่ควรพิจารณา	เงินประกันผลงานหัก	0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%

(นายสมัย หอมทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานชุดลอก
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 ชื่อโครงการ ชุดลอกลำห้วยอีเค ช่างบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8
 ตำบลหนองเม็ก อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชุดลอก	374,030.55	1.3375	500,265.86	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,265.86	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย 36.56 บ./ลบ.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ
 (นายสมัย หอมทอง)
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายทองไทย กิตติทองศรี)
 หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายณรงค์ ผาพันธุ์)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายบวร ชินอ้วน)
 ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บุคคลอกตำห่วย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

บุคคลกล่าวด้วยอีก ช่วงบ้านสำโรง หมู่ที่ 1 ตำบลสำโรง - บ้านโคกสูง หมู่ที่ 8

ตำบลหนองเม็ก อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ขนาดลำห้วยกว้าง 20 เมตร ยาว 776 เมตร ขุดให้ลึกจากเดิมโดยเฉลี่ย 1.50 เมตร รวมลึก 3.50 เมตร

ลาดเอียง 1:1.5 ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,677 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ

26 กุมภาพันธ์ 2560

คำอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามสิบบาทห้าสิบห้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมัย หอมทอง)