

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย เชื่อมถนนสายบ้านหนองหวาย - บ้านหนองโน ตำบลลูกเต้า อำเภอัญญา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 337,000 บาท

(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560

341,000 บาท

(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

5.1 แบบสรุปราคาากลางงานทาง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

1. นายโกวิท สีพหรวงศ์


ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

2. นายกิตติ ต้อปั่น

กรรมการกำหนดราคาากลาง

3. นายอาทิตย์ วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคาากลาง



๔ สิงหาคม ๖๐

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาทิชกพงษ์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมจราจร



เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวาทิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
- 8 มี.ค. 2560

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

ผู้อำนวยการสำนักงานการช่าง

(นายธาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น

รับรองเอกสารถูกต้อง



(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงแสง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย เชื่อมถนนสายบ้านหนองหวาย - บ้าน หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หนองโน ตำบลกุดเตา อำเภอภูผาศรี จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 575 ตาราง ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 8 มีนาคม 2560 ลิตรละ 27.50 บาท

เมตร คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	575.00	-	-	1.69	971.75	971.75	1.3624	1,323.91
2	ทรายรองพื้นทางชุ่มน้ำ	ลบ.ม.	28.75	429.91	12,359.91	99.00	2,846.25	15,206.16	1.3624	20,716.88
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	86.25	1,936.79	167,048.14	306.00	26,392.50	193,440.64	1.3624	263,543.52
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3321	-	-	-	-	-	-	-
	- เหล็กตะแกรงลวดรูป ๓๓. 4.0 มม. 0.10 x 0.30 ม.	ตร.ม.	575.00	30.00	17,250.00	5.00	2,875.00	20,125.00	1.3624	27,418.30
	- DB 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.1021	18,574.77	1,896.48	3,300.00	336.93	2,233.41	1.3624	3,042.80
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.1840	16,425.24	3,022.24	2,900.00	533.60	3,555.84	1.3624	4,844.48
	- RB 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.0460	16,425.24	755.56	2,900.00	133.40	888.96	1.3624	1,211.12
5	แอลพีจี	ลิตร	26.00	24.50	637.00	-	-	637.00	1.3624	867.85
6	แผ่นโพลีเทน 2 ซม.	แผ่น	1.00	40.00	40.00	-	-	40.00	1.3624	54.50
7	ค่าแบบร่างคิดตามยาว 2 ซ้ำ	เมตร	345.00	-	-	20.60	7,107.00	7,107.00	1.3624	9,682.58
8	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	เมตร	115.00	-	-	22.65	2,604.75	2,604.75	1.3624	3,548.71
9	งานลูกรังกลบขอบไหล่ทาง(เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	18.40	76.31	1,404.10	-	-	1,404.10	1.3624	1,912.95
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
รวมเงินค่าต้นทุน									TOTAL	341,846.08

กำหนดงบประมาณ จำนวน 1 งบ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

1 ผลรวมค่าต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เงินใช้ล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %


(นายโกวิท สัมพรพงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเอกสาร ฤกษ์)
รับรองเอกสารถูกต้อง


(นายอาทิตย์ วงษาสันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

3

รับรองเอกสารถูกต้อง

กรรมการกำหนดราคากลาง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพ อำเภอกอฉก จังหวัดภูเก็ต -- บ้านบนหนองโน ตำบลคูเต่า อำเภอเมืองศรี
จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 115 เมตร หน้า 0.15 เมตร (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) หรือพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 575 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)		
1.	งานกรตปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	575.00	-	-	1.67	960.25	960.25	
2	ทรายรองพื้นทางถม	ลบ.ม.	28.75	339.56	9,762.35	99.00	2,846.25	12,608.60	
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 KSC. (ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	86.25	2,028.87	174,990.04	306.00	26,392.50	201,382.54	- ปูน 70%+ค่าขนส่ง 5 กม.
4	เหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	0.3321	-	-	3,300.00	1,095.81	1,095.81	
	เหล็กตะแกรงลวดรูปคด 4.0 มม. 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	575.00	25.00	14,375.00	5.00	2,875.00	17,250.00	
	PG 12 มม. น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	ตัน	0.1021	17,387.85	1,774.65	-	-	1,774.65	
	RG 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.1840	14,462.62	2,661.12	-	-	2,661.12	
	HG 19 มม. น้ำหนัก 22.26 กก./เส้น	ตัน	0.0460	14,462.62	665.28	-	-	665.28	
5	แอสฟัลท์	ลิตร	26.00	24.50	637.00	-	-	637.00	
6	แผ่นโพลีเมทา 2 ซม.	แผ่น	1.00	30.00	30.00	-	-	30.00	
7	ค่าแบบค่าการคิดประมาณ 2 ตัว	เมตร	345.00	-	-	20.60	7,107.00	7,107.00	
8	ค่าติดตั้งและยกวางกริดและเหล็กค้ำ	เมตร	115.00	-	-	22.16	2,548.40	2,548.40	
9	งานสูบลูกรัดถนนโพลีเอทิลีน (เกลียว)	ลบ.ม.	18.40	73.06	1,344.30	-	-	1,344.30	
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่าวัสดุและแรงงาน							252,764.95	

ลงชื่อ (นายสมชาย สุ่มบัว)
นายก อบจ. ภูเก็ต

แบบสรุปค่าก่อสร้างงานทาง

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสงแดง หมู่ที่ 4 ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย เชื่อมถนนสาย
บ้านหนองหวาย - บ้านหนองโน ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ จำนวนจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	252,764.95	1.3347	337,365.38	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

337,365.38

คิดเพียง

337,000.00

(สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายพนพล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(.....) ทัฬหี แก้วประกอบ
.....งานทั่วไปปฏิบัติการ