

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลวังชัย - บ้านนาเรียง
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 472,000.00 บาท
(สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560

4.1 กำหนดราคากลาง 492,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
- 5.2 พร.4 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายอัครเดช ศรีอุตร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

6.2 นายอาทิตย์ วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

6.3 นายเอกชัย ไชยสิทธิ์

กรรมการกำหนดราคากลาง



7 มีนาคม 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง

8

(นายธัญญ์ คุ้มประกอบ)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
๗ มี.ค. 2560

(นายวิชาญ จินอ้วน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายวิชาญ จินอ้วน) (พร้อมสาขา ณ สกทนคร)
ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลวังชัย - บ้านนาเรียง

หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการของส่วนราชการส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคามันเม็ดเซลล์ ปตท. ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 ลิตรละ 27.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ฟก	ราคาต่อหน่วย x ฟก	ราคากลาง
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	830.00	429.75	356,692.50	1.3624	585.49	485,957.86
2	งานลูกรังกลบขอบไหล่ (เกือบเรียบ)	ลบ.ม.	30.00	76.31	2,289.30	1.3624	103.96	3,118.94
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	1.3624	3,678.48	3,678.48
			จำนวน 1 วงคงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน		TOTAL			
					492,755.28			

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

② ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เฟืองโยกการใช้ตาราง Factor F

เฟืองโยกวงหน้าซ้าย.....0.....% เงินประกันผลงานหัก.....0.....%

คอกเบี้ยเงินกู้.....6.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%

คิดเป็นเงินงบประมาณ

ตัวหนังสือ(สิ้นเล่มกำหนดวงเงินบาทถ้วน

=	361,681.80
=	1,3624
=	492,000.00

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นายอัครเดช ศรีบุตร)

(นายอัครเดช ศรีบุตร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอัครเดช ศรีบุตร)

(อาทิตย์ วงษ์สันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

(นายเอกชัย ไชยสิทธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ บ้านโคกกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลวังชัย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกง

อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งานปรับปรุงซ่อมแซม	353,731.60	1.3347	472,125.57	
	ถนนลูกรัง				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง

472,125.57

คิดเพียง

472,000.00

ตัวอักษร

สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน

(.....)

(นายจักรเดช ศรีบุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับมอบเอกสารถูกต้อง

8

(นายสุวิทย์ น้อยพระคุณ)

นักวิชาการเทคนิค

(.....)

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(.....)

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 ตำบลวังชัย - บ้านนาเรียง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุ้ง อำเภอน้ำทอง จังหวัดขอนแก่น
 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 166 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 830 ตร.ม.
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 คำนวณโดย นายอัศวเดช ศรีอุตร

ราคาน้ำมันดีเซลเฉลี่ยลิตรละ 24.50 บาท

ที่	รายการ	ปริมาณ		ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 5.00 ม.	ตร.ม.	830.00	420.26	348,815.80		-	348,815.80	
2	งานปลูกฝังกลบขอบไหล่ (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	30.00	73.86	2,215.80		-	2,215.80	
3	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00		-	2,700.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							353,731.60	

รับรองเอกสารถูกต้อง

๕

(นางอัญญิณีพันธ์ แก้วประจักษ์
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ)

ลงชื่อ.....ประมวลภาคา

(นายอัศวเดช ศรีอุตร)

นายช่างโยธาอาวุโส