

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ -
บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 450,000 บาท

(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

4. วันที่กำหนดราคากลาง 22 มีนาคม 2560 เป็นเงิน 459,000 บาท

(สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)


5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 6.1 นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายสยาม บุตรโยจันโท | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายสุพรรณ ลินชัย | กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ |

เห็นชอบ


(นายบงกช อนัน)
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
22 มี.ค. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง


(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายวิวัฒนา ช่างเหลา)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ - บ้านหัวโจก หมู่ที่ 1 ตำบลโนนเช่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 750 ตาราง เมตร น้ำหนักซีเมนต์ ปตท. ณ วันที่ 22 มีนาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท
เมตร คิดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับเกลี่ยแถมและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	750.00	-	-	10.23	7,672.50	7,672.50	1.3624	10,453.01
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	37.50	531.11	19,916.63	99.00	3,712.50	23,629.13	1.3624	32,192.32
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 ksc	ลบ.ม.	112.50	1,900.00	213,750.00	250.00	28,125.00	241,875.00	1.3624	329,530.50
4	เหล็กเสริม									
	4.1 Wire mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	750.00	31.00	23,250.00	5.00	3,750.00	27,000.00	1.3624	36,764.80
	4.2 DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	คัน	0.368	20,935.00	7,704.08	3,300.00	1,214.40	8,918.48	1.3624	12,150.54
	4.3 RB Dia 19 มม. (Contraction)	คัน	0.323	21,355.00	6,897.67	2,900.00	936.70	7,834.37	1.3624	10,673.54
	4.4 RB Dia 19 มม. (Expansion)	คัน	0.059	21,355.00	1,259.95	2,900.00	171.10	1,431.05	1.3624	1,949.66
5	ค่าแบบช่างตีตามยาว 2 ช่าง	เมตร	300.00	-	-	20.60	6,180.00	6,180.00	1.3624	8,419.63
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	ลบ.ฟ.	6.00	644.00	3,864.00	-	-	3,864.00	1.3624	5,264.31
7	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	1.3624	163.49
8	ค่าตัด Joint และหยอดทราย	เมตร	200.00	-	-	21.68	4,336.00	4,336.00	1.3624	5,907.37
9	แอสฟัลท์ยางแนวรอยต่อ	ลิตร	19.95	24.50	488.78	-	-	488.78	1.3624	665.91
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
11	ลูกจ้างปิดขอบทาง	ลบ.ม.	9.00	147.00	1,323.00	-	-	1,323.00	1.3624	1,802.46
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน		
								337,372.29	TOTAL	459,636.01

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %


ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

คิดเป็นเงินงบประมาณ (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

=	337,372.29
=	1.3624
=	459,636.01
=	459,000.00


(นายสมชาย หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสนั่น นุตระโยชน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุพรรณ ลิ้มชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง


(นางอัมมฤทัย แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านหนองมะเขือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองมะเขือ - บ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ตัวอักษร (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

600.00 บ./ตร.ม.

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

วิศวกรรมโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าผ่านสำรวจและออกแบบ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖
.....
นายอภัยสิทธิ์ แก้วประภาส
ผลการงานทั่วไปปฏิบัติงาน

