

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำห้วยโสกกาว บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง และตำบลบ้าน
หว่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๒,๐๐๐ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป งานชลประทาน

๔. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐

๔๘๒,๐๐๐ บาท
(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

๑. นายนพตล ตุ่นบัว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสำราญ อนุชาติ

กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอาทิตย์ วงษาสันต์

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายอรรถ ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการศูนย์การช่างก่อสร้าง

(นายวิรัตน์ นาคนชม)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวณิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

16 มี.ค. 2560

แบบสรุปราคากลางงานชลประทาน

โครงการ ขุดลอกลำห้วยโสกขาว บ้านเหล่า หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง และตำบลบ้านหัว อำเภอมือเมือง จังหวัดขอนแก่น
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร ลาดเอียง ๑:๑.๕ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๓,๓๘๘ ลบ.เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ลิตรละ ๒๕.๕๐ บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน (บาท)	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
๑	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	-	-	-	๑.๖๔	-	-	๑.๓๓๗๕	-
๒	งานดินขุด พร้อมเกลี่ยตบแต่งคันคู	ลบ.ม.	๑๓,๓๘๘.๐๐	๒๖.๗๖	-	-	-	๓๕๘,๒๘๙.๖๔	๑.๓๓๗๕	๔๗๙,๒๑๒.๓๙
๓	ป้ายโครงการ	ป้าย	๑.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	๑.๓๓๗๕	๓,๖๑๑.๒๕
กำหนดวงงาน จำนวน ๑ งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๙๐ วัน										
๑ ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง										
๒ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง										
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F										
รวมเงินค่าต้นทุน								๓๖๐,๙๘๙.๖๔	TOTAL	๔๘๒,๘๒๓.๖๔
								=		๓๖๐,๙๘๙.๖๔
								=		๑.๓๓๗๕
								=		๔๘๒,๘๒๓.๖๔
								=		๔๘๒,๐๐๐.๐๐

(สี่แสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

คิดเป็นเงินงบประมาณ

เงินประมาณผลงานหัก ๐ %
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗ %

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย ๐ %
ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % ต่อปี


(นายอาทิตย์ วงษ์สันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสำราญ อนุชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายพนพล ตันบัว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กลุ่มงาน/งาน	งานชลประทาน		
ชื่อโครงการ/งานขุดลอก	ขุดลอกลำห้วยโสกขาว บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง และตำบลบ้านห้วย อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น		
สถานที่ขุดลอก	ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง และตำบลบ้านห้วย อำเภอมือง จังหวัดขอนแก่น		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	ที่แนบ	มีจำนวนจำนวน	1 หน้า
เมื่อวันที่	15 มีนาคม 2560	น้ำมันดีเซล ปตท.ณ เฉลี่ยลิตรละ	27.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานชลประทาน	371,299.17	1.3375	496,612.64	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าขุดลอก

496,612.64

คิดเพียง

496,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายพนพล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายณรงค์ ผาพันธุ์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบรร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ขุดลอกลำห้วยโลกกาบ บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง และตำบลบ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขนาดกว้าง 20 ม.ยาว 700 ม. ลาดเอียง 1:1.5 หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 13,38๑ ลบ.ม. พร้อมติดตั้งป้ายชื่อโครงการ จำนวน 1 ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	ปริมาตรดินขุดลอกโดยนำดินขุดทำคันคูรอบห้วย พร้อมเกลี่ยดินแต่ง	ลบ.ม.	13,389.00	27.53	368,599.17	
2	ป้ายชื่อโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					371,299.17	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเจ็ดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายพนพล ตุ่นบัว)

นายช่างโยธาอาวุโส