

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกงาม หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองเขียด - บ้านอีเปาะ หมู่ที่ ๓

ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๓๑๗,๐๐๐

(สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงานโดยสังเขป

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๕๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม.หรือมีปริมาตร

หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๕๖ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ดินถมกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐ ม. ปริมาตรดินถม ๑,๘๔๘ ลบ.ม.

๔.ราคาคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

ราคาน้ำมันดีเซลโดยเฉลี่ย ๒๕.๕๐ บาท/ลิตร

๓๑๘,๐๐๐ บาท

(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ซึ่งแยกได้ดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย:บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
๑	งานทาง	๒๓๓,๙๙๗.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๑๘,๗๙๗.๕๑	
	รวมค่าก่อสร้าง			๓๑๘,๗๙๗.๕๑	
	(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)	คิดเพียง		๓๑๘,๐๐๐.๐๐	

๔.๑ กำหนดวงเงิน

๑ งวด

๔.๒ กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

๙๐ วัน

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายนพดล ตุ่นบัว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายสุริยา ศรีมามาศ

กรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ

กรรมการกำหนดราคากลาง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

28 มี.ค. 2560

(นายวันนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รับรองเอกสารถูกต้อง

(นางอัญญิพย์ แก้วประเสริฐ)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกงาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองเขียด - บ้านอีเปาะ หมู่ที่ 3 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
ราคาน้ำมันดีเซล บตท. ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560 ลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางเดิมพร้อมตกแต่ง	ตร.ม.	10,750.00	1.67	17,952.50	1.3624	2.28	24,458.49
2	งานงานดินถม (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	1,848.00	46.00	85,008.00	1.3624	62.67	115,814.90
3	งานลงผิวหินคลุก (เกลี่ยเรียบ)	ลบ.ม.	546.00	240.00	131,040.00	1.3624	326.98	178,528.90
TOTAL								318,802.28

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 - 2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F

คิดเป็นเงินงบประมาณ

(สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

=	318,802.28
=	1.3624
=	318,000.00

เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

.....
(นายพนพล ตุ่นบัว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพนรัตน์ ทิพย์เลิศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสุรียา ศรีมาต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

.....
(นายสุวิทย์ พันธ์พด)

.....
ผู้รับเอกสารวันที่ 13/03/60

พฤษภาคม 2559

ศึกษาการทำงานทั่วไปปฏิบัติการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกงาม ม.3 ต.หนองเขียด - บ้านอีเปาะ ม.3

ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ มีนาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	238,695.26	1.3347	318,586.56	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				318,586.56	
คิดเป็นเงินประมาณ				317,000.00	

ตัวอักษร (สามแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

29.49 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายณพรัตน์ ทิพย์เลิศ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ หิรัญมาพร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

3

(นางอัญญทิพย์ แก้วประจักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ