

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าช้าเก่า บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 - บ้านหนองบัวเลิง ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 1,100 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 709 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560

- 4.1 กำหนดราคาากลาง 510,000.00 บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งวงงาน กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคาากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคาากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

6.1 นายวุฒิชัย ไชคสวัสดิ์

6.2 นายธนายุทธ บัวพรม

6.3 นายกิตติ ตื้อปั้น

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

กรรมการกำหนดราคาากลาง

กรรมการกำหนดราคาากลาง

เห็นชอบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รองเอกสารถูกต้อง

7 เม.ย. 2560

(นายวิมลนา ช่างเหลา)

(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและการก่อสร้าง

นายวิมลนา ช่างเหลา

ผู้อำนวยการสำนักงาน

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าช้าเก่า บ้านท่านางแนว หมู่ที่ 9 - บ้านหนองบัวเลิง ตำบลท่า
นางแนว อำเภอเวียงชัย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 1,100 ม. ลูกรังหนา 0.15 ม.
ลาดชันด้านข้าง 1:2 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 709 ลบ.ม. พร้อมบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานทาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ราคาน้ำมันดีเซล ปตท.ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 เฉลี่ยลิตรละ 25.50 บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานถางป่าชุดคอ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,400.00	1.67	7,348.00	1.3624	2.28	10,010.92
2	งานดินถม(บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,730.00	103.10	178,363.00	1.3624	140.46	243,001.75
3	งานลูกรังผิวทาง(บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	709.00	239.23	169,614.07	1.3624	325.93	231,082.21
4	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	18.00	1,063.00	19,134.00	1.3624	1,448.23	26,068.16
TOTAL								510,163.04

=	374,459.07
=	1.3624
=	510,163.04
=	510,000.00

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

คิดเป็นเงิน
คิดเป็นงบประมาณเพียง

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

- กำหนดวงงาน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 %
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %



(นายวุฒิชัย ไชคสวัสดิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายณายุทธ บัวพรหม)


กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายกิตติ ตื้อบัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง


(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายป่าช้าเก่า บ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๑ - บ้านหนองบัวแดง ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร ลงลูกรังตลอดสาย หนา 0.15 เมตร พร้อมบดอัดแน่น ลาดชันด้านข้าง 1:2
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าชุดตอ ขนาดเบา	ตร.ม.	4,400.00	1.64	7,216.00	
2	งานดินถม (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	1,730.00	101.18	175,041.40	
3	งานลูกรังผิวทาง (บดอัดแน่น)	ลบ.ม.	709.00	243.48	172,627.32	
4	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.80 ม.	ท่อน	18.00	1,063.00	19,134.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,018.72	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายกิตติ ดีอนัน)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐
(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

แบบสรุปค่าก่อสร้างงานทาง

106
ปร. 5

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายป่าช้าเก่า บ้านท่านางแนว หมู่ที่ ๕ - บ้านหนองบัวแดง ตำบลท่านางแนว อำเภอ
เวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แนบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

3 สิงหาคม 2559

ราคาดำเนินคิดเชด

ปตท. ณ เฉลี่ยสิตรละ 23.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างงานทาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	374,018.72	1.3347	499,202.79	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้างงานทาง

499,202.79

คิดเพียง

499,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ



ผู้ประมาณการ

(นายกิตติ ตี๋อ้วน)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ




ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ



เห็นชอบ

(นายบวร ชินวัฒน์)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมและก่อสร้าง

8
(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ