

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 -
บ้านหนองแขงโน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอฟล จังหวัดขอนแก่น
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. วันที่กำหนดราคากลาง 19 เมษายน 2560 เป็นเงิน 511,000 บาท
(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้


5.1 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| 6.1 นายสมัย หอมทอง | ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.2 นายธนายุทธ บัวพรม | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| 6.3 นายสุพรรณ ลินชัย | กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ |


(นายบวร จินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง


(นายบวร จินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง


(นายบวร จินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้าง
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

เห็นชอบ



(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
19 เม.ย. 2560

รับรองเอกสารถูกต้อง


(นางรัชนีพร แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 - บ้านหนองแขงใน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 168 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ติดตั้งป้าย ราคาน้ำมันดีเซล ปตท. ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 ลิตรละ 26.50 บาท

โครงการ จำนวน 1 บ้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	ค่า Factor F	ราคารวม (บาท)
				ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาต่อ หน่วย	จำนวนเงิน (บาท)			
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	840.00	-	-	10.23	8,593.20	8,593.20	1.3624	11,707.38
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	42.00	531.11	22,306.62	99.00	4,158.00	26,464.62	1.3624	36,055.40
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 ksc	ลบ.ม.	126.00	1,900.00	239,400.00	250.00	31,500.00	270,900.00	1.3624	369,074.16
4	เหล็กเสริม									
	4.1 Wire mesh Dia 4 mm.@ 0.10x0.30 m.	ตร.ม.	840.00	31.00	26,040.00	5.00	4,200.00	30,240.00	1.3624	41,198.98
	4.2 DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	ตัน	0.378	20,935.00	7,913.43	3,300.00	1,247.40	9,160.83	1.3624	12,480.71
	4.3 DB Dia 19 มม. (Contraction)	ตัน	0.252	21,355.00	5,381.46	2,900.00	730.80	6,112.26	1.3624	8,327.34
	4.4 DB Dia 19 มม. (Expansion)	ตัน	0.066	21,355.00	1,409.43	2,900.00	191.40	1,600.83	1.3624	2,180.97
5	ค่าแบบร่างติดตามยาว 2 ช้าง	เมตร	420.00	-	-	20.60	8,652.00	8,652.00	1.3624	11,787.48
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	ส.บ.ฟ.	6.00	644.00	3,864.00	-	-	3,864.00	1.3624	5,264.31
7	แผ่นโฟม	แผ่น	4.00	30.00	120.00	-	-	120.00	1.3624	163.49
8	ค่าดี Joint และหยอดยาง	เมตร	200.00	-	-	21.68	4,336.00	4,336.00	1.3624	5,907.37
9	แอสฟัลท์ยาแนวรอยต่อ	ลิตร	27.93	24.50	684.29	-	-	684.29	1.3624	932.27
10	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	1.3624	3,678.48
11	ลูกวิ่งปิดขอบทาง	ลบ.ม.	12.60	147.00	1,852.20	-	-	1,852.20	1.3624	2,523.44
กำหนดวงเงิน จำนวน 1 วงด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน								รวมเงินค่าต้นทุน	375,280.23	
									TOTAL	511,281.78

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

2 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F


เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย 0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0 % คิดเป็นเงินงบประมาณ (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7 %

=	375,280.23
=	1.3624
=	511,281.78
=	511,000.00


(นายสมยศ หอมทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายธนฤทธิ์ บัวพรม)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายสุพรรณ ลิ้มชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง


(นางธัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องานค่าวัสดุและค่าแรงงาน

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

เจ้าของโครงการ

ชื่อโครงการ

รายละเอียดโครงการ

ประมาณราคาเมื่อวันที่

งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 -

บ้านหนองแวงโน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเขือ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ขาว 168.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่คสล. ไม่น้อยกว่า 840.00 ตร.ม.

พร้อมป้ายโครงการ

4 กันยายน 2559

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	840.00	ตร.ม.	-	-	10.23	8,593.20	8,593.20	
2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	42.00	ลบ.ม.	531.11	22,306.62	99.00	4,158.00	26,464.62	
3	งานผิวจราจรคอนกรีต 280 Ksc.	126.00	ลบ.ม.	1,900.00	239,400.00	250	31,500.00	270,900.00	
4	เหล็กเสริม								
4.1	Wire Mesh Dia 4 mm. @ 0.10x0.30 m.	840.00	ตร.ม.	31.00	26,040.00	5.00	4,200.00	30,240.00	
4.2	DB Dia 12 มม. (Longitudinal)	0.378	คัน	20,935	7,913.27	3,300	1,247	9,160.67	
4.3	DB Dia 19 มม. (Contraction)	0.252	คัน	21,355	5,381.50	2,900	730.80	6,112.30	
4.4	DB Dia 19 มม. (Expansion)	0.066	คัน	21,355	1,399.19	2,900	190.01	1,589.20	
5	ค่าแบบข้างคิติดตามยาว 2 ข้าง	420.00	ม.	-	-	20.60	8,652	8,652.00	
6	งานไม้แบบ คัดใช้ได้ 5 ครั้ง	6.00	ลบ.ฟ.	644	3,864.00	-	-	3,864.00	
7	แผ่นโฟม	4.00	แผ่น	30.00	120		-	120.00	
8	ค่าตัด Joint และหยอดยาง	200.00	ม.	-	-	21.68	4,336	4,336.00	
9	แอสฟัลท์ยางแนวรอยต่อ	27.93	ลิตร	24.50	684.29	-	-	684.29	
10	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	2,700	2,700.00	-	-	2,700.00	
11	ลูกตั้งปิดขอบทาง	12.60	ลบ.ม.	147	1,846.78	-	-	1,846.78	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							375,263.05	
	ราคาค่าก่อสร้าง/ตารางเมตร							446.74	

ตัวอักษร (ตามแผนเจ็ทหมื่นห้าพันสองร้อยหกสิบสามบาทห้าสตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณการ/นายช่างโยธาอาวุโส
(นายสมชัย หอมทอง)

รับรองเอกสารถูกต้อง

๖

(นางอัญญิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

87

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2246 -

บ้านหนองแขวงโน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองมะเชื้อ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2559

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	375,263.05	1.3347	500,863.59	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ต่อปี				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				500,863.59	
คิดเป็นเงินประมาณ				500,000.00	

ตัวอักษร (ห้าแสนบาทถ้วน)

ราคาเฉลี่ย

595.24 บ./ตร.ม.

ลงชื่อ ผู้ประมาณการ

(นายสมัย หอมทอง)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง

รับรองเอกสารถูกต้อง

๐

(นางรัญทิพย์ แก้วประกอบ)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ