

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโรงเรียนชุมชนท่านางแนว - บ้านหนองสะแบง สามแยกวัดบ้านหนองกง หมู่ที่ 6 - ถนนสายบ้านหนองบัวเลิง - อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 2,405 ม.ลูกรังหนา 0.15 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:1 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,497 ลบ.ม.พร้อมบดอัดแน่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 499,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

3. ลักษณะงานโดยสังเขป งานทาง

4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560

- 4.1 กำหนดราคากลาง 500,000.00 บาท
(ห้าแสนบาทถ้วน)

- 4.2 การแบ่งงวดงาน กำหนดงวดงาน จำนวน 1 งวด ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 5.1 แบบสรุปราคากลางงาน จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น
5.3 แบบ พร.5 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวุฒิชัย โชคสวัสดิ์

6.2 นายธนายุทธ บัวพรหม

6.3 นายกิตติ ต้อปั้น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

รับรองเอกสารถูกต้อง

5

(นางอัญญิณี แก้วประกอบ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

เห็นชอบ

(นายอนุชา ชินอ้วน)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
(นายธนายุทธ บัวพรหม สาขา ณ สกตมคร)

(นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

(นายวัฒนา ช่างเหลา)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโรงเรียนชุมชนท่านางแมว - บ้านหนองสะแบง สามแยกวัดบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 - ถนนสายบ้านหนองบัวถึง - อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 2,405 ม.ลูกรังหนา 0.15 ม.ลาดชันด้านข้าง 1:1 หรือมีปริมาณตรูกรังไม่น้อยกว่า 1,497 ลบ.ม.พร้อมติดตั้งแผ่น รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ม.อ. ๒๕, ๔๐๖

[illegible]

=	368,167.35
=	1.3624
=	501,591.20
=	500,000.00

คิดเป็นงบประมาณเพียง

- กำหนดผลงาน จำนวน 1 งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน 90 วัน

เงื่อนไข	เงินประกันผลงานหัก	0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT)	7 %
	6 % ต่อปี	

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรรมการกำหนดราคากลาง

นางรัฐวิภา
นักจัดการ

บัญชีแสดงรายละเอียดประมาณราคาก่อสร้างงานทาง

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโรงเรียนชุมชนท่านางแนว-บ้านหนองสะแบง สามแยกวัดบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ถึงถนนสายบ้านหนองบัวแดง-อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 2.405 เมตร ลูกรังหนา 0.15 เมตร ลาดชันด้านข้าง 1:1 หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,497 ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ผู้เสนอโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	ตร.ม.	6,012.00	1.64	9,859.68	
2	งานลูกรังผิวทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	1,497.00	243.48	364,489.56	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				374,349.24	

ตัวอักษร (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายกิตติ ตี๋อ้วน)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

.....
(นางสาววิไลย์ ทรัพย์สมบูรณ์)
นักจัดการงานทั่วไป

กลุ่มงาน/งาน

งานทาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายโรงเรียนชุมชนท่านางแนว-บ้านหนองสะแบง สามแยกวัดบ้านหนองกุง หมู่ที่ 6 ถึงถนนสายบ้านหนองบัวเลิง-อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลท่านางแนว อำเภอเวียงน้อย จังหวัดขอนแก่น

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ที่แบบ

มีจำนวนจำนวน

1 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

3 สิงหาคม 2559

ราคาน้ำมันดีเซล

ปตท. ณ เฉลี่ยลิตรละ 23.50 บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้างงานทาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	-	-	
2	ประเภทงานทาง	374,349.24	1.3347	499,643.93	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
4	ประเภทสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
	 ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้างงานทาง

499,643.93

คิดเพียง

499,000.00

(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติ ตี๋ป๋น)

นายช่างโยธาอาวุโส

รับรองเอกสารถูกต้อง

อ

(นางวิภา ทรัพย์ แก้วประจักษ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายทองไทย กิตติทองศรี)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายอมร พระคุณ)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายบวร ชินอ้วน)

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง